

Remont szlaku zrywkowego z leśnictwie Gradówek oddz. 315
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont szlaku zrywkowego z leśnictwie Gradówek oddz. 315					
1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (poszerzenie szlaku)	m3		
		700 * 3,0 * 0,5	m3	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
3	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża, grunt kat. III-IV	m2		
		700 * 3,5	m2	2 450,000	
				RAZEM	2 450,000
4	KNNR 1 0201-06 z.sz.2.1.1. 9906-02/01	Mechaniczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (udroźnienie rowu) - praca na mokrym podłożu	m3		
		(1 * 0,5) * 0,8 * 30	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na szerokości brodu, głębokości 40 cm	m2		
		20 * 2	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne brodu	m2		
		20 * 2	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 100-300-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0,31-5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		20 * 2	m2	40,000	
				RAZEM	40,000

REFERENT ds. BUDOWLANYCH

Weronika Wawer