


<b>BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW BUDOWNICTWA WODNEGO</b>  <b>Sp. z o.o.</b> <b>60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21</b> <b>tel./fax (61) 866-58-32, 866-03-39</b>		<b>NR UMOWY</b>	<b>5/ZP/2022</b>
		<b>NR ARCHIW.</b>	<b>3366/20</b>
		<b>DATA</b>	<b>06.2022</b>
		<b>STADIUM</b>	<b>PR</b>
		<b>NR EGZ.</b>	<b>1.</b>
<b>ZADANIE</b>	<b>Budowa ścianki przeciwfiltracyjnej na terenie rezerwatu Bagno Mostki</b>		
<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>			
<b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO</b>	<b>Kategoria XXVII</b>		
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE</b>	040210_2 Zbiczno, obręb 0002 Czyste Błota, działki nr 7164, 7178		
<b>COD CPV</b>	<b>45247230-1 Roboty budowlane w zakresie grobli</b>		
	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>	
<b>OPRACOWAŁ</b>	<b>dr inż. Tomasz Alankiewicz</b> upr. bud.: WKP/0252/ZOOK/10 specjalność: konstrukcyjno-budowlana	dr inż. <b>TOMASZ ALANKIEWICZ</b> upr. bud. nr ewid. WKP/0252/ZOOK/10 do projektowania w zakresie ograniczonym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń dla obiektów gospodarki wodnej i melioracji wodnych (Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 573 § 17 ust. 3) Nr ewid. WOITB - WKP/BO/0204/11	
<b>INWESTOR</b>	<b>Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 81 85-009 Bydgoszcz</b>		



Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu



Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

**PRZEDMIAR ROBÓT 051-00-001**

Budowa: Budowa ścianki przeciwyfiltracyjnej na terenie rezerwatu przyrody "Bagno Mostki"

Lokalizacja: działka ewidencyjna nr 7164 i 7178, obręb 0002 Czyste Błota  
gmina Zbiczno, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie

Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
ul. Dworcowa 81  
85-009 Bydgoszcz

PRZEDMIAR 051-00-001

Strona 1

01-06-2022

SYKAL-002383

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze					
1	10	KNR 201-01-19-01-00		Roboty pomiarowe	km	0,057
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			57/1000		0,057
1	20	KNR 201-01-09-06-00		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,026
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			(57*4,5)/10000		0,026
1	30	KNR 201-01-25-01-00		Ręczne usunięcie humusu bez darni grub do 15 cm z przerzutem	m <sup>2</sup>	28,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			57*0,5		28,500
1	40	MAT 0000000+		Kalkulacja własna - nadzór przyrodniczy	szt	1,000
2	Wbijanie ścianki szczelnej					
2	50	KNR 201-03-08-01-00		Wykopy ręczne na odkład w gruncie kat 1-2 - rowek kierujący, zgromadzenie materiału do ponownego wykorzystania w workach typu Big-bag	m <sup>3</sup>	9,975
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			57*0,5*0,35		9,975
2	60	KNR 210-03-01-01-00		Wbijanie ścianek szczelnych z grodzie GU7S, długość 2,50 m, kat 1-2	metr	49,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			55,2-(0,6*10)		49,200
2	70	KNR 210-03-01-01-00		Zakup grodzie GU7S, długość 2,50 m	metr	49,200
2	80	KNR 210-03-01-01-00		Wbijanie ścianek szczelnych z grodzie GU7S, długość 4,00 m, kat 1-2	metr	6,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			0,6*10		6,000
2	90	KNR 210-03-01-01-00		Zakup grodzie GU7S, długość 4,00 m	metr	6,000
2	100	KNR 406-02-02-04-00		Spawanie usztywnienia poziomego (ceownik 120)	metr	35,850
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			6,35+18,35+11,15		35,850
2	110	KNR 201-03-20-01-00		Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 - zasyp rowku kierującego materiałem z odkładu	m <sup>3</sup>	9,975
2	120	KNR N001-04-08-03-00		Zagęszczanie zasypu zagęszczarką w gruncie sypkim kat 1-2	m <sup>3</sup>	9,975
3	Zagospodarowanie terenu					
3	130	KNR N001-05-03-05-00	SST 2	Plantowanie (uporządkowanie) terenu grobli	m <sup>2</sup>	315,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			70*4,5		315,000