

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / II.)	Wartość
1		Remont schodów zewnętrznych.				
1 d.1	kalk. własna	Skucie płytek ceramicznych i okładziny z marmolitu na schodach zewnętrznych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m2	5,40 * 2,05 + 3,33 * 1,20 + 0,15 * (0,30 * 2 + 0,60 * 2 + 0,90 * 2 + 1,20 * 2 + 2,10 + 2,72 + 3,33 + 3,33) + 2,05 * 0,60 * 2 + (5,40 - 3,33) * 0,60 * 2 + 0,15 * 0,30 * 2 + 0,30 * 0,30 * 2 + 5,50 * 0,15 + 2,10 * 2,06 + 2,10 * 0,15 * 5 + 1,20 * 0,75 * 2 + 0,30 * 0,60 * 2 + 0,45 * 0,30 * 2 + 0,30 * 0,30 * 2 + 0,15 * 0,30 * 2 + 2,30 * 0,15 = 32,673		
2 d.1	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2	poz.1 = 32,673		
3 d.1	KNR K-55 0307-01	Wykonanie hydroizolacji grubości 2,0 mm na powierzchniach poziomych i pionowych schodów zewnętrznych masą izolacyjną typu Mapei Mapelastic lub równoważną - analogia.	m2	poz.1 = 32,673		
4 d.1	KNR W-02 0213-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm	m2	poz.1 = 32,673		
5 d.1	KNR 19-01 1311-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych (barierki schodów wejściowych).	m2	2,10 * 1,10 * 2 * 2 = 9,240		
6 d.1	kalk. własna	Wymiana 5 sztuk płytek ceramicznych okładziny schodów wejściowych do kancelarii z wykorzystaniem płytek uprzednio zdemontowanych podczas prac rozbiórkowych.	szt	5,000		
7 d.1	kalk. własna	Montaż stalowej konstrukcji wsporczej i zadaszenia nad zewnętrznymi schodami wejściowymi do kotłowni według własnego opracowania, które będzie podlegało zatwierdzeniu przez Zamawiającego.	m2	2,30 * 2,20 = 5,060		
Razem dział: Remont schodów zewnętrznych.						
2		Naprawa orynnowania.				
8 d.2	kalk. własna	Kontrola i naprawa mocowania oraz uszczelnienia rynien dachowych i rur spustowych zamontowanych na budynku.	kpl.	1,000		
Razem dział: Naprawa orynnowania.						

Remont budynku mieszkalnego lesniczówki Wielgolas.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / II.)	Wartość
3		Naprawa nawierzchni chodników przy budynku.				
9 d.3	kalk. własna	Naprawa miejsc zapadnięć kostki brukowej chodników przy budynku.	m2	3,000		
Razem dział: Naprawa nawierzchni chodników przy budynku.						
4		Malowanie elewacji.				
10 d.4	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elementów elewacji - malowanie słupów betonowych i stropu nad schodami wejściowymi oraz skosów elewacji zadaszenia balkonu.	m2	2 * 3,15 * 0,20 * 3,50 * 2 + 5,60 * 2,20 + 0,50 * 3,60 * 2,20 * 2 = 29,060		
11 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	poz.10 = 29,060		
Razem dział: Malowanie elewacji.						
5		Docieplenie elewacji.				
12 d.5	kalk. własna	Demontaż wraz utylizacją materiałów rozbiórkowych poszycia ściany zewnętrznej z deski szalunkowej na balkonie budynku.	m2	4,64 * 2,42 = 11,229		
13 d.5	ZKNR C-2 0101-06	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 10 do 30% powierzchni	m2	poz.12 = 11,229		
14 d.5	KNR-W 2- 02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem 15 cm styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"	m2	poz.12 = 11,229		
15 d.5	KNKRB 3 1001-05	Docieplenie ścian - ochrona narożników wypukłych w styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m	1,40 * 4 + 0,85 * 3 + 2,32 * 2 = 12,790		
16 d.5	kalk. własna	Montaż stalowych parapetów zewnętrznych.	m	0,90 + 0,90 = 1,800		
Razem dział: Docieplenie elewacji.						
6		Remont balkonu.				
17 d.6	KNNR-W 3 1011-03	Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych istniejącej okładziny z desek szalunkowych stropu nad balkonom.	m2	4,64 * 1,95 + 0,50 * (5,30 + 5,00 * 2) = 16,698		
18 d.6	kalk. własna	Czyszczenie i przygotowanie powierzchni pod lakierowanie istniejącej okładziny z desek szalunkowych na stropie nad balkonom.	m2	poz.17 = 16,698		
19 d.6	kalk. własna	Oczyszczenie, przygotowanie powierzchni i dwukrotne lakierowanie drewnianych słupów i barierki zamontowanych na balkonie.	m2	2 * 3,15 * 0,15 * 2,45 * 2 + (1,95 * 2 + 4,64) * 1,10 = 14,025		
Razem dział: Remont balkonu.						
Narzuty kosztorysu						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						