

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie Maryłówka  
ADRES INWESTYCJI : 64-600 Oborniki, Obr. Bąblin, Maryłówka 1  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki  
ADRES INWESTORA : 64-600 Dąbrówka Leśna ul. Gajowa 1  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
DATA OPRACOWANIA : 14.10.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Ogrodzenie Rożnowo</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia</b>			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-02	198.2	m <sup>2</sup>	198.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.200</b>
2	KNR 2-25	Bramy wjazdowe z desek obciągniętych siatką ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0315-01	9.6	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
3	KNR 2-25	Furtki wejściowe z łat niestругanych ze słupkami drewnianymi - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0317-01	2.4	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03	9.4	m <sup>3</sup>	9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
5	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywóz i utylizacja	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-04	12	m <sup>3</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie nowego ogrodzenia drewnianego/klinkierowego</b>			
6	KNR 2-01	Ręczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t i wyladowaniem na odkład kat.gr.I-II	m <sup>3</sup>		
d.2	0308-01	9.4	m <sup>3</sup>	9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
7	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.2	0505-01	7	m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m	m <sup>3</sup>		
d.2	0202-02	10.6	m <sup>3</sup>	10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-02	0.15	t	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
10	KNR 2-02	Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocz.z wykon.ścian w budynkach jednokond.z cegieł pełnych gr.1ceg.	m <sup>2</sup>		
d.2	0117-01	7.05	m <sup>2</sup>	7.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.050</b>
11	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szer. 1 ceg. pochyło	m		
d.2	0311-12	5.65	m	5.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.650</b>
12	KNR 2-02	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg.	m		
d.2	0118-01	11.2	m	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
13	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szer. 1 ceg. pochyło	m		
d.2	0311-12	2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona	m <sup>2</sup>		
d.2	0923-01	11.2	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
15	KNR 2-25	Ogrodzenia z desek drewnianych na słupkach stalowych - budowa	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-01	57	m <sup>2</sup>	57.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
16	KNR 4-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-01	32	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
17	KNR 2-23	Brama stalowa z kształtowników 4,0x1.50 m wypełniona deskami	szt.		
d.2	0404-03	1	szt.	1.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-23 d.2 0404-03 analogia	Brama stalowa z kształtowników 6,0x1.50 m wypełniona deskami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-23 d.2 0404-04 analogia	Furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.5 m wypełniona deskami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Wykonanie nowego ogrodzenia z paneli</b>			
20	KNR 2-01 d.3 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)	dół.		
		64	dół.	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
21	KNR 2-01 d.3 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II	m <sup>3</sup>		
		4.6	m <sup>3</sup>	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
22	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m <sup>3</sup>		
		4.6	m <sup>3</sup>	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
23	KNR 2-02 d.3 1802-02	Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na słupkach stal.z rur o śr.70 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołów	m		
		157.2	m	157.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.200</b>
24	KNR 2-31 d.3 0403-02	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		152.2	m	152.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.200</b>
25	KNR 2-23 d.3 0404-03	Brama stalowa z kształtowników 2.90x1.50 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 2-23 d.3 0404-04 analogia	Furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>