



ZESTAWIENIE STALI - ŁAWA FUNDAMENTOWA - 1mb

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				Ø6	Ø12
1	12	100	4	-	4,00
2	6	90	5	4,50	-
Długość całkowita wg średnic [m]				4,50	4,00
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,00	3,55
Masa całkowita [kg]				4,55	

ZESTAWIENIE STALI - SŁUPEK - 1 szt.

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				Ø6	Ø10
3	10	280	4	-	11,20
4	6	48	15	7,20	-
Długość całkowita wg średnic [m]				7,20	11,20
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				1,60	6,91
Masa całkowita [kg]				8,51	

BETON C16/20



ul. Południowa 7
64-610 Rogoźno

dianprojekt@gmail.com
tel. +48 601 541 487

NAZWA/ADRES:
WYMIANA OGRODZENIA W NADLEŚNICTWIE WELNA

Welna 9, działka nr ewid. 10103/5
powiat: obornicki, gmina: Rogoźno
Jednostka ewid.: Gmina Rogoźno [301602_5]
Obręb ewid.: Parkowo [301602_5.0013]

INWESTOR:
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oborniki
Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1
64-600 Oborniki

STAN OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SŁUPKA
ORAZ COKOŁU PŁOTU FRONTOWEGO

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA: TECH. WIESŁAW SKRZYPCZAK
UPR. BUD. NR 6/68

OPRACOWAŁA: MGR INŻ. DIANA WÓLCZYŃSKA

DATA
10.2021

SKALA
1:50

NR RYS.
A2