Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze

Góra, 2026-11-09
ZNS.9022.4.10.2026.MW

POSTANOWIENIE NR 76/26.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.), art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn.zm.)

dot. opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Podniesienie rzędnych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „N" zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie" na terenie dz. ew. 144/4, 145/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5 oraz części działki 227 obręb Rudna Wielka

Adres obiektu: 144/4, 145/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5 oraz części działki 227 obręb Rudna Wielka, gmina Wąsosz
Inwestor: Chemeko – System Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów – w imieniu, której działa Mateusz Cuske – Pełnomocnik prowadzący działalność gospodarczą: Eco-Progress Mateusz Cuske

opiniuje

pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Podniesienie rzędnych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „N" zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie" na terenie dz. ew. 144/4, 145/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5 oraz części działki 227 obręb Rudna Wielka z następującymi warunkami:

1. **Eksploatację składowiska odpadów należy prowadzić z zachowaniem rozwiązań ograniczających emisję pyłu, rozwiewania lekkich frakcji odpadów, powstawania uciążliwości zapachowej oraz przenoszenia zanieczyszczeń poza działkę roboczą, które określono w „raporcie…":**

a. **prowadzenie deponowania odpadów na wyznaczonej, możliwie niewielkiej powierzchni roboczej,**
b. **odpady rozmieszczać i zagęszczać na bieżąco, a powierzchnie wyłączane z bieżących prac zabezpieczać warstwami izolacyjnymi zgodnie z zatwierdzoną instrukcją prowadzenia składowiska,**
c. **ograniczać czas i powierzchnię ekspozycji odpadów na działanie wiatru i opadów co powodować ma: zmniejszenie pylenia, rozwiewania oraz powstawania emisji niezorganizowanej,**
d. **w okresach suchych i wietrznych stosować środki ograniczające pylenie z powierzchni roboczych i dróg,**
e. **prowadzić bieżący nadzór nad czystością terenu wokół działki roboczej i dróg wewnętrznych,**
f. **ograniczyć emisję zapachową poprzez utrzymywanie sprawnego systemu ujmowania gazu składowiskowego oraz jego dostosowywanie do postępu formowania bryły.**

UZASADNIENIE:

Burmistrz Wąsosza zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn.zm.), zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze z wnioskiem z dnia 08.07.2026 r. znak: IR.6220.9.13.2026 (data wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Górze 14.07.2026 r.) z prośbą o wydanie opinii dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Podniesienie rzędnych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „N" zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie" na terenie dz. ew. 144/4, 145/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5 oraz części działki 227 obręb Rudna Wielka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.), art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn.zm.) postanowił zaopiniować pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Podniesienie rzędnych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „N" zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie" na terenie dz. ew. 144/4, 145/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5 oraz części działki 227 obręb Rudna Wielka z następującymi warunkami: Eksploatację składowiska odpadów należy prowadzić z zachowaniem rozwiązań ograniczających emisję pyłu, rozwiewania lekkich frakcji odpadów, powstawania uciążliwości zapachowej oraz przenoszenia zanieczyszczeń poza działkę roboczą, które określono w „raporcie…": prowadzenie deponowania odpadów na wyznaczonej, możliwie niewielkiej powierzchni roboczej; odpady rozmieszczać i zagęszczać na bieżąco, a powierzchnie wyłączane z bieżących prac zabezpieczać warstwami izolacyjnymi zgodnie z zatwierdzoną instrukcją prowadzenia składowiska; ograniczać czas i powierzchnię ekspozycji odpadów na działanie wiatru i opadów co powodować ma: zmniejszenie pylenia, rozwiewania oraz powstawania emisji niezorganizowanej; w okresach suchych i wietrznych stosować środki ograniczające pylenie z powierzchni roboczych i dróg; prowadzić bieżący nadzór nad czystością terenu wokół działki roboczej i dróg wewnętrznych; ograniczyć emisję zapachową poprzez utrzymywanie sprawnego systemu ujmowania gazu składowiskowego oraz jego dostosowywanie do postępu formowania bryły.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, planowana do realizacji inwestycja polegać będzie na kontynuacji eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez podniesienie rzędnych tego składowiska z rzędnej 142,5 m n.p.m. do poziomu 149,5 m n.p.m. i w efekcie zwiększenie pojemności eksploatowanego składowiska. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej (składowisko „N") wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowane jest na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, na terenie dz. ew. nr 144/4, 145/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5 oraz części działki 227, obręb Rudna Wielka. Działalność prowadzona na terenie składowiska odpadów obejmuje: przyjmowanie, ważenie i kontrolę odpadów; unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie w kwaterze składowiska w procesie unieszkodliwiania D5; wykorzystanie odpadów (odzysk w procesach R3 i R5) do budowy skarp w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony, budowy tymczasowych dróg na składowisku, wykonywania warstwy izolacyjnej, oraz do wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej. Składowisko „N" jest obiektem jednokwaterowym podzielonym na dwie części (część I oraz część II). W ramach każdej z części składowiska „N" wyodrębniono trzy sektory (łącznie w ramach składowiska wydzielono 6 sektorów). Podstawowe parametry charakteryzujące składowisko wynikające z projektu budowlanego: powierzchnia kwatery: 56 411 m^2; pojemność geometryczna

składowiska (całkowita): 1 145 834 m^3; całkowita masa odpadów przeznaczona do składowania: 1 604 167,6 Mg; docelowa rzędna składowania odpadów: 142,50 m n.p.m. W części I składowiska możliwe jest do zeskładowania około 943 170 Mg odpadów, a w części II – około 660 995 Mg. Zewnętrzna krawędź obwałowania, została zabezpieczona ściankami szczelnymi (grodzicami). Kwatera podzielona została na dwie części – część I (obszar południowy) oraz cześć II (obszar północny). W tym celu wykonana została w dnie kwatery grobla rozdzielająca. Uszczelnienie grobli stanowi glina o miąższości 0,5 m i współczynniku wodoprzepuszczalności $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s. Dodatkowo zastosowano folię obustronnie fakturowaną PEHD wraz z geowłókniną oraz warstwą ochronną o grubości 0,5 m i współczynniku filtracji $k > 1 \times 10^{-4}$ m/s). Dno oraz skarpy kwatery zostały zabezpieczone poprzez zastosowanie wielostopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest ukształtowanie 0,5 m warstwy mineralnej, która posiada współczynnik filtracji $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s. Drugim zabezpieczeniem jest folia PEHD grubości 2,0 mm (gładka w dnie oraz obustronnie fakturowana na skarpach). Folia została zakotwiona na grobli. Na folii wykonano zabezpieczenie folii w postaci geowłókniny ochronnej (PP: w dnie 400 g/m^2 oraz na skarpach 1 000 g/m^2). Składowisko odpadów zostało wyposażone w system drenażu ułożony na skarpach i na dnie obiektu. Sączki w części I kwatery przechwytujące wody odciekowe w dnie kwatery, wykonane zostały z rur dwuściennych PEHD 200 mm, perforowanych na całym obwodzie. Sączki ułożono w odstępach około 25,0 m. Sączki wyprowadzono poza obwałowanie kwatery, gdzie zostały wpięte do studni rewizyjnych (połączeniowych). Sączki są perforowane do odległości min. 2,0 m od krawędzi skarpy. Przejście przez skarpę w dnie kwatery wykonano rurociągiem pełnym. Przejście przez skarpę wykonano jako szczelne poprzez połączenie folii PEHD. Dalej wody odciekowe odprowadzane są do przepompowni P1 i tłoczone do zbiornika na wody odciekowe o pojemności 1 300 m^3. Sączki ułożono w 0,5 m wykopie w warstwie drenażowo – ochronnej. Po ułożeniu sączków wykonano obsypkę filtracyjną ze żwiru 16/32 mm (miąższość 0,3 m) oraz żwiru 8/16 mm (miąższość 0,2 m). Warstwa drenażowo – ochronna charakteryzuje się współczynnikiem filtracji $k > 1 \times 10^{-4}$ m/s. Sączki przechwytujące wody odciekowe w dnie części II kwatery wykonane zostały z rur dwuściennych PEHD 160 mm, perforowanych na całym obwodzie. Sączki ułożono w odstępach około 25,0 m. Sączki w dnie łączą się ze zbieraczem wód odciekowych, który został wykonany z rur dwuściennych PEHD 200 mm, perforowanych na całym obwodzie. Jedynie pod nasypami oraz przejściem przez skarpę, zbieracz wykonany został jako pełny (pełny w odległości min. 2,0 m od nasypu). Przejście przez skarpę wykonano jako szczelne poprzez połączenie folii PEHD. Sączki układano w 0,5 m wykopie w warstwie drenażowo – ochronnej. Po ułożeniu sączków, dokonano obsypki filtracyjnej – żwir 16/32 mm (miąższość 0,3 m) oraz żwir 8/16 mm (miąższość 0,2 m). Warstwa drenażowo-ochronna drenażu charakteryzuje się współczynnikiem filtracji $k > 1 \times 10^{-4}$ m/s. Spadek sączków wykonano w kierunku zbieracza. Zbieracz ułożono ze spadkiem w kierunku północnym. Wody odciekowe tłoczone są za pośrednictwem przepompowni P4 do zbiornika na wody odciekowe o pojemności 1 500 m^3. Prace w zakładzie są i będą prowadzone 288 dni w roku, od poniedziałku do soboty, w systemie dwuzmianowym (pracownicy produkcyjni). Przewidywana wielkość zatrudnienia na potrzeby eksploatacji składowiska odpadów „N” to ok. 16 osób, na dwie zmiany (8 osób na jedną zmianę). Teren zakładu jest zaopatrywany w wodę z gminnej sieci wodociągowej oraz w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. Wody opadowe i roztopowe zbierane są przez rów opaskowy usytuowany po zachodniej stronie kwatery. Wody z rowu po podczyszczeniu w osadniku i separatorze, tłoczone są okresowo za pośrednictwem pompowni P3 do zbiornika wód opadowych, który pełni również funkcję ppoż. Ścieki przemysłowe, tj. wody odciekowe ze składowiska odpadów gromadzone są w dwóch szczelnych zbiornikach na wody odciekowe. Ścieki bytowe z budynku dyspozytorni (wagowego) gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym o pojemności 10 m^3. Odpady przeznaczone i dopuszczone do składowania, po przejściu procedury przyjęcia do składowania i dostarczaniu do wyznaczonego przez obsługę miejsca w kwaterze, będą mechanicznie plantowane i zagęszczane przy użyciu 2 kompaktorów i/lub 2 spychaczy. Odpady będą usypywane w warstwy o miąższości 0,5 m i zagęszczane, poprzez kilkukrotny przejazd kompaktorami. Kolejno zagęszczone warstwy o łącznej miąższości około 2 m będą przykrywane warstwą izolacyjną o miąższości do 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w

stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekroczy 15 %. Następnie odpady ponownie będą zagęszczane przy pomocy kompaktorów. Warstwa izolacyjna budowana będzie z odpadów. Warstwy izolacyjne będą tworzone i zagęszczane przez kompaktor. Wszystkie odpady będą składowane w ten sam sposób. Odpady deponowane będą do maksymalnej rzędnej 149,5 m n.p.m. w ilości maksymalnej do 140 000 Mg/rok. Podniesienie rzędnej do 149,5 m n.p.m. w wariancie inwestycyjnym nie wpłynie na zmianę maksymalnych ilości odpadów dopuszczonych obecnie do składowania w ciągu roku.

Zgodnie z przedłożonym wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2026 r. znak MKGP.6727.10.2026 nieruchomość działki nr ewid.: 144/3, 144/4 położone w obrębie m. Rudna Wielka stanowią: „P" – teren aktywności gospodarczej.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Podniesienie rzędnych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „N" zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie", zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn.zm.): pkt 47 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; z §2 ust. 2: pkt 1 - przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile zostały one określone. Dodatkowo analizowane przedsięwzięcie sklasyfikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl § 3 ww. rozporządzenia ust. 1: pkt 54 lit. b, tj. zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; pkt 82, instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.

W związku z powyższą kwalifikacją przedsięwzięcia, został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wykonany przez Eco-Progress Mateusz Cuske, data opracowania 17 czerwiec 2026 r. Do raportu dołączono oświadczenie autora raportu, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74 a. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze, wskazał pismem z dnia 28 lipca 2026 r. znak ZNS.9022.4.10.2026.MW, że nie może w chwili obecnej zająć wiążącego stanowiska. Załączony do analizy raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie zawiera istotnych dla oceny informacji:

1. Zgodnie z informacjami zawartymi w „raporcie …", planowana inwestycja polega na kontynuacji eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez podniesienie rzędnych tego składowiska z rzędnej 142,5 m n.p.m. do poziomu 149,5 m n.p.m. i w efekcie zwiększenie pojemności eksploatowanego składowiska. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej (składowisko „N") wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

zlokalizowane jest na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, na terenie dz. ew. nr 144/4, 145/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5 oraz części działki 227, obręb Rudna Wielka. Wskazano, że w sąsiedztwie kwatery składowiska „N" zlokalizowane są inne obiekty wchodzące w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej należące do Chemeko - System Sp. z o.o., tj. składowisko odpadów, instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, linia do komponowania paliw alternatywnych oraz linia do mechanicznego przetwarzania.

W związku z tym, biorąc pod uwagę już zdefiniowane i czynne źródła emisji, istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, analiza oddziaływania na powietrze w tym związków odorotwórczych/stopnia uciążliwości zapachowej oraz analiza oddziaływania na klimat akustyczny powinna zostać sporządzona w oparciu o wykonane, w tym zakresie rzeczywiste pomiary terenowe.

Zatem należy wykazać wszystkie źródła oddziaływania na środowisko znajdujące się na terenie przedmiotowego zakładu, dokonać rzeczywistych/faktycznych pomiarów w zakresie zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu i na podstawie otrzymanych wyników, wykazać w jakim stopniu podniesienie rzędnych składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na kwaterze składowiska „N", wpłynie na stan jakości środowiska tym samym na zdrowie i warunki życia ludzi zamieszkujących najbliższe tereny wokół ZZO w Rudnej Wielkiej tj. miejscowości: Rudna Wielka, Rudna Mała, Sułów Wielki, Sułów Mały, Wiewierz.

Jednocześnie PPIS w Górze informuje, że przez zanieczyszczenie powietrza rozumie, się także zanieczyszczenie powietrza pod kątem emisji aerozolu bakteryjnego i grzybowego, natomiast, analiza oddziaływania odorotwórczego, powinna zawierać stopnień uciążliwości zapachowej i wpływ na warunki życia ludzi zamieszkujących tereny w rejonie planowanej inwestycji, przeprowadzonej na podstawie najlepszej dostępnej metody pomiaru odoru powietrza.

Ponadto proszę przedstawić załączniki graficzne zawierające modelowanie emisji do powietrza w postaci izolinii oraz modelowanie emisji hałasu w postaci izofon wraz z wyznaczonymi punktami pomiarowymi na najbliższej zabudowie mieszkaniowej.

2. Proszę przedstawić jakie będą prowadzone działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko (zwłaszcza na powietrze) podczas deponowania odpadów na kwaterze składowiska „N", w tym ograniczające rozwiewanie i pylenie odpadów.

Eco-Progress Mateusz Cuske, działając w imieniu i na rzecz Chemeko-System Zakład Zagospodarowania Odpadów w odpowiedzi na wezwanie PPIS w Górze z dnia 28.07.2026 r. znak: ZNS.9022.4.10.2026.MW, pismem z dnia 20 października 2026 r. (data wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Górze 20.10.2026 r.) przedłożył wyjaśnienia i uzupełnienia.

Według autora raportu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Przeprowadzone w „raporcie …" analizy wykazały, że planowana do realizacji inwestycja polegająca na kontynuacji eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 'N" poprzez podniesienie rzędnych tego składowiska z rzędnej 142,5 m n.p.m. do poziomu 149,5 m n.p.m. i w efekcie zwiększenie pojemności eksploatowanego składowiska, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiska. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na powietrze. Wyniki modelowania rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających w powietrzu dla wariantu podstawowego i alternatywnego wskazują na dotrzymanie standardów jakości środowiska pod kątem jakości powietrza. Na podstawie wyników badań, które przeprowadzono w 2024 r. stwierdzono, że: poza granicami zakładu nie występuje mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza pod względem ogólnej liczby bakterii ani grzybów; na terenie składowiska wyniki ogólnej liczby bakterii i grzybów pozostawały na poziomach niewskazujących na istotne zanieczyszczenie mikrobiologiczne; we

wszystkich punktach wyniki oznaczeń *Pseudomonas fluorescens* znajdowały się poniżej granicy oznaczalności; oznaczenia pozostałych mikroorganizmów wskaźnikowych miały charakter pojedynczy, niski i nie tworzyły układu świadczącego o ich migracji poza teren zakładu; nie występuje zależność przestrzenna ani powtarzalność wyników, która pozwalałaby przypisać składowisku „N" negatywny wpływ na mikrobiologiczną jakość powietrza w otoczeniu. Przeprowadzone badania nie wykazały występowania zagrożenia sanitarnego ani epidemiologicznego dla mieszkańców terenów otaczających Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej. Nie stwierdzono również podstaw do uznania, że eksploatacja składowiska „N" powoduje istotne rozprzestrzenianie aerozolu bakteryjnego lub grzybowego poza teren zakładu. W 2023 r. przeprowadzono „Modelowanie oddziaływania na zapachową jakość powietrza Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Rudna Wielka". Analizę oparto na wynikach badań olfaktometrycznych wykonanych w lipcu 2023 r. Uwzględniono w niej składowisko „N", kwaterę nr 3, biofiltr, część mechaniczną instalacji MBP oraz instalację do komponowania paliwa alternatywnego. Wyniki przedstawiono dla punktów reprezentujących zabudowę w otoczeniu zakładu, a także w postaci map obrazujących zasięg oddziaływania. Przeprowadzone obliczenia wykazały niewielką częstość występowania zapachu w punktach reprezentujących zabudowę. Dla przyjętego w opracowaniu poziomu rozpoznawalności 1 ouE/m^3 wyniosła ona od 0,2% do 1,64% czasu w skali roku. Wyniki przeprowadzonego modelowania rozprzestrzeniania się fali akustycznej jednoznacznie wskazują na fakt ograniczenia oddziaływania emisji hałasu do najbliższego sąsiedztwa zakładu. W związku ze znacznym oddaleniem zakładu od terenów ochrony akustycznej, izolacja tych terenów silnie zadrzewionymi terenami oraz występowaniem innych emitorów kształtujących klimat akustyczny terenów ochrony akustycznej (np.: droga wojewódzka), należy jednoznacznie stwierdzić, że planowana inwestycja w żaden sposób nie zmieni poziomu oddziaływania istniejących zakładów i nie spowoduje przekroczeń standardów na terenach ochrony akustycznej. Nie przewiduje się wpływu na wody podziemne ponieważ, realizacja prac związana z podniesieniem rzędnych prowadzona będzie bez wykonywania prac budowlanych, na istniejącej czaszy składowiska – obiekcie odizolowanym od wód podziemnych. W wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do żadnego nowego zajęcia powierzchni ziemi ani uszczuplenia zasobów powierzchni ziemi, gdyż inwestycja realizowana ma być w granicach istniejącej kwatery składowiska.

Autor raportu mając na uwadze powyższe stwierdził, że projektowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji nie wpłynie znacząco na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska, w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Nie przewiduje negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na ludzi. Podkreślił, że inwestycja nie polega na lokalizacji nowego składowiska w nowym miejscu, lecz na zmianie parametrów eksploatacyjnych obiektu już istniejącego, położonego na terenie przeznaczonym do pełnienia funkcji związanej z gospodarką odpadami co stanowi kontynuację dotychczasowej funkcji terenu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze po przeanalizowaniu całości sprawy stwierdził, że raport wskazuje i ocenia zagrożenia jakie stanowi dla różnych elementów środowiska, w tym ludzi planowana inwestycja. Wskazano źródła emisji planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Wykazano, że projektowana inwestycja, nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, w tym dla najbliższej okolicznej zabudowy mieszkaniowej związanej z pobytem ludzi.

Mając na uwadze powyższe PPIS w Górze jest zdania, że przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie, po wykonaniu analiz technicznych wykazujących możliwość podniesienia rzędnej składowiska „N" do poziomu 149,5 m n.p.m, a także przy uwzględnieniu określonych w raporcie działań minimalizujących na środowisko, nie powinno stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi oraz nie powinno pogorszyć istniejącego stanu środowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze biorąc pod uwagę powyższe, obowiązujący stan prawny, a także uprawnienia do wyrażania opinii o przedmiotowym przedsięwzięciu wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, działając na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 77

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn.zm.), które nakładają obowiązek wyrażenia opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie - art. 77 ust. 7 ustawy o.o.ś

Załącznik:

Kopia mapy ewidencyjnej opatrzone są pieczątką potwierdzającą zaopiniowanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze.

Zbigniew Ćwiertniak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Burmistrz Wąsosza (e-Doręczenia PURDE),
2. ZNS w/m.

Do wiadomości:
1. Chemeko – System Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów – w imieniu, której działa Mateusz Cuske – Pełnomocnik prowadzący działalność gospodarczą: Eco-Progress Mateusz Cuske (e-Doręczenia PURDE),
2. Liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z czym stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), https://www.gov.pl/web/psse-gora - podstawa prawna art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn.zm.).