

Przedmiar robót

Obiekt: Remont szlaku zrywkowego nr 22 leśnictwo Olza
Rodzaj robót: Roboty drogowe
Adres budowy: leśnictwo Olza, 43-470 Istebna

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	ST-00-01-00	Remont szlaku zrywkowego nr 22 w leśnictwie Olza na długości 180.00 m <i>Kod CPV: 45233142-6</i>			
1	ST-00-01-01	KNNR 61301-050-050	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm obmiar : $180.00 \times 0.40 \times 2 = 144.00 \text{ m}^2$ krotność= 1,00	m2	144,00
2	ST-00-01-02	KNR 2-250407-05-050	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 obmiar : $61.00 \times 1.00 \times 2 = 122.00 \text{ m}^2$ krotność= 1,00	m2	122,00
3	ST-00-01-03	KNNR 60103-010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV obmiar : $180.00 \times 3.20 + \text{zjazdu } 8.00 \times 2.50 \times 2 = 616.00 \text{ m}^2$ krotność= 1,00	m2	616,00
4	ST-00-01-04	KNNR 60107-010-060	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0-63 mm sortowanym, grubość warstwy do 10 cm obmiar : $180.00 \times 3.20 \times 0.08 + \text{zjazdu } 8.00 \times 2.50 \times 0.08 \times 2 = 49.20 \text{ m}^3$ krotność= 1,00	m3	49,20
5	ST-00-01-05	KNNR 60204-050-050	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego 0-31.5 mm , grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm obmiar : $180.00 \times 3.20 + \text{zjazdu } 8.00 \times 2.50 \times 2 = 616.00 \text{ m}^2$ krotność= 1,00	m2	616,00
6	ST-00-01-06	KNNR 61002-020-050	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym. 5-8 mm, transport kruszywa samochodem samowyladow. do 5 t obmiar : 616.00 m2 krotność= 1,00	m2	616,00
7	ST-00-01-07	KNNR 61002-010-050	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 8,0 dm3/m2 o wym. 2-5 mm, transport kruszywa samochodem samowyladowczym do 5t obmiar : 616.00 m2 krotność= 1,00	m2	616,00
2.	ST-00-02-00	Odwodnienie nawierzchni szlaku <i>Kod CPV:</i>			

8	ST-00-02-01	<i>KNNR 61302-020-040</i>	<i>Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm obmiar : 25.00 m krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>25,00</i>
9	ST-00-02-02	<i>KNNR 61302-030-040</i>	<i>Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy obmiar : 7.00 m krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>7,00</i>
10		<i>Kalkul. indywid.-040</i>	<i>Montaż wodospustów metalowych obmiar : 5.00x5 szt=25.00 m krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>25,00</i>