

Przedmiar robót

Obiekt: Remont drogi leśnej wywozowej w zakresie nawierzchni i wodospustów
Rodzaj robót: Roboty drogowe
Adres budowy: leśnictwo Barania, 43-460 Wisła

Lp	Sycyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	ST-00-01-00	Remont nawierzchni drogi leśnej wywozowe w zakresie nawierzchni i wodospustów <i>Kod CPV: 45233142-6</i>			
1	ST-00-01-01	KNNR 61301-050-050	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm , ścięcie środka trawiastego nawierzchni obmiar : $200.00+100.00+250.00 \times 0.80 = 440.00$ m2 krotność= 1,00	m2	440,00
2	ST-00-01-02	KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego)-31.5 mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm obmiar : $550.00 \times 3.20 = 1760.00$ m2 krotność= 1,00	m2	1 760,00
3	ST-00-01-03	KNNR 61303-03010-050	Miałowanie nawierzchni tłuczniowych miałem kamiennym obmiar : 1760.00 m2 krotność= 1,00	m2	1 760,00
4	ST-00-01-04	Kalkul. indywid.-040	Montaż wodospustów metalowych obmiar : 5.00×30 szt + 7.00×2 szt = 164..00 m krotność= 1,00	m	164,00