

## Przedmiar robót

**Obiekt:** Remont nawierzchni tłuczniowej po intensywnych opadach deszczu  
**Rodzaj robót:** Roboty drogowe -remont nawierzchni  
**Adres budowy:** leśnictwo Olza, 43-470 Istebna

Lp	Sycyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	ST00-01-00	<b>Remont nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 15 na długości 71.00 m w leśnictwie Bukowiec</b> <i>Kod CPV: 45233142-6</i>			
1		<i>KNNR 60204-050-050</i>	<i>Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm obmiar : 71.00x3.50=248.50 m2 krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>248,50</i>