

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK 62 na odc. Radziejów-Skoki, DK 67 w m. Lipno, DK 91 na odc. Brzoza-Lubień Kujawski – Przejście nr 19 DK 67 0+850				
TOM IV PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA				
Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1		Wymagania ogólne	*	ryczałt
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,10
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3		Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową o grubości min 60 cm	m2	55,00
4		Rozbiórka tablic znaków drogowych i urządzeń BRD	szt.	7,00
5		Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego	m2	27,00
6		Rozbiórka kostki betonowej - do ponownego wykorzystania	m2	170,00
7		Rozbiórka kostki kamienna	m2	6,00
8		Rozbiórka kostki kamiennej wraz z odtworzeniem przy krawężniku	m2	4,00
9		Przeniesienie istniejącego wpustu ze studnią drogowego / ewentualna wyminana na nowy	szt.	1,00
10		Rozbiórka słupków pojedynczych do znaków drogowych	szt.	4,00
11		Rozbiórka krawężników betonowych	m	72,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
12		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - Chodnik	m2	24,00
	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3		
13		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm - Chodnik	m2	24,00
	D.04.05.01a	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem		
14		Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grub. warstwy po zagęszcz. - chodnik	m2	24,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej		
15		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu FALA gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - chodnik	m2	24,00
16		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z rozbiórki odtworzenie - regulacja wysokościowa - chodnik	m2	170,00
17		Faktury ostrzegawcze - płyty guzowate "ścięte stożki" szer. 40cm, kol. żółty (prowadzenie wzdłuż przejścia dla pieszych)	m2	6,40
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów		
18		Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	29,50
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome		
19		Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne nawierzchni bitumicznych	m2	18,00
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		
20		Słupki stalowe do znaków	szt.	4,00
21		Montaż oznakowania pionowego	szt.	7,00
22		Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - ogrodzenie segmentowe u-12a, H = 0,8 m	m	6,00
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe		
23		Ustawienie krawężników betonowych koloru szarego o wym. 20x30 cm na podsypce cem. Piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	m	60,00
	D.08.03.01	Obrzeże betonowe		
24		Ustawienie obrzeży betonowych o wym 8x30 na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem z wyp. Spoin zaprawą cem.	m	14,00