

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Poznaniu

stan na 30 listopada 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

W listopadzie 2025 r. ogłoszono 16 zadań.

Liczba zakończonych zadań

Do końca listopada 2025 r. zakończono realizację 76 zadań.

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w listopadzie 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do listopada 2025 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w listopadzie 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszeni e do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
1.	ZZ Kalisz	jarociński	Jarocin	Wymiana skrzynki elektrycznej na zbiorniku Roszków	Wymiana skrzynki elektrycznej na zbiorniku Roszków: demontaż wyposażenie skrzynki i starej rozdzielni skrzynki wraz z utylizacją, montaż nowej hermetycznej skrzynki, podłączenie kabla zasilającego, montaż wyposażenie skrzynki.	04.11.2025	NIE	NIE
2.	ZZ Kalisz	kaliski	Opatówek	Naprawa szafy sterowniczej na jazie Bernardyńskim	Wymiana szafy sterującej na hermetyczną, odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne: montaż systemu podgrzewania utrzymującego dodatnie temperatury wewnątrz szafy i ograniczający zawilgotnienie, montaż w nowej szafie kompletnego systemu sterowania wraz z zabezpieczeniami i innymi niezbędnymi elementami, wykonanie schematu instalacji, opisu przełączników i zabezpieczeń w nowej szafie oraz nowej instrukcji użytkowania.	04.11.2025	NIE	NIE

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w listopadzie 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
3.	ZZ Sieradz	piotrkowski, pabianicki, bełchatowski, łódzki wschodni	Grabica, Dłutów, Drużbice, Tuszyn	Zabudowa wyrwy koryta rzeki Mała Widawka w m. Kociołki w km 10+330-10+380	Zakres prac niezbędny do wykonania to m.in. dowóz ziemi, wbudowanie i formowanie ziemi w nasyp, zagęszczenie, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy, a także plantowanie powierzchni.	21.11.2025	NIE	NIE
4.	ZZ Sieradz	łaski	Sędziejowice	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO) z cieków na terenie działania ZZ Sieradz	Zadanie polega na usunięciu rośliny Rdestowca z terenu działki 352, obręb Brzeski w zakresie 144m2 wraz z utylizacją.	13.11.2025	NIE	NIE
5.	ZZ Sieradz	wieluński	Ostrówek	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udroźnieniowe na rzece Pyszna w km 4+989 - 8+933	Prace na rzece Pyszna obejmują prace konserwacyjno-udroźnieniowe, tj. ścinanie porostów, udrożnienie koryta rzeki oraz nadzór nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków oddziaływania prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze.	04.11.2025	NIE	TAK

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w listopadzie 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
6.	ZZ Koło	Konin	m. Konin	Wymiana słupa energetycznego linii zasilającej pompownię Pątnów	Wymiana uszkodzonego słupa średniego napięcia (SN) 15 Kv, po przez który zasilana jest stacja transformatorowa w budynku Pompowni Pątnów, zlokalizowanego w trudno dostępnym terenie oraz wymiana lamp ledowych na Śluzie Pątnów.	17.11.2025	NIE	NIE
7.	ZZ Koło	słupecki, koniński, wrzesiński, średzki	Słupca Stare Miasto Sompolno Września Środa Wlkp.	Geodezyjna niwelacja precyzyjna zbiorników na terenie ZZ Koło	Zadanie obejmuje specjalistyczny rodzaj pomiaru geodezyjnego, którego celem jest zmierzenie różnic wysokości między punktami odniesienia (reperami), a punktami obserwacyjnymi.	06.11.2025	NIE	NIE
8.	ZZ Sieradz	zduńskowski	Zduńska Wola	Awaryjne udrożnienie koryta rzeki Pichny od km 27+900 do km 30+755 w miejscowościach Tymienie i Izabelów, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowski, woj. łódzkie	Zadanie polega na wykonaniu prac udrożnieniowych rzeki Pichny na odcinku w km 27+900 - 30+755, tj. ścinanie porostów, wycinkę drzew, rozbiórkę zatorów, hakowanie. Prace będą odbywać się przy nadzorze przyrodniczym.	13.11.2025	NIE	TAK

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w listopadzie 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszeni e do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
9.	ZZ Sieradz	oleski	Olesno	Awaryjne udrożnienie koryta rzeki Młynówka Kucobska w km 1+600 - 4+000 z powalonych drzew i tam bobrowych w m. Bodzanowice, gm. Olesno	Zadanie obejmuje wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, hakowanie, udrożnienie koryta z powalonych drzew i tam bobrowych. Prace realizowane są w związku z potencjalnym zagrożeniem zalania terenów rolniczych.	12.11.2025	NIE	NIE
10.	ZZ Sieradz	Kłobucki	Kłobuck	Awaryjne udrożnienie koryta cieku Doptyw spod Miedźna w km 1+700 - 3+000 z powalonych drzew i tam bobrowych w m. Miedźno	Zadanie obejmuje wykoszenie porostów ze skarp, wydobycie z dna cieków roślin korzeniących oraz udrożnienie koryta z powalonych drzew i tam bobrowych. Prace realizowane są w związku z potencjalnym zagrożeniem zalania terenów mieszkalnych zlokalizowanych w pobliżu rzeki oraz w celu ochrony elementów koryta rzecznego przez zniszczeniem.	12.11.2025	NIE	NIE

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w listopadzie 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszeni e do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
11.	ZZ Sieradz	Kłobucki	Wręczyca Wielka	Awaryjna zabudowa prawej skarpy cieku Węglowiczanka w km 1+200 wraz z udrożnieniem koryta rzeki z powalonych drzew i tam bobrowych w m. Nowiny, gm. Wręczyca Wielka	Zadanie obejmuje wykoszenie porostów ze skarp, wydobycie z dna cieków roślin korzeniących, roboty ziemne, zagęszczenie nasypów oraz udrożnienie koryta rzeki Węglowiczanki z powalonych drzew. Prace realizowane są w związku z potencjalnym zagrożeniem zalania terenów mieszkalnych zlokalizowanych w pobliżu rzeki oraz w celu ochrony elementów koryta rzecznego przez zniszczeniem.	12.11.2025	NIE	NIE
12.	ZZ Sieradz	częstochowski	Przyrów	Awaryjne prace konserwacyjno- udrożnieniowe rzeki Wiercicy w km 0+000- 2+200.	Zadanie obejmuje wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów oraz wydobycie z dna cieków roślin korzeniących w rzece Wiercicy w km 0+000 - 2+200 na terenie gm. Kłomnice. Prace będą odbywać się pod nadzorem przyrodniczym.	13.11.2025	NIE	TAK

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w listopadzie 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszeni e do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
13.	ZZ Poznań	poznański	Kórnik	Awaryjne udrożnienie koryta kanału Dębieckiego w gminie Kórnik	Przeprowadzenie awaryjnych prac udrażniających koryto Kanału Dębieckiego na długości 4,5 km, w km 0+000-3+700, 6+200-7+000 (gm. Kórnik), NW Poznań.	17.11.2025	NIE	NIE
14.	ZZ Kalisz	Kalisz	Miasto Kalisz	Awaryjna zabudowa nor na wale Matejki na wys. km 71+850 – 71-870 rzeki Proсны	Zabudowa powstałych nor na wale przeciwpowodziowym.	28.11.2025	NIE	NIE
15.	ZZ Kalisz	sieradzki	Klonowa	Awaryjna zabudowa nor w sąsiedztwie drogi gminnej nr 118266E/G14 na odcinku Leliwa – Trzeciaki na cieku Struga Kraszewicka w rejonie km 25+400 – 25+900	Zabudowa powstałych nor na cieku.	28.11.2025	NIE	TAK

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w listopadzie 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszeni e do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
16.	ZZ Kalisz	Kalisz	Miasto Kalisz	Usunięcie pozostałości po nielegalnym obozowisku przy Kanale Bernardyńskim, uprzątnięciem terenu oraz przywróceniem do stanu pierwotnego - AWARIA	Przeprowadzenie awaryjnej naprawy zabezpieczeń jazu nr 312 na rzece Flincie w km 12+955, NW Oborniki. Prace polegać będą na: oczyszczeniu elementów stalowych, dwukrotnym odfuszczeniu elementów metalowych, wykonaniu barierki ochronnej na kładce, dwóch furtek wraz z zamknięciem, oznakowaniu budowli tablicami ostrzegawczymi	28.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1.	ZZ Gorzów Wlkp.	gorzowski	Kłodawa	Prace konserwacyjne na rzece Kłodawka w km 4+550 - 10+478 w zakresie: hakowanie, koszenie skarp i dna, usuwanie zatorów.	Wykonanie prac konserwacyjnych polegających na wykoszeniu roślinności ze skarp, wycięciu krzaków z koryta wraz ze zrębkowaniem, usunięciu zatorów, mechanicznym i ręcznym hakowaniu dna.	03.11.2025	TAK	TAK
2.	ZZ Gorzów Wlkp.	gorzowski , międzyrzecki	Skwierzyna	Prace konserwacyjne na Kanale Polichno Stare w zakresie: hakowanie, koszenie skarp i dna, usuwanie zatorów.	Wykonanie prac konserwacyjnych polegających na wykoszeniu roślinności ze skarp, wycięciu krzaków z koryta wraz ze zrębkowaniem, usunięciu zatorów, mechanicznym i ręcznym hakowaniu dna.	03.11.2025	TAK	TAK
3.	ZZ Gorzów Wlkp.	sulęciński	Słońsk, Krzeszyce	Kanał Grodziski - bieżąca konserwacji i utrzymanie wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.	Wykonanie prac konserwacyjnych polegających na wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieków, ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc z oczyszczeniem terenu, hakowanie dna i usuwanie zatorów.	14.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
4.	ZZ Gorzów Wlkp.	gorzowski	m. Gorzów Wlkp.	Kanał Siedlicki - bieżąca konserwacji i utrzymanie wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych polegających na wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieków, ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć z oczyszczeniem terenu, hakowanie dna i usuwanie zatorów.	14.11.2025	NIE	TAK
5.	ZZ Gorzów Wlkp.	nowotomyski, gorzowski, sulęciński, świebodziński, nowotomyski	Nowy Tomyśl, m. Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Witnica, Sulęcín, Lubniewice, Lubrza, Nowy Tomyśl	Wycinka drzew, nasadzenia, usuwanie zatorów, drzew powalonych przez bobry i wiatrołomów na terenie NW Nowy Tomyśl, Gorzów Wlkp., Sulęcín, Międzyrzecz	1. zlecenie PG.ZPU.2711.5.2025 pn.: Awaryjne usunięcie drzew z cieków Witna, Kłodawka, Maszówek na terenie NW Gorzów Wlkp. 2. zlecenie PG.ZPU.2711.6.2025 pn.: Awaryjne usunięcie powalonych drzew z koryta rzeki Dojca, gm. Wolsztyn, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie 3. zlecenie PG.ZPU.2711.8.2025 pn.: Awaryjne usunięcie drzew z Kanału Maszówek na terenie NW Gorzów	04.11.2025	TAK	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
6.	ZZ Gorzów Wlkp.	gorzowski	miasto Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Bogdaniec, miasto Gorzów Wlkp.	Konserwacja prawego wału przeciwpowodziowego Warty, odcinki II a, II b, II c w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i wycinka krzaków.	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp wału i z drogi dojazdowej do pompowni, zrębkowanie wyciętych krzaków, ręczne ścinanie krzaków i podszycia oraz usunięcie powalonych drzew ze skarp wału.	06.11.2025	NIE	NIE
7.	ZZ Gorzów Wlkp.	gorzowski międzyrzecki	Santok, Skwierzyna	Konserwacja prawego wału przeciwpowodziowego Warty, odcinki V a, V b, V c w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i wycinka krzaków.	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp wału i z drogi dojazdowej do pompowni, zrębkowanie wyciętych krzaków, ręczne ścinanie krzaków i podszycia oraz usunięcie powalonych drzew ze skarp wału.	06.11.2025	NIE	NIE
8.	ZZ Gorzów Wlkp.	gorzowski	miasto Gorzów Wlkp	Konserwacja lewego wału przeciwpowodziowego Warty, odcinki IV a, IV b, IV c w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i wycinka krzaków.	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp wału i z drogi dojazdowej do pompowni, zrębkowanie wyciętych krzaków, ręczne ścinanie krzaków i podszycia oraz usunięcie powalonych drzew ze skarp wału.	06.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
9.	ZZ Gorzów Wlkp.	gorzowski	Deszczno, Skwierzyna	Konserwacja lewego wału przeciwpowodziowego Warty, odcinki VI a, VI b w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i wycinka krzaków.	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp wału i z drogi dojazdowej do pompowni, zrębkowanie wyciętych krzaków, ręczne ścinanie krzaków i podszycia oraz usunięcie powalonych drzew ze skarp wału.	06.11.2025	NIE	NIE
10.	ZZ Gorzów Wlkp.	sulęciński	Słońsk	Lewy wał przeciwpowodziowy Warty, odcinki I a- - konserwacja, dwukrotne koszenie	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, punktowe wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrobnieniem na miejscu.	03.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
11.	ZZ Gorzów Wlkp.	słubicki	Górzycza	Wały Raczej Strugi Odc. Czarnów-Górzycza (L) Odc. Czarnów-Żabice (P) Odc. Górzycza (L) Odc. Górzycza (P) - konserwacja, dwukrotne koszenie	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, punktowe wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrobnieniem na miejscu.	03.11.2025	NIE	NIE
12.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzyrzecki	Skwierzyna	Prace konserwacyjne na - Wał przeciwpowodziowy prawostronny rz. Warty obiekt IX a Skrzynica w zakresie - dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	06.11.2025	NIE	NIE
13.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzyrzecki	Skwierzyna	Prace konserwacyjne na - Wał przeciwpowodziowy prawostronny rz. Warty obiekt VIII a Świniary - Nowy Dwór - w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	06.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
14.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzyrzecki	Skwierzyna	Prace konserwacyjne na - Wał przeciwpowodziowy prawostronny rz. Warty obiekt X a Krobielewko w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	06.11.2025	NIE	NIE
15.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzyrzecki	Skwierzyna	Prace konserwacyjne na - Wał przeciwpowodziowy prawostronny rz. Warty obiekt XI a Wiejce w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	06.11.2025	NIE	NIE
16.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzyrzecki	Skwierzyna, Przytoczna	Prace konserwacyjne na - Wał przeciwpowodziowy lewostronny rz. Warty obiekt XII a Skwierzyna - Chełmsko w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	14.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
17.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzyrzecki	Przytoczna	Prace konserwacyjne na - Wał przeciwpowodziowy lewostronny rz. Warty obiekt XII b Chełmsko - Krasne Dłusko w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	14.11.2025	NIE	NIE
18.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzyrzecki	Przytoczna	Prace konserwacyjne na - Wał przeciwpowodziowy obiekt XIII a Chełmsko (wał poprzeczny) w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	14.11.2025	NIE	NIE
19.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzyrzecki	Przytoczna	Prace konserwacyjne na - Wał przeciwpowodziowy lewostronny rz. Warty obiekt XIV a Krasne Dłusko - Muchocin w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	14.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
20.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzyrzecki	Przytoczna	Prace konserwacyjne na - Wał przeciwpowodziowy obiekt XIV b (Gaj opaskowy) w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścińanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	14.11.2025	NIE	NIE
21.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzychodzki	Międzychód	Prace konserwacyjne na - Wał przeciwpowodziowy lewostronny rz. Warty - Muchocin w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścińanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	14.11.2025	NIE	NIE
22.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzychodzki	Międzychód	Prace konserwacyjne na -Wał przeciwpowodziowy prawostronny rz. Warty -Mierzyn w zakresie: dwukrotne koszenie skarp i korony wału	Zakres robót obejmuje mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wału, ręczne ścińanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości.	06.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
23.	ZZ Gorzów Wlkp.	gorzowski sulęciński	Kostrzyn Witnica Słońsk Bogdaniec Gorzów Wlkp. Santok	Wykonanie przeglądów pięcioletnich wraz z kontrolą roczną nabrzeży i przystani w Kostrzynie, Świerkocinie i Gorzowie Wlkp.	Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego 2 szt. nabrzeży w Kostrzynie nad Odrą, przystani wodnej dla jednostek RZGW Poznań w Świerkocinie oraz nabrzeża (bulwaru) w Gorzowie Wlkp.	13.11.2025	NIE	NIE
24.	ZZ Kalisz	jarociński, pleszewski, wrzesiński, średzki	Żerków, Gizałki, Pyzdry, Nowe Miasto nad Wartą	Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz - cz. 1 - NW Jarocin - Wały przeciwpowodziowe rzeki Prosnicy i Lutyni	Mechaniczne wykoszenie porostów z rozdrobnieniem z wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie NW w Jarocinie, ręczne wykoszenie porostów z korony wałów, wygrabianie wykoszonych porostów z wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie NW Jarocin.	26.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
25.	ZZ Kalisz	jarociński	Jarocin	Wykonanie przeglądu elektrycznego na zbiorniku Roszków	Wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (w tym m.in. pomiary pętli zwarcia, pomiary działania wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacyjnych). Sporządzenie dokumentacji z wykonania badań i pomiarów.	28.11.2025	NIE	NIE
26.	ZZ Kalisz	pleszewski	Gołuchów	Wykonanie przeglądu elektrycznego na zbiorniku Gołuchów.	Wykonanie przeglądu elektrycznego na zbiorniku w Gołuchowie tj. badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, stanu ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach elektrycznych, pomiar rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej. Dojazd i powrót obsługi wykonującej przegląd.	28.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
27.	ZZ Kalisz	wrzesiński	Pyzdry	Wykonanie przeglądu elektrycznego na przepompowni Bartosz (badania i pomiary stacji energetycznej)	Wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (w tym m.in. pomiary pętli zwarcia, pomiary działania wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacyjnych). Sporządzenie dokumentacji z wykonania badań i pomiarów.	28.11.2025	NIE	NIE
28.	ZZ Kalisz	jarociński	Jarocin	Konserwacja ciekłu Dopływ z Roszkowa	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp: wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, hakowanie mechaniczne koryta ciekłu z roślinności korzeniących się w dnie wraz z wydobyciem darni korzeniowej i roślinności pływającej. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru.	21.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
29.	ZZ Kalisz	jarociński	Żerków, Jarocin	Konserwacja ciekłu Dopływ z Jarocina (Lipinka)	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków kosiarką. Hakowanie mechaniczne koryta ciekłu z roślinności korzeniących się w dnie. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków i ich wygrabienie. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	21.11.2025	NIE	TAK
30.	ZZ Kalisz	jarociński	Kotlin	Konserwacja ciekłu Kotlinka	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków kosiarką. Hakowanie mechaniczne koryta ciekłu z roślinności korzeniących się w dnie. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków i ich wygrabienie. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	21.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
31.	ZZ Kalisz	jarociński, krotoszyński	Żerków, Jarocin, Koźmin Wielkopolski	Konserwacja ciekłu Lubieszka	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków kosiarką. Hakowanie mechaniczne koryta ciekłu z roślinności korzeniących się w dnie. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków i ich wygrabienie. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	21.11.2025	NIE	TAK
32.	ZZ Kalisz	pleszewski	Dobrzyca	Konserwacja ciekłu Trzebówka	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków kosiarką. Hakowanie mechaniczne koryta ciekłu z roślinności korzeniących się w dnie. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków i ich wygrabienie. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	21.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
33.	ZZ Kalisz	pleszewski	Gizałki	Konserwacja ciekłu Kanał Oborski	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków kosiarką. Hakowanie mechaniczne koryta ciekłu z roślinności korzeniących się w dnie. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków i ich wygrabienie. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	21.11.2025	NIE	TAK
34.	ZZ Kalisz	pleszewski	Czermin	Konserwacja ciekłu Kanał Wieczyński	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków kosiarką. Hakowanie mechaniczne koryta ciekłu z roślinności korzeniących się w dnie. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków i ich wygrabienie. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	21.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
35.	ZZ Kalisz	jarociński	Żerków, Jarocin	Konserwacja ciekłu Rudnik	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków kosiarką. Hakowanie mechaniczne koryta ciekłu z roślinności korzeniących się w dnie. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków i ich wygrabienie. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	21.11.2025	NIE	TAK
36.	ZZ Kalisz	wrzesiński	Pyzdry	Konserwacja ciekłu Bartosz	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków kosiarką. Hakowanie mechaniczne koryta ciekłu z roślinności korzeniących się w dnie. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków i ich wygrabienie. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	21.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
37.	ZZ Kalisz	Dotyczy całego obszaru ZZ	Dotyczy całego obszaru ZZ	Ocena 5-cio letnia budowli piętrzących, zbiorników, wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ KALISZ	Wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ w Kaliszu wraz z wykonaniem kontroli i protokołów z kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznych, zbiorników i przepompowni zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 (okresowa kontrola pięcioletnia) obejmujących swoim zakresem sprawdzenie stanu technicznego wynikające z art. 62 ust.1 pkt.1 (kontrola okresowa roczna) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.	25.11.2025	NIE	NIE
38.	ZZ Kalisz	kaliski	Brzeziny	Konserwacja Pokrzywnicy	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonego porostu oraz hakowanie cieku. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego).	13.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
39.	ZZ Kalisz	kaliski	Szczytniki	Konserwacja Tymianki	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonego porostu oraz przejazd sprzętu np. kosiarki bijakowej w celu rozdrobnienia wykoszonego porostu. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	13.11.2025	NIE	TAK
40.	ZZ Kalisz	ostrzeszowski	Sieroszewice	Konserwacja Kanału Biernacice	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonego porostu. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	13.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
41.	ZZ Kalisz	ostrowski	Sieroszewice, Ostrów Wlkp., Raszków	Konserwacja cieku Ołobok	Prace konserwacyjne na cieku: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy wraz z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	19.11.2025	NIE	TAK
42.	ZZ Kalisz	ostrowski	Sieroszewice, Ostrów Wlkp., Przygodzice	Konserwacja cieku Gniła Barycz	Prace konserwacyjne na cieku: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy wraz z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	19.11.2025	NIE	TAK
43.	ZZ Kalisz	ostrowski	Ostrów Wlkp.	Konserwacja cieku Niedźwiada	Prace konserwacyjne na cieku: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy wraz z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	19.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
44.	ZZ Kalisz	ostrowski	Sieroszewice	Konserwacja cieku Kanał Masanowski	Prace konserwacyjne na cieku: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy wraz z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	19.11.2025	NIE	TAK
45.	ZZ Kalisz	ostrowski	Nowe Skalmierzyce	Konserwacja cieku Ciemna	Prace konserwacyjne na cieku: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy wraz z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	19.11.2025	NIE	TAK
46.	ZZ Kalisz	wieruszowski	Wieruszów	Konserwacja cieku Dopływ z Jutrkowa	Prace konserwacyjne na cieku: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy wraz z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	03.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
47.	ZZ Kalisz	wieruszowski	Wieruszów	Konserwacja cieku Struga Brzeźnica	Prace konserwacyjne na cieku: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy wraz z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	03.11.2025	NIE	TAK
48.	ZZ Kalisz	wieruszowski	Galewice	Konserwacja cieku Struga Zamość	Prace konserwacyjne na cieku: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy wraz z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	03.11.2025	NIE	TAK
49.	ZZ Kalisz	wieruszowski, wieluński	Sokolniki, Biała	Konserwacja cieku Struga Węglewska	Prace konserwacyjne na cieku: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy wraz z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	03.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
50.	ZZ Kalisz	pleszewski	Czermin, Pleszew	Konserwacja ciekłu Pleszewski Potok (Kanał Grodziski)	Pleszewski Potok (Kanał Grodziski) w km od km 1+000 do km 4+000 obie skarpy + 100% dna, zachowanie dwutygodniowego odstępu czasu pomiędzy koszeniem skarpy lewostronnej, a prawostronnej: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy i dna ciekłu z wygrabianiem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru.	26.11.2025	NIE	TAK
51.	ZZ Kalisz	pleszewski/ ostrowski	Gołuchów, Nowe Skalmierzyce	Konserwacja ciekłu Trzemna (Ciemna)	Trzemna (Ciemna B): ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy i dna ciekłu z wygrabianie wykoszonych porostów ze skarpy, hakowanie. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru.	26.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
52.	ZZ Kalisz	pleszewski	Chocz	Konserwacja ciekłu Parowa (Parowa Pilska)	Parowa (Parowa Pilska) w km od 4+000 do km 9+000, obie skarpy + 100% dna, zachowanie dwutygodniowego odstępu czasu pomiędzy koszeniem skarpy lewostronnej a prawostronnej: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna ciekłu z wygrabianiem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego.	26.11.2025	NIE	TAK
53.	ZZ Kalisz	pleszewski	Gołuchów, Pleszew	Konserwacja ciekłu Giszka	Giszka w km od 12+000 do km 17+500 tj 5,5 km obie skarpy + 100% dna zachowanie dwutygodniowego odstępu czasu pomiędzy koszeniem skarpy lewostronnej a prawostronnej: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna ciekłu z wygrabianiem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru.	26.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
54.	ZZ Kalisz	pleszewski	0	Konserwacja cieku Ner	Ner w km od 10+000 do 13+000 i w km od 14+000 do km 16+000 obie skarpy + 100% dna zachowanie dwutygodniowego odstępu czasu pomiędzy koszeniem skarpy lewostronnej a prawostronnej: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieku z wygrabianiem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru.	26.11.2025	NIE	TAK
55.	ZZ Kalisz	pleszewski/ ostrowski	Gołuchów, Nowe Skalmierzyce	Konserwacja cieku Dopływ z Głósek	Dopływ z Głósek w km od 0+500 do 5+000 obie skarpy + 100% dna, zachowanie dwutygodniowego odstępu czasu pomiędzy koszeniem skarpy lewostronnej a prawostronnej: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieku z wygrabianiem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru.	26.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
56.	ZZ Kalisz	kaliski	Blizanów	Konserwacja ciekłu Dopływ z Helenowa	Dopływ z Helenowa w km od 0+500 do km 3+800 obie skarpy + 100% dna, zachowanie dwutygodniowego odstępu czasu pomiędzy koszeniem skarpy lewostronnej a prawostronnej: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna ciekłu z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru.	26.11.2025	NIE	TAK
57.	ZZ Kalisz	pleszewski	Gołuchów	Konserwacja ciekłu Dopływ z Przekupowa	Pleszewski Potok (Kanał Grodziski) w km od km 1+000 do km 4+000 obie skarpy + 100% dna, zachowanie dwutygodniowego odstępu czasu pomiędzy koszeniem skarpy lewostronnej a prawostronnej: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna ciekłu z wygrabieniem. Nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru.	26.11.2025	NIE	TAK
58.	ZZ Koło	słupecki	M. Słupca	Konserwacja ciekłów na terenie Miasta Słupcy - II etap	Koszenie porostów ze skarp, hakowanie dna, wycinka krzaków (realizacja od dnia 01.10.2025).	13.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
59.	ZZ Poznań	jarociński	Jaraczewo	Badania wód Jaraczewo	Dwukrotne badanie stanu chemicznego wód cieku Obra w Zbiorniku Wodnym Jaraczewo w 2025 r.	25.11.2025	NIE	NIE
60.	ZZ Sieradz	częstochowski	Poczesna/Częst ochowa	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - koszenie wałów i międzywała rzeki Warta	Zadanie obejmuje ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów oraz wykoszenie pasa 1m terenu międzywała i zawala od podstawy skarpy.	27.11.2025	NIE	NIE
61.	ZZ Sieradz	częstochowski	Częstochowa	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - koszenie wałów i międzywała rzeki Kucelinka	Zadanie obejmuje ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów do wysokości możliwie najniższej max 3-5 cm oraz wykoszenie pasa 1m terenu międzywała i zawala od podstawy skarpy.	27.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
62.	ZZ Sieradz	Lubliniecki	Ciasna	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udroźnieniowe rz. Jeżowski	Przeprowadzenie prac utrzymaniowych obejmuje: ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i poszycia bez karczowania, rozbiórka zatorów z gałęzi, konarów, worków itp. wraz z rozdrobnieniem i wywozem, hakowanie i wykaszanie ręczne i mechaniczne porostu ze skarp i dna cieku z wygrabianiem i wywozem; konserwacja urządzeń wodnych: (Kanał rzeki A i B) wykoszenie porostów ze skarp i dna oraz oczyszczenie z naniesionych nieczystości z wywozem, Nadzór Przyrodniczy.	04.11.2025	NIE	TAK
63.	ZZ Sieradz	kolski, poddębicki, turecki	Kościelec, Dąbie, Uniejów, Pęczniew, Poddębice, Dobra	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - wały rzeki Warty	Zadanie obejmuje ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów do wysokości możliwie najniższej max 3-5 cm oraz wykoszenie pasa 1m terenu międzywału i zawala od podstawy skarp.	25.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
64.	ZZ Sieradz	łęczycki	Łęczyca, Świnice Warckie	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - wały rzeki Ner	Zadanie obejmuje ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów do wysokości możliwie najniższej max 3-5 cm oraz wykoszenie pasa 1m terenu międzywał i zawala od podstawy skarp.	14.11.2025	NIE	NIE
65.	ZZ Sieradz	kolski	Kościelec, Dąbie	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - wał cokołowy rzeki Ner	Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe gruntów położonych w obrębie obwałowanych rzek jak też wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zasięgu zalania przez wody wezbranych rzek terenów nadrzecznych. Zadanie obejmuje ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów do wysokości możliwie najniższej max 3-5 cm oraz wykoszenie pasa 1m terenu międzywał i zawala od podstawy skarp.	25.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
66.	ZZ Sieradz	częstochowski	Mykanów	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udroźnieniowe rz. Pijawka	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i poszycia bez karczowania, rozbiórka zatorów z gałęzi, konarów, worków itp. hakowanie i wykaszanie ręczne i mechaniczne porostu ze skarp i dna cieku z wygrabianiem, rozdrobnieniem i wywozem; konserwacja urządzeń wodnych: (Kanał rzeki A i B) wykoszenie porostów ze skarp i dna oraz oczyszczenie z naniesionych nieczystości z wywozem, Nadzór Przyrodniczy.	28.11.2025	NIE	TAK
67.	ZZ Sieradz	sieradzki	Brzeźnio	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udroźnieniowe rz. Żeglina	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i poszycia bez karczowania, rozbiórka zatorów z gałęzi, konarów, worków itp. hakowanie i wykaszanie ręczne i mechaniczne porostu ze skarp i dna cieku z wygrabianiem, rozdrobnieniem i wywozem; konserwacja urządzeń wodnych: (Kanał rzeki A i B) wykoszenie porostów ze skarp i dna oraz oczyszczenie z naniesionych nieczystości z wywozem, Nadzór Przyrodniczy.	26.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
68.	ZZ Sieradz	zawierciański, myszkowski	Zawiercie, Myszków	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udroźnieniowe rz. Warta III odnoga rz. Warta	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i poszycia bez karczowania, rozbiórka zatorów z gałęzi, konarów, worków itp. hakowanie i wykaszanie ręczne i mechaniczne porostu ze skarp i dna cieku z wygrabianiem, rozdrobnieniem i wywozem; konserwacja urządzeń wodnych: (Kanał rzeki A i B) wykoszenie porostów ze skarp i dna oraz oczyszczenie z naniesionych nieczystości z wywozem, Nadzór Przyrodniczy.	21.11.2025	NIE	TAK
69.	ZZ Sieradz	zduńskowski	Miasto Zduńska Wola	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udroźnieniowe, odcinkowe rz. Pichna	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i poszycia bez karczowania, rozbiórka zatorów z gałęzi, konarów, worków itp. hakowanie i wykaszanie ręczne i mechaniczne porostu ze skarp i dna cieku z wygrabianiem, rozdrobnieniem i wywozem; konserwacja urządzeń wodnych: (Kanał rzeki A i B) wykoszenie porostów ze skarp i dna oraz oczyszczenie z naniesionych nieczystości z wywozem, Nadzór Przyrodniczy.	26.11.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
70.	ZZ Kalisz	kaliski	Brzeziny	Konserwacja ciekłu Żurawka	Konserwacja ciekłu Żurawka 2 300 mb w km 0+000-2+300: ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy i dna ciekłu, przejazd sprzętu, hakowanie ciekłu. Sprawowanie nadzoru przyrodniczego.	13.11.2025	NIE	TAK
71.	ZZ Kalisz	kluczborski	Byczyna	Awaryjna ekspertyza dot. naprawy upustu dennego 2 sztuki na Zbiorniku Biskupice Brzózki - NW Kępno	Wykonanie ekspertyzy i dokumentacji wraz z kosztorysem szczegółowym prac na przywrócenie sprawności upustów na Zbiorniku Biskupice Brzózki.	14.11.2025	NIE	NIE
72.	ZZ Koło	średzki	Zaniemyśl	Naprawa uszkodzeń wału p. pow. rz. Moskawy w m. Kępa Wielka gm. Zaniemyśl	Podciągnięcie wału na długości około 80 metrów, rozjechanego przez poruszające się drogą serwisową pojazdy, usunięcie drzew z wałów, pocięcie i przewiezenie, usunięcie korzeni i zasypanie wyrw, pozostałe gałęzie rozdrobnić i pozostawić do samoistnego rozkładu w miejscu wyznaczonym, rozgrabienie i uporządkowanie terenu po pracach porządkowych.	25.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
73.	ZZ Gorzów Wlkp.	sulęciński	Krzeszyce	Naprawa wału k. Postomskiego w km 0+050 – 0+800 gm. Krzeszyce – projekt wykonawczy	Naprawa wału k. Postomskiego w km 0+050 – 0+800 gm. Krzeszyce – projekt wykonawczy.	19.11.2025	NIE	NIE
74.	ZZ Koło	wrzesiński	=E901	Awaryjne udrożnienie cieku Wrześnica w km 31+000 – 27+500 w m. Września	Ręczne wykoszenie i wygrabienie skarp oraz dna cieku, dopuszcza się mechaniczne koszenie i hakowanie dna cieku; wydobywanie, wywóz i utylizacja masy zielonej (odcinkowo).	6.11.2025	NIE	TAK
75.	ZZ Poznań	obornicki	Rogoźno	Awaryjna naprawa monitoringu na obiekcie - jaz na rzece Wełnie w km 15+605	Prace obejmują wymianę pakietu akumulatorów i sterownika PT-718.	13.11.2025	NIE	NIE
76.	ZZ Poznań	żniński	Rogowo	Awaryjne usunięcie tam bobrowych na Strudze Ryszewskiej	Prace obejmują awaryjne usunięcie tam bobrowych na Strudze Ryszewskiej.	3.11.2025	NIE	NIE