

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa pokrycia dachowego-budynek skład opału Poniatowskiego			
1	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcy	m ²		
d.1	0410-04	cy nasyczonej 20*10+10*5	m ²	250.0000	
				RAZEM	250.0000
2	KNR 2	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej układane na sucho jednowarstwowo	m ²		
d.1	0603-01	20*10+10*5	m ²	250.0000	
				RAZEM	250.0000
3	NNRNKB 2-	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą trapezową ocynkowaną gr. 0,70 na łątach	m ²		
d.1	02 0537-0400	20*10+10*5	m ²	250.0000	
				RAZEM	250.0000
4	NNRNKB 2-	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
d.1	02 0539-0200	62	m	62.0000	
				RAZEM	62.0000
5	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²		
d.1	0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - band mury 0.50*7	m ²	3.5000	
				RAZEM	3.5000
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	30	m	30.0000	
				RAZEM	30.0000
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	19	m	19.0000	
				RAZEM	19.0000
8	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
d.1	0528-03	30	m	30.0000	
				RAZEM	30.0000
9	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
d.1	0529-03	19	m	19.0000	
				RAZEM	19.0000