



Nadleśnictwo Węgierska Górka

Państwowe Gospodarstwo Leśne
LASY PAŃSTWOWE
Nadleśnictwo Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka
ul. Zielona 62, tel. 33/864-12-14
NIP 553-010-01-43

Węgierska Górka, 04.04.2022r

SA.270.6.2022.JS

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zarządzenia nr 5.2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka z dnia 10.01.2022r. w sprawie udzielania zamówień przez Nadleśnictwo Węgierska Górka finansowanych ze środków własnych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. Nadleśnictwo Węgierska Górka zaprasza do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych Przebudowy – Modernizacji mostu nr STB/A80/67 przylegającego do drogi leśnej nr inw. 220/090 w Leśnictwie Cięcinki – miejscowość Bystra, dla Nadleśnictwa Węgierska Górka w 2022r.

Do zamówienia **nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych** /podstawa prawna art. 4.pkt .8 powołanej wyżej ustawy/

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych bez stosowania ustawy PZP zgodnie z załączonym przedmiarem (*załącznik nr 1*), w terminie do **15.07.2022r.**

Zakres robót obejmuje:

1. Rozebranie starych uszkodzonych drewnianych elementów jezdni
2. Rozebranie odbojów i barier wraz z utylizacją materiałów z rozbiórek
3. Ułożenie nowej nawierzchni z drewna impregnowanego
4. Ułożenie nowych krawężników z drewna impregnowanego
5. Montaż nowych barier i malowanie w pasy białe – zielone
6. Podsypanie i utwardzenie obustronne najazdów z kamienia tłuczonego

Osoby składające ofertę powinny posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z zamówieniem /np. osoba z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalności/, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie /referencje o wykonywaniu zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia/ oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi wykonać zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.



Nadleśnictwo Węgierska Górka

Wykonawca zabezpieczy teren w czasie wykonywania prac pod względem BHP i PPOŻ oraz po wykonaniu zgodnym z Prawem Budowlanym udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.

Oferty należy składać w terminie do dnia **12.04.2022r. do godz. 10⁰⁰** na adres e-mail: **wegierska@katowice.lasy.gov.pl** lub osobiście na dziennik podawczy Nadleśnictwa, pod adresem:

Nadleśnictwo Węgierska Górka 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 62 z dopiskiem: Oferta na „Przebudowę - Modernizację mostu nr STB/A80/67 w Leśnictwie Cięcinki”.

Podpisał:

NADLEŚNICZY

mgr inż. Marian Knapik

Załączniki:

1. *Przedmiar robót*

Kluczula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Węgierska Górka ul. Zielona 62, 34-350 Węgierska Górka, e-mail: wegierska@katowice.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu wykonania postanowień umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust 1 lit. c) w czasie trwania umowy i 10 lat po jej zakończeniu (zgodnie z instrukcją kancelaryjną dot. okresów przechowywania dokumentacji).

Korzystający posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Korzystający uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane				
Przebudowa - Modernizacja mostu nr STB/A80/67 przylegającego do drogi leśnej nr inw. 220/090 w Leśnictwie Ciecinki – miejscowość Bystra				
1 Kody CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej				
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków				
WYMIANA JEZDNI DREWNIANEJ I BARIER MOSTU				
1.1 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów				
KNR 233/103/5				
Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej oraz belek nośnych staroużytecznych- ROZEBRANIE STARYCH USZKODZONYCH ELEMENTÓW JEZDNI MOSTU ORAZ ODOJÓW I ELEMENTÓW BARIER WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK (MATERIAŁY Z ROZBIÓREK W GESTII WYKONAWCY)				
JEZDNI DREWNIANA				
4,8*5,3*0,2				
= 5,088000				
BARIERY				
0,15*0,15*5,3*2*2+0,05*0,15*5,3*2+0,1*0,1*1,1*3*2+				
0,15*0,15*1,0*3*2				
= 0,757500				
Ogółem:				
5,8				
5,8				
m3				
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów				
KNR 233/102/5 (1)				
Ustroje nosące mostów drewnianych, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych - NOWE KRAWĘDZIAKI JEZDNE DREWNIANE IMPREGNOWANE, GR. 20cm MOCOWANE Z ZACHOWANIEM SZCZELINY DYLAT. MIĘDZY NIMI min. 2cm + KRAWĘŻNIKI Z KRAWĘDZIAKÓW (DREWNO SOSNA, MODRZEW LUB ŚWIERK, DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)				
JEZDNI DREWNIANA				
4,8*5,3*0,2+3*1,0*0,3*0,2*2				
= 5,448000				
Ogółem:				
5,4				
5,4				
m3				
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów				
KNR 211/301/6 (1)				
Różne konstrukcje drewniane, z wyrębami, z krawędziaków - BARIERY				
PORĘCZE				
0,15*0,15*5,3*2*2				
= 0,477000				
PRZECIĄGI				
0,05*0,15*5,3*2				
= 0,079500				
SŁUPKI				
0,15*0,15*1,0*3*2				
= 0,135000				
ZASTRZAŁY				
0,1*0,1*1,1*3*2				
= 0,066000				
Ogółem:				
0,76				
0,76				
m3				
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów				
KNR 3/1011/3				
Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie barier i słupków w pasy biało-zielone				
PORĘCZE				
0,15*4*(5,30*2)*2				
= 12,720000				
PRZECIĄGI				
(0,05*2+0,15*2)*(5,3)*2				
= 4,240000				
SŁUPKI				
0,15*4*1,0*3*2				
= 3,600000				
ZASTRZAŁY				
0,1*4*1,1*3*2				
= 2,640000				
Ogółem:				
23,2				
23,2				
m2				
1.5 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków				
KNR 6/204/6				
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 15-cm - WZMOCNIENIE NAJAZDÓW				
2*5,0*1,0				
= 10,000000				
Ogółem:				
10,0				
10,0				
m2				