| | |
|---|---|
| Wartość kosztorysowa | |
| Podatek VAT | |
| Cena kosztorysowa | |
| Słownie: | |

# Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drogi leśnej ul. Gajowej w Sanoku w km. 0+033 - 1+665
Inwestor Nadleśnictwo Brzozów

Koszty zakupu

Remont drogi leśnej ul. Gajowej w Sanoku w km. 0+033 - 1+665

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | | |
| | | 1632*3,5 | m2 | 5.712,00 |
| | | razem | m2 | 5.712,00 |
| 2 | KNR 2-31 0204/05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - należy przyjąć zgodnie z normą tłuczeń frakcji 31.5/63mm w ilości 150kg/m2, kliniec frakcji 4-31,5mm w ilości 20kg/m2, miał 0-4mm w ilości 20kg/m2). Kruszywo klasy co najmniej II, gatunek 2 | | |
| | | 1632*3,50 | m2 | 5.712,00 |
| | | razem | m2 | 5.712,00 |
| 3 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - place składowe i mijanki | | |
| | | | m3 | 50,000 |
| 4 | | przełożenie istniejących wodospustów winylowych dł. 6m | | |
| | | | szt | 5,00 |
| 5 | | likwidacja istniejących wodospustów | | |
| | | | szt | 3,00 |
| 6 | KNR 2-31 0311/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | | |
| | | 20*3,50 | m2 | 70,00 |
| | | razem | m2 | 70,00 |
| 7 | KNR 2-31 0311/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | | |
| | | | m2 | 70,00 |
| 8 | KNR 2-31 0311/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | | |
| | | | m2 | 70,00 |
| 9 | KNR 2-31 0818/06 | Rozebranie barier stalowych pojedynczych - podniesienie istniejących barier | | |
| | | | m | 40,000 |
| 10 | KNR 2-31 0704/01 | Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - bariery nowe | | |
| | | | m | 8,000 |

Remont drogi leśnej ul. Gajowej w Sanoku w km. 0+033 - 1+665

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 5.712,00 | | |
| 2 | KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - należy przyjąć zgodnie z normą tłuczeń frakcji 31.5/63mm w ilości 150kg/m2, kliniec frakcji 4-31,5mm w ilości 20kg/m2, miał 0-4mm w ilości 20kg/m2). Kruszywo klasy co najmniej II, gatunek 2 | m2 | 5.712,00 | | |
| 3 | KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - place składowe i mijanki | m3 | 50,000 | | |
| 4 | przełożenie istniejących wodospustów winylowych dł. 6m | szt | 5,00 | | |
| 5 | likwidacja istniejących wodospustów | szt | 3,00 | | |
| 6 | KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 70,00 | | |
| 7 | KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 70,00 | | |
| 8 | KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 70,00 | | |
| 9 | KNR 2-31 0818/06 Rozebranie barier stalowych pojedynczych - podniesienie istniejących barier | m | 40,000 | | |
| 10 | KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - bariery nowe | m | 8,000 | | |
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT | | | | |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | |