
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA SZOPY DREWNIANEJ LEŚNICTWA NAGÓRZYCE NR INWENTARZOWY 108/586
ADRES INWESTYCJI : 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. STAROWIEJSKA 5/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA : 97-213 SMARDZEWICE, UL. GŁÓWNA 1A
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1	kalk. własna	Likwidacja przyłącza wodociągowego do budynku	szt	1.000		
2	kalk. własna	Demontaż, wyniesienie, wywóz i utylizacja wyposażenia (hydrofor)	kpl.	1.000		
3	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²	12.000		
4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	12.000		
5	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²	12.000		
6	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścian zewnętrznych z desek	m ²	24.200		
7	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg	m ²	7.000		
8	KNR 4-04 0203-03	Rozebranie studni hydroforowej o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³	4.550		
9	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²	1.690		
10	KNR 4-05I 0409-03 analogia	Demontaż studni z kręgów betonowych o śr. 1200 mm	kpl.	1.000		
11	KNR 2-01 0230-03 analogia	Zasypywanie studni spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. V-X	m ³	23.550		
12	KNR 2-01 0329-04 analogia	Zasypywanie studni ziemią z dowozem	m ³	23.550		
13	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	4.804		
14	kalk. własna	Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki (drzwi, więźba dachowa, deskowanie dachu i ścian, podłoga)	m ²	43.000		
15	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1.000		