



Znak sprawy: OOL.F-2.2431.59.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

"Budowa przyłącza wodociągowego w bazie socjalnej GDDKiA w Nartach gm. Jedwabno"

Lokalizacja inwestycji:

Baza Socjalna GDDKiA w Nartach, ul. Długa 44, 12-122 Narty.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: **Budowa przyłącza wodociągowego dla obiektu: Baza socjalna GDDKiA w miejscowości Narty (gmina Jedwabno).**

Roboty budowlane i formalno-prawne należy wykonać w oparciu o zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy, obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz wytyczne lokalnego eksploatatora sieci wodociągowej.

II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

Zamówienie realizowane jest w formule kompleksowej (roboty budowlane wraz z pełną obsługą formalno-prawną i odbiorową). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego uruchomienia przyłącza, w tym:

1. Prace formalno-prawne i przygotowawcze (w cenie oferty)

- **Zgłoszenie robót:** Dokonanie w imieniu Zamawiającego (lub pomoc w dokonaniu) wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych.
- **Obsługa geodezyjna:** Zapewnienie uprawnionego geodety do wykonania wytyczenia obiektów w terenie oraz sporządzenia **powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej** (wersja papierowa oraz numeryczna na mapie zasadniczej).

2. Roboty budowlano-montażowe

- **Roboty ziemne:** Wykonanie wykopów liniowych (oraz ich ewentualne zabezpieczenie/szalowanie), odwodnienie wykopów (jeśli wystąpi wysoki poziom wód gruntowych), wykonanie podsypki i obsypki rurociągu.
- **Wcięcie w sieć (Włączenie):** Wykonanie nawiertki/włączenia w istniejący rurociąg sieci wodociągowej (zgodnie z technologią i średnicą wskazaną w projekcie), w tym ewentualne prace pod ciśnieniem, jeśli wymaga tego eksploatacja sieci.
- **Montaż armatury:** Dostawa i montaż zasuwy odcinającej przyłączeniowej wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną (posadowioną w sposób uniemożliwiający jej zapadanie).
- **Układanie rurociągu:** Montaż rur PE o parametrach zgodnych z projektem, wraz z ułożeniem nad rurociągiem **taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej z wkładką stalową** (umożliwiającej późniejsze wykrywanie trasy rurociągu).
- **Konsola wodomierzowa:** Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego (konsola, zawory odcinające przed i za wodomierzem, zawór antyskażeniowy typ EA). Sam wodomierz główny dostarcza i plombuje Wykonawca w porozumieniu lub na zasadach określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w Jedwabnie.
- **Odtworzenie nawierzchni:** Pełne doprowadzenie terenu po wykopach do stanu pierwotnego (odtworzenie trawników, nawierzchni utwardzonych, podbudów) oraz wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu.

3. Próby, badania i odbiory (Kluczowy obowiązek Wykonawcy)

Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia i odbiory z gminnymi wodociągami (Urzędem

Gminy Jedwabno / ZGK) załatwia **Wykonawca na własny koszt i odpowiedzial-**

ność. Do jego obowiązków należy:

- Przeprowadzenie **hydraulicznej próby szczelności** rurociągu potwierdzonej protokołem, przy udziale przedstawiciela gminy/wodociągów.
- Przeprowadzenie płukania oraz dezynfekcji wybudowanego przyłącza wodociągowego.
- Zlecenie akredytowanemu laboratorium (np. PPIS/Sanepid) **poboru próbek wody i wykonanie badań bakteriologicznych oraz fizykochemicznych.** Uzyskany wynik musi potwierdzać przydatność wody do spożycia przez ludzi.
- Zgłoszenie przyłącza do odbioru końcowego (technicznego) w stanie odkrytym przed zasypaniem wykopów.
- **Doprowadzenie do podpisania protokołu odbioru technicznego bez uwag** przez właściwe przedsiębiorstwo wodociągowe w Jedwabnie.
- Przygotowanie dla Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy na dostawę wody (w tym protokół odbioru, numery seryjne wodomierza, protokół zaplombowania).

4. Wymagania dotyczące materiałów

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, posiadać aktualne deklaracje zgodności z normami, certyfikaty jakości oraz **atest higieniczny PZH** dopuszczający dany element do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.
- Materiały muszą być ściśle zgodne ze specyfikacją zawartą w projekcie technicznym.

5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym od Wykonawcy, zobowiązany jest

on przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach,

zawierającą:

- Oryginał protokołu odbioru technicznego podpisanego przez Gminne Wodociągi.
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (kopia mapy z pieczęcią Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
- Protokoły z próby szczelności oraz dezynfekcji i płukania.
- Pozytywne wyniki badań jakości wody (Sanepid/Laboratorium akredytowane).
- Atesty, karty produktu/ techniczne, deklaracje właściwości użytkowych oraz certyfikaty na wbudowane materiały.

Data opracowania OPZ: 14.10.2026.

Opracował: Grzegorz Greszta