

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Remont ogrodzenia o nr inw. 291/058 w Leśnictwie Wiączyń
ADRES INWESTYCJI:	Wiączyń Dolny 74, 92-701 Łódź
NAZWA INWESTORA:	Nadleśnictwo Brzeziny Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki
ADRES INWESTORA:	Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki
WYKONAWCA:	WYŁONIONY W TRYBIE ZGODNYM Z USTAWĄ
BRANŻE:	Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Budowlana	mgr inż. Tomasz Major
DATA OPRACOWANIA:	2025-06-09

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-06-09

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT OGRODZENIA, BRAM ORAZ FURTKI			
1.1		Wymiana sztachet drewnianych i malowanie konstrukcji stalowej ogrodzenia, bramy oraz furtki. Montaż rygli stalowych.			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1809-02 analogia	Ogrodzenie ze sztachet - demontaż sztachet ogrodzenia, brama 2 szt oraz furka 1 szt. - brama rozwierna 1 kpl., brama przesuwana 1 kpl., furtka 1 szt. wys 1,45 m, szerokość wrót 4,0 oraz 6,4 m z listew drewnianych (sztachet) o wys. 1450 mm - ogrodzenie z listew drewnianych (sztachet) o wys. 1200 mm	m2		
		$(4 + 1,1 + 6,4) * 1,45 + (2,5 + 3,5 + 12,2 + 20,2 + 1,6 + 1,6 + 11,4 + 19,0 + 7,0 + 2,2) * 1,2$	m2	114,115	
				RAZEM	114,115
2 d.1.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) -słupy = 21,78 m2	m2		
		21,78	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
3 d.1.1	KNR-W 2-05 0101-06 analogia	Montaż rygli wraz z zamocowaniami systemowymi do istniejących słupów ogrodzeniowych	m		
		$(2,5 + 3,5 + 12,2 + 20,2 + 1,6 + 1,6 + 11,4 + 19,0 + 7,0 + 2,2) * 2$	m	162,400	
				RAZEM	162,400
4 d.1.1	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych -słupy = 21,78 m2 -rygle = 30,70 m2	m2		
		21,78 + 30,70	m2	52,480	
				RAZEM	52,480
5 d.1.1	KNR 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych -słupy = 21,78 m2 -rygle = 30,70 m2 Krotność = 2	m2		
		poz.4	m2	52,480	
				RAZEM	52,480
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1809-02 analogia	Ogrodzenie ze sztachet drewnianych modrzewiowych lub świerkowych. DESKA - SZTACHETA POWINNA BYĆ: • stabilna wymiarowo (nie skręcać się i nie wypaczać) • zabezpieczona na pleśnie, grzyby oraz zabezpieczona ogniowo • zaliczana do 2 klasy odporności tj. 20-25 lat żywotności bez zabezpieczania • zabezpieczona przed działaniem promieni UV • całkowicie odżywiczone dzięki czemu będzie pozbawiona wpływów żywicznych - brama rozwierna 1 kpl., brama przesuwana 1 kpl. furtka 1 szt. wys 1,6 m, szerokość wrót 4,0 m z listew drewnianych o wys.1600 mm - ogrodzenie z listew drewnianych wys. 1300 mm	m2		
		$(4 + 1,1 + 6,4) * 1,6 + (2,5 + 3,5 + 12,2 + 20,2 + 1,6 + 1,6 + 11,4 + 19,0 + 7,0 + 2,2) * 1,3$	m2	123,960	
				RAZEM	123,960
1.2		Naprawa podmurówki ogrodzenia			
7 d.1.2	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2		
		poz.11	m2	73,080	
				RAZEM	73,080
8 d.1.2	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych	m2		
		poz.11	m2	73,080	
				RAZEM	73,080

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.2	KNR 0-41 0103-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie	m2		
		(0,5 + 0,3 + 0,5) * 81,2	m2	105,560	
				RAZEM	105,560
10 d.1.2	KNR 0-41 0106-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m2		
		81,2 * 0,4	m2	32,480	
				RAZEM	32,480
11 d.1.2	KNR 0-41 0107-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m2		
		poz. 9 - poz. 10	m2	73,080	
				RAZEM	73,080
12 d.1.2	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - malowanie cokołu ogrodzenia	m2		
		poz. 9	m2	105,560	
				RAZEM	105,560
1.3		Drobne naprawy ogrodzenia			
13 d.1.3	analiza indywidualna	Drobne naprawy ogrodzenia. - prostowanie istniejących słupków - naprawa uszkodzeń - wymiana zamków, okuć, zasów, kludek itp. wg potrzeb uzgodnionych z Zamawiającym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki ogrodzenia			
14 d.1.4	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m3		
		3,1	m3	3,100	
				RAZEM	3,100
15 d.1.4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		3,1	m3	3,100	
				RAZEM	3,100
16 d.1.4	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki ogrodzenia.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000