

Przedmiar robót

bieżące utrzymanie - renowacja nawierzchni dojazdu pożarowego nr 65
w leśnictwie Papiernia

KOD CPV

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Adres obiektu: leśnictwo Papiernia, gm. Przedbórz
pow. Radomsko

Inwestor: Nadleśnictwo Przedbórz, RDLP Łódź
Adres: ul. Konecka 50, 97-570 Przedbórz

Projektant: *Marian Rajsman*
Adres: *94-125 Łódź, ul. Kukuczki 30*

Opracował: mgr inż.. Marian Rajsman

Data opracowania: wrzesień 2021 rok

Spis działów przedmiaru

- II. Roboty przygotowawcze
- V. Bieżące utrzymanie - renowacja nawierzchni

PRZEDMIAR

Lp.	Podst. przedm.	Opis robót i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
		II. Roboty przygotowawcze		
1.		Usunięcie humusu o grubości do 15 cm poza granicę robót z rozgarnięciem do lasu i rozplantowaniem		
	4420 mb	4420*0,75*2	6630	
		razem	6630	
			m2	6630
		V. Bieżące utrzymanie - renowacja nawierzchni		
2.		Wzruszenie-zerwanie, profilowanie z zgęszczeniem istniejącej nawierzchni		
	4420 mb	4420*3,5	15470	
	100%		15470	
			mb	15470
3.		Uzupełnienie punktowe nawierzchni tłuczniowej (gr. 8 cm) kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem walcami		
	4420 mb	4420*3,5	15470	
	25%		3868	
	1m3=1,8T		m2	3868
	3868*0,08	309	m3	
	3868*0,08*1,8	557	tona	