

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń (pokój 109A, 110) w WIJHARS w Bydgoszczy, w którym należy przeprowadzić następujące prace:

Zakres prac pomieszczenie 109A

- przygotowanie pomieszczenia do prac remontowych: wyniesienie mebli i wyposażenia, zabezpieczenie serwera, klimatyzacji, podłóg, okien, drzwi,
- demontaż osprzętu elektrycznego – włączniki (1 szt. włącznik pojedynczy lamp sufitowych), gniazda (8 szt. gniazd podwójnych), lampy sufitowe (2 szt.), zabezpieczenie gniazda internetowego (1 szt.),
- bruzdowanie ścian i montaż nowej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem zamawiającego, uwzględniający podział pomieszczenia 109A na dwa mniejsze,
- przeniesienie zasilania klimatyzacji,
- zaprawienie bruzd oraz naprawa ścian w miejscach wymagających interwencji,
- wykucie otworu drzwiowego z pomieszczenia 109A do pomieszczenia 110 oraz zamontowanie nadproża,
- utylizacja gruzu po wykutym otworze,
- demontaż paneli,
- położenie gresu na podłogę (metraż podłogi 8,78 m², płytki gresowe 30x30),
- postawienie ścianki działowej z suporeksu (betonu komórkowego) grubość ścianki 10 cm (1,95 cm x 2,85 cm) wymagany pomiar własny oferenta
- otynkowanie postawionej ścianki z obu stron,
- położenie gładzi na nowo postawionej ścianie (dwustronnie)
- gruntowanie sufitu i ścian oraz dwukrotne malowanie: sufit i ściany kolor biały,
- montaż lamp wcześniej zdemontowanych (2 szt.) w nowo powstałych pomieszczeniach z poprowadzeniem przewodu do nowego włącznika,
- montaż wcześniej zdemontowanego osprzętu elektrycznego - włączniki (1 szt. włącznik pojedynczy lampa sufitowa), gniazda (8 szt. gniazd podwójnych), lampy sufitowe (2 szt. lamp),
- montaż nowego osprzętu elektrycznego – włączniki (1 szt. włącznik pojedynczy lampa sufitowa), gniazda (2 szt. gniazd podwójnych),
- poremontowe sprzątnięcie pomieszczenia, wniesienie mebli i wyposażenia.

Powierzchnia:

- Sufit – 8,78 m²
- Podłoga – 8,78 m²
- Ściany – 47,80 m²

Zakres prac pomieszczenie 110:

- przygotowanie pomieszczenia do prac remontowych: wyniesienie i zabezpieczenie mebli, klimatyzacji, okien, drzwi, zabezpieczenie podłogi w pomieszczeniu przejściowym
- zabezpieczenie osprzętu elektrycznego -włączniki, gniazda (11 szt. gniazd podwójnych, 2 szt. gniazd internetowych podwójnych),
- naprawa ścian w miejscach wymagających interwencji,
- demontaż futryny, podwyższenie otworu drzwiowego do wymaganych wymiarów montażowych nowej ościeżnicy,
- zamontowanie nadproża,
- uzupełnienie tynków, montaż nowej futryny, piankowanie, obróbka akrylem/gipsem z obu stron,
- gruntowanie sufitu i ścian oraz dwukrotne malowanie: sufit kolor biały, ściany kolor wskazany przez zamawiającego,
- demontaż starych i położenie nowych paneli na podłodze,
- demontaż włącznika pojedynczego lamp sufitowych (1 szt.),
- demontaż lamp sufitowych (2 szt.),
- rozbudowa istniejącego obwodu oświetleniowego o 1 dodatkowy punkt świetlny (docelowo 3 lampy w pomieszczeniu). Zakres obejmuje trasowanie, wykonanie ewentualnych bruzd w tynkach, ułożenie nowych przewodów oraz ewentualny montaż puszek instalacyjnych.
- modyfikacja instalacji na włącznik podwójny (świecznikowy), gdzie jeden klawisz zapala 2 lampy, a drugi klawisz zapala 1 dodatkową lampę.
- montaż włącznika świeczkowego podwójnego lamp sufitowych (1 szt.)
- montaż nowego osprzętu elektrycznego (2 szt. gniazda podwójne),
- montaż szafy wiszącej Rack (dostarczonej przez zamawiającego), doprowadzenie zasilania i okablowania sieciowego
- poremontowe sprzątnięcie pomieszczenia, wniesienie mebli i wyposażenia,

Powierzchnia:

- Sufit – 18,60 m²
- Podłoga – 18,60 m²
- Ściany – 45,07 m²

Materiały w tym panele, lampy, drzwi, gres, gniazda i włączniki elektryczne, farby zapewnia wykonawca prac remontowych, po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

Termin realizacji do 11 grudnia 2026 r.