

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Demontaż zabudowy z płytek , rury	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		2	msc.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
			m	0,000	
		ilość odcinków		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
3	KNR INSTAL 0105-07	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
		1	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
5	KNR 4-02 0108-02	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia o śr. 32-40 mm	msc.		
		2	msc.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
			m	0,000	
		ilość odcinków		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
6	KNR 9-29 0309-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
7	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		1,50	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 8 0219-04	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500