
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421130-4

Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki zewnętrznej cz. nr 1 leśniczówka Urszulewo nr inw. 110/27 i budynek mieszkalny 110/9

ADRES INWESTYCJI: - leśniczówka Urszulewo nr inw. 110/27: Czumsk Duży 40, 87-515 Rogowo, dz. ew. 3034/3, obręb Czumsk Duży, gmina Rogowo, powiat. Rypiński, woj., Kuj-Pom - budynek mieszkalny 110/9: ul. Leśna 7, 87-510 Skrwilno, dz. ew 3163/6, obręb Skrwilno, gmina Skrwilno, powiat powiat. Rypiński, woj., Kuj-Pom

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skrwilno

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Tyburski

DATA OPRACOWANIA:

16.11.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Montaż okien - leśniczówka Urszulewo			
1 d.1	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(\max) = 0,9$ [W/ (m2K)] Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		0,84 * 0,83 {okno uchylne}	m2	0,697	
		4 {szt} * 0,8 * 0,53 {okno uchylne}	m2	1,696	
		2 {szt} * 0,65 * 1,42 {okna uchylno-rozwierane, osadzone po obu stronach okna balkonowego}	m2	1,846	
				RAZEM	4,239
2 d.1	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(\max) = 0,9$ [W/(m2K)] Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		0,87 * 2,2 {okno balkonowe, uchylno-rozwierane}	m2	1,914	
				RAZEM	1,914
3 d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(\max) = 0,9$ [W/(m2K)] Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		7 {szt} * 1,45 * 1,42 {okno dwudzielne, symetryczne, lewe skrzydło uchylno-rozwierane, prawe rozwierane}	m2	14,413	
				RAZEM	14,413
4 d.1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(\max) = 0,9$ [W/(m2K)] Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		3 {szt} * 2,05 * 1,42 {okno trójdzielne, symetryczne, skrajne skrzydła uchylno-rozwierane}	m2	8,733	
				RAZEM	8,733

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Montaż okien - Skrwilno ul. Leśna 7			
5 d.2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "brązowy" (kolor należy dobrać do istniejącej stolarki w budynku i przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(\max) = 0,9$ [W/(m2K)] Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		1,47 * 1,41 {okno dwudzielne, symetryczne, lewe skrzydło uchylno-rozwierane, prawe rozwierane }	m2	2,073	
				RAZEM	2,073
3		Montaż drzwi - leśniczówka Urszulewo			
6 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2 * 1,00 * 2,25	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
7 d.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych dla drzwi 90x200	m2		
		2 {szt} * 1,00 * 2,10 {wymiar w świetle ościeży}	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
8 d.3	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych z przeszkleniem 90x200 Kolor drewnopodobny "dąb złoty", wzór drzwi z przetłoczeniami i z szybą, szyba szkło weneckie, okucia i ramki inox (wzór i kolor do akceptacji Zamawiającego po zawarciu umowy) Wymagany współczynnik przenikania ciepła $U_c(\max) = 1,3$ [W/(m2K)]	m2		
		2 {szt} * 1,00 * 2,10 {wymiar w świetle ościeży}	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
9 d.3	KNR 9-27 0201-05	Przyklejenie styropianowych płyt izolacyjnych na ościeżach o szerokości ponad 15 cm (EPS 100)	m2		
		2 * 1,00 * 0,45	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
10 d.3	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych	m2		
		2 * 0,25 * (2,1 * 2 + 1) + 2 * 0,15 * 1	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
4		Montaż bramy garażowej - leśniczówka Urszulewo			
11 d.4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,32 * 2,04	m2	4,733	
				RAZEM	4,733
12 d.4	KNR-W 2-02 1032-01 analogia	Brama garażowa podnoszona mechanicznie, segmentowa, segmenty bez przetłoczeń/profilowań, kolor zewnętrzny drewnopodobny "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), napęd elektryczny komplet, zasilanie 230V, szyna z łańcuchem, 2 piloty Wymagany współczynnik przenikania ciepła $U_c(\max) = 1,3$ [W/(m2K)] UWAGA- wysokość nadproża wewnątrz pomieszczenia =16cm	m2		
		2,32 * 2,04	m2	4,733	
				RAZEM	4,733
13 d.4	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - obróbka ościeży zewnętrznych, uzupełnienie ubytków po wykutej ościeżnicy drewnianej	m2		
		0,25 * (2,04 * 2 + 2,32)	m2	1,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,600
5		Porządkowe			
14 d.5	analiza indywidualna	Utylizacja stolarki z demontażu, oraz gruzu i innych odpadów po wykonanych pracach montażowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Montaż okien - leśniczówka Urszulewo	3
2 Montaż okien - Skrwilno ul. Leśna 7	4
3 Montaż drzwi - leśniczówka Urszulewo	4
4 Montaż bramy garażowej - leśniczówka Urszulewo	4
5 Porządkowe	5
Spis treści	6