

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45421130-4

Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki zewnętrznej cz. nr 3 2 leśniczówka Wielgie nr inw. 110/58.1

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 59, 87-603 Wielgie, dz. ew. 2305/18, obręb Wilegie, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. Kuj-Pom.

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skrwilno

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Tyburski

DATA OPRACOWANIA:

16.11.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Montaż okien</b>			
1 d.1	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(max) = 0,9 [W/(m^2K)]$ Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		0,53 * 0,81 {okno uchylne}	m2	0,429	
		0,85 * 0,51 {okno uchylne}	m2	0,434	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,863</b>
2 d.1	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(max) = 0,9 [W/(m^2K)]$ Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		0,83 * 2,15 {okno balkonowe, uchylno-rozwierane}	m2	1,785	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,785</b>
3 d.1	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(max) = 0,9 [W/(m^2K)]$ Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		2 {szt} * 1,43 * 1,11 {okno dwudzielne, symetryczne, prawe skrzydło uchylno-rozwierane, lewe rozwierane}	m2	3,175	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,175</b>
4 d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(max) = 0,9 [W/(m^2K)]$ Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		3 * {szt} 1,47 * 1,45 {okno dwudzielne, symetryczne, lewe skrzydło uchylno-rozwierane, prawe rozwierane}	m2	6,395	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,395</b>
5 d.1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(max) = 0,9 [W/(m^2K)]$ Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3 {szt} * 2,05 * 1,42 {okno dwudzielne, symetryczne, lewe skrzydło uchylno-rozwierane, prawe rozwierane}	m2	8,733	
		1,45 * 2,15 {okno balkonowe, dwudzielne, lewe skrzydło rozwierane, prawe uchylno-rozwierane}	m2	3,118	
				RAZEM	11,851
2		<b>Porządkowe</b>			
6 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja stolarki z demontażu, oraz gruzu i innych odpadów po wykonanych pracach montażowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Montaż okien		3
2 Porządkowe		4
Spis treści		5