
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy i klatki schodowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu
ADRES INWESTYCJI : Plac Niepodległości 4, 64-300 Nowy Tomyśl
INWESTOR : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomysłu
ADRES INWESTORA : Plac Niepodległości 4, 64-300 Nowy Tomyśl
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Stolarka			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
	pom. 3	1.05*2.25	m ²	2.36	
	pom. 6	1.05*2.25	m ²	2.36	
	pom. 7	1.05*2.25	m ²	2.36	
	pom. 8	0.80*2.05	m ²	1.64	
	pom. 10	0.90*2.05	m ²	1.85	
	pom. 11	1.10*2.05	m ²	2.26	
	pom. 12	1.00*2.05	m ²	2.05	
	pom. 14	1.00*2.05	m ²	2.05	
	pom. 18	1.00*2.05	m ²	2.05	
	pom. 19	1.00*2.05	m ²	2.05	
	pom. 20	1.10*2.05	m ²	2.26	
	pom. 21	0.80*2.05	m ²	1.64	
	pom. 22	0.80*2.05	m ²	1.64	
				RAZEM	26.57
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
	analogia				
	pom. 4	1	szt.	1.00	
	pom. 5	1	szt.	1.00	
	pom. 9	1	szt.	1.00	
	pom. 13	1	szt.	1.00	
	pom. 15	1	szt.	1.00	
	pom. 16	1	szt.	1.00	
	pom. 17	1	szt.	1.00	
				RAZEM	7.00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09				
	okno kasa	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-10				
	analogia				
	pom. 1	1.45*2.90	m ²	4.21	
	pom. 7	1.25*2.25	m ²	2.81	
				RAZEM	7.02
5	KNR 2-02	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone. Drzwi pełne, futryny zaokrąglone na brzegach, ościeżnica regulowana, gr. ściany ~25 cm. Potrójny zawias czopowy, wzmocnione skrzydła o podwyższonej izolacyjności akustycznej, dwa zamki antywłamaniowe, patentowe. - Z POSZERZENIEM OTWORU. W kosztorysie podano wymiar ościeży, skrzydło normowe "90"	m ²		
d.1	1003-11				
	analogia				
	pom. 5	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 8	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 13	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 15	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 19	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 21	1.05*2.05	m ²	2.15	
				RAZEM	12.90
6	KNR 2-02	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone. Drzwi pełne, futryny zaokrąglone na brzegach, ościeżnica regulowana, gr. ściany ~10 cm. Potrójny zawias czopowy, wzmocnione skrzydła o podwyższonej izolacyjności akustycznej, dwa zamki antywłamaniowe, patentowe. - Z POSZERZENIEM OTWORU. W kosztorysie podano wymiar ościeży, skrzydło normowe "90"	m ²		
d.1	1003-11				
	analogia				
	pom. 16	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 17	1.05*2.05	m ²	2.15	
				RAZEM	4.30
7	KNR 2-02	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone. Drzwi pełne, futryny zaokrąglone na brzegach, ościeżnica regulowana, gr. ściany ~25 cm. Potrójny zawias czopowy, wzmocnione skrzydła o podwyższonej izolacyjności akustycznej, dwa zamki antywłamaniowe, patentowe. - Z PODMUROWANIEM OTWORU. W kosztorysie podano wymiar ościeży, skrzydło normowe "90"	m ²		
d.1	1003-11				
	analogia				
	pom. 3	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 6	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 7	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 11	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 20	1.05*2.05	m ²	2.15	
				RAZEM	10.75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	KNR 2-02 d.1 1003-11 analogia	Drzwi drewniane zespolone użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone. Drzwi pełne, futryny zaokrąglone na brzegach, ościeżnica regulowana, gr. ściany ~25 cm. Potrójny zawias czopowy, wzmocnione skrzydła o podwyższonej izolacyjności akustycznej, dwa zamki antywłamaniowe, patentowe. W kosztorysie podano wymiar ościeży, skrzydło normowe "90"	m ²		
	pom. 4	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 9	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 12	1.05*2.05	m ²	2.15	
	pom. 14	1.05*2.05	m ²	2.15	
				RAZEM	8.60
9	KNR 2-02 d.1 1016-01 analogia 2 piętro	Montaż drzwi, drzwi z rozbiórki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Posadzki			
10	KNR 4-01 d.2 0808-08 analogia	Rozbiórka listew z PCV	m		
	parter-korytarz	(11.00+1.45+8.65+1.45+(0.20*6)) - (0.90+1.00+0.90+1.10+1.10+0.80+1.00+1.00+1.45)	m	14.50	
	parter-wejście1	(4.70+1.70+4.70+1.70) - (1.45+1.45)	m	9.90	
	parter-wejście2	(2.85+1.70+2.35+1.70+2.85) - (1.35)	m	10.10	
	piętro-korytarz	(16.30+1.52+14.00+1.52+1.46+1.46) - (0.90+1.10+1.00+1.00+1.00+1.00+0.90+0.90+1.00+1.00+1.10+1.00)	m	24.36	
				RAZEM	58.86
11	KNR 4-01 d.2 0211-03 analogia posadzka-próg	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		0.30*0.75	m ²	0.23	
				RAZEM	0.23
12	KNR 0-12 d.2 1118-03 analogia	Posadzki z płytek, układanych metodą zwykłą. Stopień wykończony płytką z noskiem, szerokość stopnia = 1,50 m	m ²		
	parter-korytarz	11.00*1.50	m ²	16.50	
	parter-wejście1	4.70*1.70	m ²	7.99	
	parter-wejście2	2.85*1.50+1.70*2.35	m ²	8.27	
				RAZEM	32.76
13	KNR 0-12 d.2 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek, wysokości cokolika równej 10 cm. Cokolik wkuty w warstwę ściany	m		
	parter-korytarz	(11.00+1.45+8.65+1.45+(0.20*6)) - (1.00*8+1.45)	m	14.30	
	parter-wejście1	(4.70+1.70+4.70+1.70) - (1.45+1.45)	m	9.90	
	parter-wejście2	(2.85+1.70+2.35+1.70+2.85) - (1.35)	m	10.10	
				RAZEM	34.30
14	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony.	m ²		
	klatka schodowa	(1.15*0.30*8)+(1.45*2.35)+(1.18*0.30*12)	m ²	10.42	
				RAZEM	10.42
15	KNR 0-21 d.2 4007-03 analogia posadzka	Ślepa podłoga z płyt wiórowych, gr. płyty 10 mm - wypoziomowanie podłogi	m ²		
		16.30*1.52+1.50*2.35	m ²	28.30	
				RAZEM	28.30
16	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wykładzina przeznaczona dla użyteczności publicznej, Wywinięcie wykładziny na ściany na wys. 10 cm	m ²		
	posadzka	16.30*1.52+1.50*2.35	m ²	28.30	
	stopnie	(1.15*0.30*8)+(1.45*2.35)+(1.18*0.30*12)	m ²	10.42	
	wywinięcie na ściane	((16.30+1.52+14.00+1.52+1.46+1.46) - (1.00*12))*0.10	m ²	2.43	
				RAZEM	41.15
17	KNR-W 2-02 d.2 1036-04	Montaż paneli podłogowych na podstopnicy schodów wraz z listwą wykańczającą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	stopnie	(1.15*0.12*8)+(1.18*0.12*12)	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
3		Ściany			
18	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.3	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
	analogia				
	okno kasa	0.60*0.50*0.24	m ³	0.07	
	naświetle	0.90*0.70*0.24	m ³	0.15	
	skrzynka	0.40*0.80*0.24	m ³	0.08	
	elek.				
	drzwi biuro	1.00*2.05*0.24	m ³	0.49	
	19				
				RAZEM	0.79
19	KNR 2-02	Obud. ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-	m ²		
d.3	2004-01	czych jednowarstwowo 55-01			
	analogia				
	2 piętro	2.35*2.55	m ²	5.99	
				RAZEM	5.99
20	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-	m ²		
d.3	0330-02	wapiennej			
	analogia				
	grzejnik	1.10*0.80+0.70*0.80	m ²	1.44	
				RAZEM	1.44
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na	m ²		
d.3	0711-05	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,			
	zamurowane	gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)			
	drzwi	1.00*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
22	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3	0132-05				
	parter	(1+1+1+1+1)*1.50*2	m	15.00	
	piętro	(1+1+1+1+1+1+1)*1.50*2	m	21.00	
				RAZEM	36.00
23	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3	0829-06				
	toalety	(2.10+1.10+2.10)*0.20*2	m ²	2.12	
				RAZEM	2.12
24	KNR 4-01	Rozebranie boazerii z PCV	m ²		
d.3	0426-02				
	analogia				
	parter-kory-	(11.00+2.90+8.65+1.45+1.45)*2.57 -(1.00*2.05*8)	m ²	49.01	
	tarz				
	parter-wejś-	(4.70+1.70+4.70+1.70)*2.57 -(1.45*2.57)	m ²	29.17	
	cie1				
	parter-wejś-	(1.40*2.50)+(1.70+2.35+1.70)*2.00 -(1.35*2.00)	m ²	12.30	
	cie2				
				RAZEM	90.48
25	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z	m		
d.3	0705-01	cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych			
	otwory	cegłami lub dachówkami			
	drzwiowe	(2.00+2.00)*8	m	32.00	
	parter				
	otwory	(2.00+2.00)*12	m	48.00	
	drzwiowe				
	piętro				
				RAZEM	80.00
26	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.3	1202-09	ponad 5 m ²			
	klatka scho-	(2.10*2.70*2)+(2.35*2.75)	m ²	17.80	
	dowa 1				
	piętro-kory-	(16.30+1.52+14.00+1.46+3.00)*2.75 -(1.00*2.05*12)	m ²	75.17	
	tarz				
	klatka scho-	(2.35*2.55)+(2.40*2.70*2)+(2.35*1.85)	m ²	23.30	
	dowa 2				
				RAZEM	116.27
27	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na	m ²		
d.3	2006-01	ścianach na zaprawie bez pasków			
	analogia				
	parter-kory-	(11.10+3.00+8.75+1.55+1.55)*3.05 -(1.00*2.05*8)	m ²	62.75	
	tarz				
	parter-wejś-	(4.80+1.80+4.80+1.80)*3.05 -(1.45*2.75)	m ²	36.27	
	cie1				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	parter-wejście2	(1.40*2.50)+(1.70+2.35+1.70)*2.00 -(1.35*2.00)	m ²	12.30	
				RAZEM	111.32
28	KNR 0-17 d.3 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.26+poz.27	m ² m ²	 227.59	
				RAZEM	227.59
29	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.26+poz.27	m ² m ²	 227.59	
				RAZEM	227.59
30	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.26	m ² m ²	 116.27	
				RAZEM	116.27
31	KNR 2-02 d.3 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.27	m ² m ²	 111.32	
				RAZEM	111.32
32	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.26+poz.27	m ² m ²	 227.59	
				RAZEM	227.59
33	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.26+poz.27	m ² m ²	 227.59	
				RAZEM	227.59
4		Sufity			
34	KNR 4-04 d.4 0406-03 analogia parter-korytarz parter-wejście1 parter-wejście2	Rozebranie sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej 11.10*1.55 4.70*1.70 1.45*2.35	m ² m ² m ² m ²	 17.21 7.99 3.41	
				RAZEM	28.61
35	KNR 2-02 d.4 2011-02 analogia	Sufity podwieszane, kasetonowe. (Obniżenie sufitu) poz.34	m ² m ²	 28.61	
				RAZEM	28.61
36	KNR 2-02 d.4 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 1.45*2.40	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
37	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.36	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
38	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.36	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
39	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.36	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
5		Instalacje c.o.			
40	KNR 4-02 d.5 0515-02	Wymiana grzejnika członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2. 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
6		Instalacje elektryczne			
41	KNR-W 4-01 d.6 0340-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1.00	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNNR 5 d.6 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy 1.20	m m	 1.20	
				RAZEM	1.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 4-01 d.6 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami poz.41	m m	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR 7-28 d.6 0203-02 analogia toalety	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. 2	otw. otw.	2.00	
				RAZEM	2.00
45	KNP 18 d.6 0821-03.01	Wymiana wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowylotowych natynkowych na cegle lub gruzobetonie 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR-W 4-03 d.6 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych 5	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
47	KNR 5-08 d.6 0511-18	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led 60x60 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7		Wyposażenie			
48	kalk. własna	Demontaż istniejącej gabloty oraz montaż nowej gabloty ogłoszeniowej, podświetlanej, zamykanej na klucz. Powierzchnia magnetyczna, rama aluminiowa. Wymiary: 1000*1600 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00