
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : *Modrenizacja klatek schodowych*
ADRES INWESTYCJI : *Gdańsk ul. H. Wroniskiego*
INWESTOR : *Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna*
ADRES INWESTORA : *Gdańsk ul. Dębinki 4*
BRANŻA : *Ogólnobudowlana*

WYKONAWCA :

2022 -04- 0 1.

Data opracowania

INWESTOR :

**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**

80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4

tel. 58 344 73 00 fax 58 520 32 53

NIP 957-04-72-805 Regon 000292474

2022 -04- 0 1

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane klatki schodowej w budynku nr.4 Dostosowanie do potrzeb P-poż. R*2.5			
1	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią > Zabezpieczenie poręczy oraz schodów	kpl.		
d.1	0101-01	< 1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.1	0208-01	130.085	m ²	130.085	
				RAZEM	130.085
3	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	39.200	m	39.200	
				RAZEM	39.200
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m ² > Przyjęto 50% powierzchni ścian <	m ²		
d.1	0701-02	78.051	m ²	78.051	
				RAZEM	78.051
5	KNR AT-	Montaż listew tynkarskich	m		
d.1	31 0702-01	150.000	m	150.000	
	analogia			RAZEM	150.000
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m ²		
d.1	2608-04	130.085	m ²	130.085	
				RAZEM	130.085
7	KNR 9-27	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm > wyrównanie ścian <	m ²		
d.1	0102-05	130.085	m ²	130.085	
				RAZEM	130.085
8	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0301-02	78.051	m ²	78.051	
				RAZEM	78.051
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	202 2012-01	130.085	m ²	130.085	
				RAZEM	130.085
10	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ²	m ²		
d.1	202 2014-01	23.520	m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
11	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	02 1510-03	153.605	m ²	153.605	
				RAZEM	153.605
12		Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	kpl.		
d.1	kalk. własna	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 9-27	Ręczne oczyszczenie i zmycie schodów	m ²		
d.1	0101-04	42.000	m ²	42.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42.000
14	KNR-W 4-	Montaż listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	01 0815-08	39.200	m	39.200	
				RAZEM	39.200
15	KNR 9-27	Utylizacja gruzu i odpadów	konte- ner		
d.1	0101-02	1.000	konte- ner	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Malowanie ścian trzech klatek schodowych			
2.1		Roboty demontażowe - płyty G-K wraz z naprawą podłoża oraz malowaniem			
16	KNR 9-24	Zabezpieczenie folią	m ²		
d.2.	0101-01				
1	analogia	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - beton	m ²		
d.2.	0101-08				
1	analogia	170+168	m ²	338.000	
				RAZEM	338.000
18		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.2.	kalk. włas-				
1	na	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
19		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.2.	kalk. włas-				
1	na	168	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
20		Czyszczenie i mycie po robotach budowlanych	kpl		
d.2.	analogia				
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Naprawa stopni schodów klatki schodowej			
21		Zakres robót do wykonania	kpl.		
d.2.	analiza in-	- naprawa stopni			
2	dywidualna	- montaż nowych płyt MPF na stopniach i podestach			
		- montaż trepnosa gumowego na krawędzi stopni			
		- montaż wykładzin PCV na stopniach			
		- uszczelnienie krawędzi wykładziny ze ścianą silikonem			
		- wyspawanie sznurkiem spawalniczym wykładziny z trpnosem			
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000