Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty Remontow BP Radzyń Podlaski 2026					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(695.270+191.908)*0.05	m2	44.359	
				RAZEM	**44.359**
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		191.908+6.80+91.20+7.20+16.80	m2	313.908	
				RAZEM	**313.908**
3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	PARTER	(5.60*1.80)*4	m2	40.320	
	I PIĘTRO	(5.40*1.80)*4+(2.40*1.80)*2+(1.80*1.80)*3+(0.90*1.80)*2	m2	60.480	
				RAZEM	**100.800**
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	PARTER				
	wiatrołap	(3.30+2.05)*1.19	m2	6.367	
	WC	(1.92+1.92)*2*0.90+(1.60+1.92)*2*0.92	m2	13.389	
	POK	(12.12+5.57+14.30)*1.19-(5.28+5.28+2.23)*0.78+(5.28+5.28+2.23)*0.22+6*0.78*0.22+(3.72+2.34*2+1.84+3.45)*1.19	m2	48.226	
	KASA	(2.98+2.40)*2*1.19	m2	12.804	
	Skladnica akt	(4.20+8.86+4.20+2.55+1.34+0.45+1.34)*2.70	m2	61.938	
	pok przy POK	(5.52+3.04)*2*1.06-5.29*0.80+5.29*0.24+2*0.80*0.24	m2	15.569	
	pom gospodarcze	(2.43+2.39)*2*1.32	m2	12.725	
	korytarz	(0.72+4.07+0.98+0.12+0.12+0.95+1.32+1.39+1.33+0.90+1.46+1.29)*1.50+0.89*0.55+0.07*0.89+1.40*0.55+0.31*1.45+1.05*0.55+0.07*1.05	m2	24.397	
	klatka schodowa	4.45*((2.25+3.85)*0.5)+2.50*3.85-1.74*1.65+1.74*0.25+1.65*2*0.25+4.45*((3.85+5.16)*0.5)+(1.0+1.0+4.05+0.75+1.34+1.40+2.70)*1.30	m2	57.546	
	I PIĘTRO				
	pok 1	(2.76+4.10)*2*2.95-2.63*1.62-0.90*2.00+1.62*0.20*2+2.63*0.20	m2	35.587	
	pok 2	(2.76+4.10)*2*2.95-2.63*1.62-0.90*2.00+1.62*0.20*2+2.63*0.20	m2	35.587	
	pok 3	(5.86+5.80)*2*1.50-5.54*0.81+5.54*0.20+0.81*2*0.20	m2	31.925	
	pok 4	(5.84+5.80)*2*2.89-5.54*1.62+5.54*0.20+1.62*2*0.20	m2	60.060	
	pok 5	(5.77+5.80)*2*2.90-5.54*1.62+5.54*0.20+1.62*2*0.20	m2	59.887	
	pok 6	(5.89+5.80)*2*2.90-5.54*1.62+5.54*0.20+1.62*2*0.20	m2	60.583	
	magazynek	(1.60+1.30+0.44+2.30)*2.58	m2	14.551	
	pok socjalny	(2.71+3.52)*2*1.51	m2	18.815	
	serwerownia	(2.84+3.50)*2*2.84-1.64*2.43+1.64*2*0.26+2.43*0.26	m2	33.511	
	pok 12 kierownik	(2.94+3.48)*2*2.84-1.64*2.43+1.64*2*0.26+2.43*0.26	m2	33.965	
	korytarz	(14.98+1.98+16.51+1.73+1.73+4.56+1.02+1.60+4.18)*1.06+(1.49+1.70*2)*1.36	m2	57.838	
				RAZEM	**695.270**
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	PARTER				
	WC	1.92*1.92+1.60*1.92	m2	6.758	
	pom gospodarcze	2.43*2.39	m2	5.808	
	klatka schodowa	5.89*2.57	m2	15.137	
	I PIĘTRO				
	pok 1	2.76*4.10-0.93*1.24	m2	10.163	
	pok 2	2.76*4.10	m2	11.316	
	pok 3	5.86*5.80	m2	33.988	
	pok 4	5.84*5.80	m2	33.872	
	pok 5	5.77*5.80	m2	33.466	
	pok 6	5.89+5.80	m2	11.690	
	pok socjalny	2.71*3.52	m2	9.539	
	serwerownia	2.84*3.50	m2	9.940	
	pok 12 kierownik	2.94*3.48	m2	10.231	
				RAZEM	**191.908**
6	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
	PARTER	5*2.00	m2	10.000	
	IPIĘTRO	10*2.00	m2	20.000	
				RAZEM	**30.000**

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19236 dla Sławomir Jóźwik