

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont Kancelarii Leśnictwa Kartlewo
ADRES INWESTYCJI : Strzegowo 4, 72-511 Troszyn
INWESTOR : Nadleśnictwo Rokita
ADRES INWESTORA : Rokita 2, 72-110 Przybiernów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Judyta Jakubowska (kontr. bud.)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Wacław Grynkiewicz (upr. nr ZAP/0221/PBS/19)
DATA OPRACOWANIA : 2024-07-15

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Vat [V]	% R+Mbezp+S+Kp(R+S)+Z(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych "typowych" rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Podane ceny netto mają charakter orientacyjny i mogą ulegać wahaniom w zależności od dokonanego przez Państwa wyboru dostawcy materiałów, wykonawcy robót czy sposobu organizacji budowy.

Kosztorys należy rozpatrywać wyłącznie z wizją w terenie, sam w sobie nie jest dokumentem technicznym ani projektowym.

Wszystkie podane ceny jednostkowe są cenami netto - należy do nich doliczyć podatek Vat.

W przypadku braku cen w cenniku bazowym, wykorzystano średnie ceny rynkowe.

W celu wykorzystania przedmiaru do złożenia oferty odpowiedzialność za wycenione roboty i materiały ponosi oferent. Przedmiar nie jest dokumentem budowlanym ani technicznym, jest dokumentem pomocniczym i nakierowującym do złożenia oferty.

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KANCELARIA LEŚNICTWA KARTLEWO					
1		ŚCIANY, SUFITY			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	8,1+9,8	m ²	17,900	
				RAZEM	17,900
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	1216-01	1,16*1,6	m ²	1,856	
	analogia			RAZEM	1,856
3	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni SST1	m ²		
d.1	04	8,1+9,8	m ²	17,900	
				RAZEM	17,900
4	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie ścian pokrytych boazerią farbą akrylową do drewna z przygotowaniem powierzchni SST1	m ²		
d.1	04	[[3,1*2+2,55]*2,7-[1,0*2,0+0,9*2,0*2]+3,49+1,72]+[[3,16*2+2,55*2]*2,7-[0,9*2,0+1,16*1,6]]	m ²	50,413	
	analogia			RAZEM	50,413
5	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych SST1	m ²		
d.1	1212-18	0,74*0,53+0,95*0,53	m ²	0,896	
	analogia			RAZEM	0,896
2		PODŁOGA			
6	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych SST2	m ²		
d.2	0816-05	<kancelaria>8,1	m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
7	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów SST2	m ²		
d.2	1111-08	<kancelaria>8,1	m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
8	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne drewniane - profile SST2	m		
d.2	1124-06	<kancelaria>[3,16*2+2,55*2]-0,9	m	10,520	
	analogia			RAZEM	10,520