

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont Kancelarii Leśnictwa Przybiernów  
ADRES INWESTYCJI : ul. Chrobrego 39d, 72-110 Przybiernów  
INWESTOR : Nadleśnictwo Rokita  
ADRES INWESTORA : Rokita 2, 72-110 Przybiernów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Judyta Jakubowska (kontr. bud.)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Wacław Gryniewicz (upr. nr ZAP/0221/PBS/19)  
DATA OPRACOWANIA : 2024-07-15

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
Vat [V] .....	% R+Mbezp+S+Kp(R+S)+Z(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:****Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych "typowych" rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Podane ceny netto mają charakter orientacyjny i mogą ulegać wahaniom w zależności od dokonanego przez Państwa wyboru dostawcy materiałów, wykonawcy robót czy sposobu organizacji budowy.

Kosztorys należy rozpatrywać wyłącznie z wizją w terenie, sam w sobie nie jest dokumentem technicznym ani projektowym.

Wszystkie podane ceny jednostkowe są cenami netto - należy do nich doliczyć podatek Vat.

W przypadku braku cen w cenniku bazowym, wykorzystano średnie ceny rynkowe.

W celu wykorzystania przedmiaru do złożenia oferty odpowiedzialność za wycenione roboty i materiały ponosi oferent. Przedmiar nie jest dokumentem budowlanym ani technicznym, jest dokumentem pomocniczym i nakierowującym do złożenia oferty.

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KANCELARIA LEŚNICTWA PRZYBIERNÓW</b>					
<b>1</b>		<b>ŚCIANY, SUFITY</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	3,25+5,6+3,6+15,9	m <sup>2</sup>	28,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,350</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
	analogia	1,5*1,5+0,6*1,5	m <sup>2</sup>	3,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,150</b>
3	KNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	04	SST1			
		<sufity>3,25+5,6+3,6+15,9	m <sup>2</sup>	28,350	
		<ściany>[[[4,02*2+3,96*2]*2,7]-[1,5*1,5+0,9*2,0]]+[[[1,8*3+3,37+3,96+1,8+0,82+1,57+1,22*2]*2,7]-[0,9*2,0*6+1,22*2,5]]+[0,8*2+1,38*2+1,45*4]*0,7	m <sup>2</sup>	84,576	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,926</b>
<b>2</b>		<b>STOLARKA</b>			
4	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej SST1	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-03 z.sz.				
	4.5.4. 9914-14				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-17	1,5*1,5+0,6*1,5	m <sup>2</sup>	3,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,150</b>
<b>3</b>		<b>PODŁOGA</b>			
5	KNR 2-02	Ręczne skucie cokołu z płytek terakotowych SST2	m <sup>2</sup>		
d.3	1914-05	<kancelaria>[[4,02*2+3,96*2]-0,9]*0,1	m <sup>2</sup>	1,506	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,506</b>
6	NNRNBK 202	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej SST2	m		
d.3	1122-06	<kancelaria>[4,02*2+3,96*2]-0,9	m	15,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,060</b>
7	KNR 2-13	Naprawa i uzupełnienie wykruszonych fug SST2	m		
d.3	1006-06	1,0	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
8	KNR-W 2-15	Demontaż baterii umywalkowej SST4	szt.		
d.4	0137-02				
	analogia	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm- montaż SST4	szt.		
d.4	0137-02	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>