

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI:	Remont części dachu wokół komina budynku mieszkalnego osady leśnej Leśnictwa Czarny Las
ADRES INWESTYCJI:	Wielka Wieś, ul. Leśna 24, gmina Stąporków, dz. nr 150/1201 obręb ewid. Wielka Wieś
NAZWA INWESTORA:	LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW
ADRES INWESTORA:	Stąporków ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	
	mgr inż. Adam Śliwiński
DATA OPRACOWANIA:	27.07.2023 r.

Stawka roboczogodziny	0,00 zł	
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:		0,00 zł
PODATEK VAT:		(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:		0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł	

NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW ZAD.1

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW ZAD.1						
1	45111300-1	PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE				
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	30,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2	4,500	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0604-10 analogia	Demontaż pozostałości wełny mineralnej (usunięto koszt materiałów)	m2	4,500	0,00	0,00
4 d.1	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie podłoża Krotność = 2	m2	1,5 * 2,9 + 0,7 * 0,9 = 4,980	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m3	0,2 * 5 = 1,000	0,00	0,00
Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE						0,00
2	45453000-7	PRACE REMONTOWE				
6 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, lambda=0,035 W/m*K	m2	4,500	0,00	0,00
7 d.2	KNR AT-09 0201-01 analogia	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2	1,5 * 2,9 + 0,7 * 0,9 = 4,980	0,00	0,00
8 d.2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - deski wysuszone	m2	4,500	0,00	0,00
9 d.2	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek metodą smarowania preparatami solowymi	m2	4,5 * 2,1 = 9,450	0,00	0,00
10 d.2	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek	m2	4,5 * 2,1 = 9,450	0,00	0,00
11 d.2	KNR 4-01 1215-07 analogia	Wykonanie prac porządkowych	m2	15,000	0,00	0,00
Razem dział: PRACE REMONTOWE						0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW ZAD.1

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 67, 4% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 11,1% (R+S+Kp (R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				
OGÓŁEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł