

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		sekretariat i korytarz 4.73*7.81	m <sup>2</sup>	36.941	
		pokoje biurowe (4.31+2.63+2.49+2.48)*3.60	m <sup>2</sup>	42.876	
		korytarz (8.87*3.72)+(5.94*1.93)+(2.07*0.71)	m <sup>2</sup>	45.930	
		piwnica (5.79*4.02)+(1.97*0.45)	m <sup>2</sup>	24.162	
2	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m-	kol.	RAZEM	149.909
		10+2+4+4+4+4+6	kol.	34.000	
		1+3+2	kol.	6.000	
		3*4	kol.	12.000	
3	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż płyt wypełniających stropu Thermatex	szt	RAZEM	52.000
		10	szt	10.000	
4	kalkulacja własna	Montaż i demontaż desek rusztowaniowych układanych na konstrukcji więzby dachowej celem komunikacji dla wykonania ocieplenia wełną mineralną dachu i stropu 19*0.80*2	m <sup>2</sup>	RAZEM	10.000
			m <sup>2</sup>	30.400	
5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne połaci dachu z wełny mineralnej grubości 15cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 14.80*3	m <sup>2</sup>	RAZEM	30.400
			m <sup>2</sup>	44.400	
6	KNR AT-09 0103-04	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1, 20 m 14.80*3	m <sup>2</sup>	RAZEM	44.400
			m <sup>2</sup>	44.400	
7	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 15cm pionowe z płyt układanych na sucho (2.00+2.00)*19	m <sup>2</sup>	RAZEM	44.400
			m <sup>2</sup>	76.000	
8	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 sekretariat (4.76*2.50)-(0.90*2.10) pokoje biurowe-uzupełnienie ponad nowo zamontowanymi drzwiami 0.90*0.56*3	m <sup>2</sup>	RAZEM	76.000
			m <sup>2</sup>	9.985	
			m <sup>2</sup>	1.512	
9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV przeszklonych z obróbką osadzenia sekretariat 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	RAZEM	11.497
			m <sup>2</sup>	1.800	
10	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.00*2.10*2	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.800
			m <sup>2</sup>	4.200	
11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-pomieszczenie socjalne 0.90*2.10	m <sup>2</sup>	RAZEM	4.200
			m <sup>2</sup>	1.890	
12	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone, łamane-pomieszczenia biurowe na parterze w przybudówce 0.90*2.10*2	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.890
			m <sup>2</sup>	3.780	
13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-drzwi zewnętrzne wejścia głównego 1	szt.	RAZEM	3.780
			szt.	1.000	
14	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia i przełożeniem kabli technicznych montowanych przy istniejącej ościeżnicy skrzydła drzwiowego 0.80*2.00	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
			m <sup>2</sup>	1.600	
15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 piwnica-pomieszczenie archiwum (0.64*4.05)+[0.45*(1.94+1.97)]	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.600
			m <sup>2</sup>	4.352	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 piwnica-pomieszczenie archiwum 5.79*4.05	m <sup>2</sup>	RAZEM	4.352
			m <sup>2</sup>	23.450	
17	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu (4.352+23.45)*0.025	m <sup>3</sup>	RAZEM	23.450
			m <sup>3</sup>	0.695	
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.695	m <sup>3</sup>	RAZEM	0.695
			m <sup>3</sup>	0.695	
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km-10km Krotność = 10 0.695	m <sup>3</sup>	RAZEM	0.695
			m <sup>3</sup>	0.695	
20	kalkulacja własna	opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.695*1.800	t	RAZEM	0.695
			t	1.251	
21	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.352+23.45	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.251
			m <sup>2</sup>	27.802	
22	KNR-W 2- 02 1510-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych przed malowaniem  ŚCIANY sekretariat 2.64*(5.24+1.20+0.10+1.20+4.73+5.24+0.43+0.43) korytarz przed sekretariatem 2.71*(2.49+4.75+2.79+4.96) pokoje biurowe 2.56*(4.31+3.60)*2 2.56*(2.43+3.60)*2 2.56*(2.46+3.60)*2 2.56*(2.48+3.60)*2 piwnica-archiwum 27.802  SUFITY korytarz przed sekretariatem 2.49*4.96	m <sup>2</sup>	RAZEM	27.802
			m <sup>2</sup>	49.025	
			m <sup>2</sup>	40.623	
			m <sup>2</sup>	40.499	
			m <sup>2</sup>	30.874	
			m <sup>2</sup>	31.027	
			m <sup>2</sup>	31.130	
			m <sup>2</sup>	27.802	
			m <sup>2</sup>	12.350	
23	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-w kolorze białym piwnica-archiwum 27.802+(5.79*4.02)	m <sup>2</sup>	RAZEM	263.330
			m <sup>2</sup>	51.078	
24	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - w kolorze piaskowym lub białym ŚCIANY 49.025+40.623+40.499+30.874+31.027+31.13  SUFITY 12.35	m <sup>2</sup>	RAZEM	51.078
			m <sup>2</sup>	223.178	
			m <sup>2</sup>	12.350	
25	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach posadzek 149.90+40.103	m <sup>2</sup>	RAZEM	235.528
			m <sup>2</sup>	190.003	
26	KNR 2-31 0805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce płaskowej-kostka do ponownego ułożenia (12.43*2.38)+(10.33*0.88)	m <sup>2</sup>	RAZEM	190.003
			m <sup>2</sup>	38.674	
27	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu-podniesienie poziomu posadowienia kostki kamiennej Krotność = 7 38.867	m <sup>2</sup>	RAZEM	38.674
			m <sup>2</sup>	38.867	
				RAZEM	38.867

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 10 38.864	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.864	  38.864
				RAZEM	38.864
29	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej-koskas z odzysku 38.864	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.864	  38.864
				RAZEM	38.864
30	KNR 4-01 0303-02	Podmurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  1.00*0.25*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.750	  0.750
				RAZEM	0.750