

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: REMONT DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA ZWIERZYNYEC W 2021 r.</b>					
<b>1</b>	<b>45233141-9</b>	<b>Remont drogi "Boczna Łącznej" nr inw. 220/2844 w leśnictwie Kukielki - 1200 m</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m2		
d.2	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		1200 * 3,5 + 70 + 70	m2	4 340,000	
				RAZEM	<b>4 340,000</b>
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-63 mm - warstwa dolna z	m2		
d.2	0204-03 0204-04	tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm-JEZDNIA+ZJAZDY(0+593)			
		1200 * 3,5 + 70 + 70	m2	4 340,000	
				RAZEM	<b>4 340,000</b>
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -	m2		
d.2	0204-05 0204-06	grubość po zagęszczeniu 8 cm-JEZDNIA+ZJAZDY(0+593)			
		1200 * 3,5 + 70 + 70	m2	4 340,000	
				RAZEM	<b>4 340,000</b>