

## KOSZTORYS OFERTOWY LEŚNICTWO WÓŁKA - PAKIET NR 1

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: REMONT DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA ZWIERZYNIEC W 2021 r.</b>						
<b>1</b>	<b>45233141-9</b>	<b>Remont drogi "Wieprzeckiej" nr inw. 220/2827 w leśnictwie Wólka - 1990 m</b>				
1 d.1	KNR 2-31 1401-02	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie piaskiem (1+110 - 1+1170) gr 25 cm	m3	70 * 0,25 + 30 * 0,5 * 0,5 = 25,000		
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1990 * 3,5 + 6 * 15 + 80 * 2 + 170 + 8 * 15 = 7 505,000		
3 d.1	KNR 2-31 0204-03 0204- 04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-63 mm - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm- JEZDNIA	m2	1990 * 3,5 = 6 965,000		
4 d.1	KNR 2-31 0204-03 0204- 04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-63 mm - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm- ZJAZDY (0+350 P;0+950 L+P; 1+275 L)	m2	6 * 15 + 80 * 2 + 170 = 420,000		
5 d.1	KNR 2-31 0204-03 0204- 04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-63 mm - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm- PLAC SKŁADOWY	m2	8 * 15 = 120,000		
6 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204- 06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm-JEZDNIA	m2	1990 * 3,5 = 6 965,000		
<b>Razem dział: Remont drogi "Wieprzeckiej" nr inw. 220/2827 w leśnictwie Wólka - 1990 m</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Ogółem wartość kosztorysowa netto.....Podatek VAT .....

Brutto.....

Słownie.....

.....

Miejscowość, data

.....

Podpis