

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA ZWIERZYNIĘC W 2021 r.					
1	45233141-9	Remont drogi "Wieprzeckiej" nr inw. 220/2827 w leśnictwie Wólka - 1990 m			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie piaskiem (1+110	m3		
d.1	1401-02	- 1+1170) gr 25 cm			
		70 * 0,25 + 30 * 0,5 * 0,5	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m2		
d.1	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		1990 * 3,5 + 6 * 15 + 80 * 2 + 170 + 8 * 15	m2	7 505,000	
				RAZEM	7 505,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-63 mm - warstwa dolna z	m2		
d.1	0204-03 0204-04	tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm- JEZDNIA			
		1990 * 3,5	m2	6 965,000	
				RAZEM	6 965,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-63 mm - warstwa dolna z	m2		
d.1	0204-03 0204-04	tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm- ZJAZDY (0+350			
		P;0+950 L+P; 1+275 L)			
		6 * 15 + 80 * 2 + 170	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-63 mm - warstwa dolna z	m2		
d.1	0204-03 0204-04	tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm- PLAC SKŁADOWY			
		8 * 15	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -	m2		
d.1	0204-05 0204-06	grubość po zagęszczeniu 8 cm-JEZDNIA			
		1990 * 3,5	m2	6 965,000	
				RAZEM	6 965,000