

FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kotła co dla budynku mieszkalnego Bobrzany 44 o nr inw. 110/44 i budynku mieszkalnego Leszno Górne ul. Kolonia 7 o nr inw. 110/10
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa, Gmina Szprotawa,
Gmina Małomice, Bobrzany 44,
Gmina Szprotawa, Leszno Górne Kolonia 7
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana kotła co dla budynku mieszkalnego Bobrzany 44 o nr inw. 110/44 i budynku mieszkalnego Leszno Górne ul. Kolonia 7 o nr inw. 110/10						
1		Wymiana kotła co dla budynku mieszkalnego Bobrzany 44 o nr inw. 110/44.				
1.1		Prace demontażowe				
1	ST 00.01	Opróżnienie instalacji co, cwu, zwu z wody celem zapobieżenia niekontrolowanych wycieków podczas wymiany kotła.	kpl.	1.00		
d.1.1	kalk. własna					
2	ST 00.01	Demontaż kratki wentylacyjnej- nawiewnej	kpl.	1.00		
d.1.1	kalk. własna					
3	ST 00.01	Demontaż ościeżnicy drzwiowej (w ścianie dzielącej kotłownię na dwie części) wrz z kosztami utylizacji	kpl.	1.00		
d.1.1	kalk. własna					
Razem dział: Prace demontażowe						
1.2		Prace budowlane				
4	ST 00.01	Demontaż ścianki działowej dzielącej pom. kotłowni na dwie części wraz z kosztami utylizacji gruzu	kpl.	1.00		
d.1.2	kalk. własna					
5	ST 00.01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm (po demontażu ścianki działowej) wraz z odtworzeniem warstwy tynku	m	10.00		
d.1.2						
Razem dział: Prace budowlane						
1.3		Prace instalacyjne b. sanitarna				
6	ST 00.01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych	szt.	1.00		
d.1.3						
7	ST 00.01	Wymiana i montaż kotła klasy 5 (piec na zgazowywanie drewna) o mocy cieplnej 40 kW wraz ze sterowaniem, orurowaniem w obrębie kotłowni (co) i orurowaniem z (cwu, zwu, cyrkulacja) z miedzi, otulinami przewodów oraz urządzeniami pomocniczymi tj. zawory, pompy obiegowe itp. oraz automatyka kotła, lodomat 21, bufor o poj. 1000 ,włączenie kotła do komina, przeprowadzenie prób szczelności na nowym orurowaniu i armaturze, uruchomienie kotła i automatyki przez autoryzowany serwis. Po wymianie kotła C.O. na paliwo stałe sprawdzenie przez mistrza kominarskiego szczelności oraz poprawności podłączenia kotła do komina. Utylizacja materiałów z rozbiórki.	kpl.	1.00		
d.1.3						
Razem dział: Prace instalacyjne b. sanitarna						
1.4		Próby i sprawdzenia - b. sanitarna				
8	ST 00.07	Próba szczelności instalacji w obrębie kotłowni	kpl.	1.00		
d.1.4						
Razem dział: Próby i sprawdzenia - b. sanitarna						
1.5		Roboty porządkowe i wykończeniowe				
9	ST 00.00	Posprzątanie - odkurzenie, umycie, uporządkowanie pomieszczenia kotłowni	kpl.	1.00		
d.1.5						
Razem dział: Roboty porządkowe i wykończeniowe						
Razem dział: Wymiana kotła co dla budynku mieszkalnego Bobrzany 44 o nr inw. 110/44.						
2		Wymiana kotła co dla budynku mieszkalnego Leszno Górne ul. Kolonia 7 o nr inw. 110/10				
2.1		Prace demontażowe				
10	ST 00.01	Opróżnienie instalacji co, cwu, zwu z wody celem zapobieżenia niekontrolowanych wycieków podczas wymiany kotła.	kpl.	1.00		
d.2.1	kalk. własna					
11	ST 00.01	Demontaż zbiornika cwu wraz z kosztami utylizacji	kpl.	1.00		
d.2.1	kalk. własna					
Razem dział: Prace demontażowe						
2.2		Prace instalacyjne b. sanitarna				
12	ST 00.01	Wymiana i montaż kotła klasy 5 (piec na zgazowywanie drewna) o mocy cieplnej 25 kW wraz ze sterowaniem .oraz automatyką kotła, z lodomatem 21, buforem o poj. 1000 i zbiornikiem (zasobnikiem z węzownicą) na ciepłą wodę o poj. 300l,włączenie kotła do komina, przeprowadzenie prób szczelności na nowym orurowaniu i armaturze, uruchomienie kotła i automatyki przez autoryzowany serwis. Wraz z wymianą kotła przewiduje się przeprowadzenie niezbędnych przeróbek instalacji w obrębie kotłowni w zakresie orurowania, przewodów oraz urządzeń pomocniczych tj. zawory, pompy obiegowe itp. Instalację wyposażyc należy w zasilacz awaryjny UPS wraz z akumulatorem 55Ah.Po wymianie kotła C.O. na paliwo stałe sprawdzenie przez mistrza kominarskiego szczelności oraz poprawności podłączenia kotła do komina. Utylizacja materiałów z rozbiórki.	kpl.	1.00		
d.2.2						
Razem dział: Prace instalacyjne b. sanitarna						
2.3		Próby i sprawdzenia - b. sanitarna				
13	ST 00.07	Próba szczelności instalacji w obrębie kotłowni	kpl.	1.00		
d.2.3						
Razem dział: Próby i sprawdzenia - b. sanitarna						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Roboty porządkowe i wykończeniowe				
14 d.2.4	ST 00.00	Posprzątanie - odkurzenie, umycie, uporządkowanie pomieszczenia kotłowni	kpl.	1.00		
Razem dział: Roboty porządkowe i wykończeniowe						
Razem dział: Wymiana kotła co dla budynku mieszkalnego Leszno Górne ul. Kolonia 7 o nr inw. 110/10						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: