



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU
UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW**

WOOS.420.19.2023.MT.17

Wrocław, dnia 12 września 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 274 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 67 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jawor o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa urządzenia przeciwpowodziowego – kanału ulgi o nazwie Kanał Młynówka w Jaworze na odcinku od ul. Prostej do wylotu do rzeki Nysa Szalona wraz z nowym wylotem” oraz określam warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Prace ziemne oraz wycinkę drzew i krzewów – w okresie od 1 marca do 15 października – prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu terenu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich gniazdowania – wskaże dopuszczalny termin i sposób prowadzenia ww. prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
2. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
3. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odstonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
4. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
5. Nie rzadziej niż raz dziennie kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem

okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

6. Zaplecza i drogi techniczne, składy materiałów budowlanych i sprzętu lokalizować w odległości większej niż 50 m od rzeki Nysa Szalona.
7. Wszelkie prace w korycie rzeki Nysa Szalona należy realizować pod nadzorem specjalisty ichtiologa.
8. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰.
9. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.
10. Tankowanie i bieżącą konserwację pojazdów i maszyn prowadzić w wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych do tego miejscach, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych, utwardzonych i uszczelnionych oraz zaopatrzonych w środki do neutralizacji zanieczyszczeń (sorbenty). Należy zapewnić dostępność sorbentów w zakresie ilości i rodzaju adekwatnie do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
11. Projektowany odcinek kanału poddać badaniom w zakresie szczelności.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13 marca 2025 r. (data wpływu: 17 marca 2025 r.) Gmina Jawor, jako podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia, zwany dalej Wnioskodawcą, zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa urządzenia przeciwpowodziowego – kanału ulgi o nazwie Kanał Młynówka w Jaworze na odcinku od ul. Prostej do wylotu do rzeki Nysa Szalona wraz z nowym wylotem”.

Pismem z dnia 26 marca 2025 r., znak: WOŚ.420.19.2025.MT.1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Wymagane uzupełnienie wpłynęło pismem z dnia 11 kwietnia 2025 r. (data wpływu: 14 kwietnia 2025 r.).

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 67 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 67 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Przedmiotowa inwestycja jest objęta *ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, zwanej dalej *ustawą ooś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (<http://www.ekoportal.gov.pl/>) pod numerem: 88/2025.

Liczba stron postępowania przekracza 10. W związku z powyższym, na podstawie art. 49 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego*, zwanej dalej *Kpa*, w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*, w niniejszym postępowaniu strony, inne niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia, informowane są o wszystkich czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Środowiska we Wrocławiu oraz przez udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

Obwieszczeniem z dnia 18 kwietnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.19.2025.MT.3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu powiadomił strony postępowania m.in. o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, przedmiocie decyzji, organie właściwym do wydania decyzji, o możliwości brania czynnego udziału na każdym etapie postępowania, jak również możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożenia uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Pismem z dnia 18 kwietnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.19.2025.MT.2, Wnioskodawca został zawiadomiony, analogicznie jak w ww. obwieszczeniu, o przysługujących mu prawach strony postępowania oraz poinformowany, iż wszystkie pozostałe strony w postępowaniu będą informowane o jego etapach poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

Wypełniając dyspozycję ustawową art. 17 ust. 3 *ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych* Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 18 kwietnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.19.2025.MT.4, zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 74 ust. 3aa *ustawy ooś*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych każdorazowo powiadamiał organy wykonawcze gmin właściwych ze względu na obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ww. ustawy, tj. Burmistrza Miasta Jawora oraz Wójta Gminy Męcinka.

Z uwagi na fakt, iż w załączonej do wniosku *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* (autorzy: Łukasz Paliszkiewicz, Justyna Grabowska-Paliszkiewicz, marzec 2025 r.), zwanej dalej Kip, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził braki merytoryczne, pismem z dnia 23 kwietnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.19.2025.MT.6, oraz pismem z dnia 23 maja 2025 r., znak: WOOŚ.420.44.2023.MT.7, wzywał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wyjaśnienia i dokumenty stanowiące uzupełnienie złożone zostały pismem z dnia 14 maja 2025 r. (data wpływu: 16 maja 2025 r.), pismem z dnia 9 czerwca 2025 r. (data wpływu: 11 czerwca 2025 r.) oraz pismem z dnia 12 czerwca 2025 r. (wpływ poprzez ePUAP: 12 czerwca 2025 r.).

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 *ustawy ooś* uzyskał stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze w postanowieniu nr 24/25 z dnia 26 czerwca 2025 r. (wpływ poprzez doręczenie elektroniczne: 26 czerwca 2025 r.), znak: ZNS.9022.1.10.2025.PS, wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 26 czerwca 2025 r., znak: V.RZŚ.4901.25.2025.JT, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia informacji zawartych w Kip.

Pismem z dnia 14 lipca 2025 r. (data wpływu: 30 lipca 2025 r.), znak: 103/07/2025, Wnioskodawca przedłożył wyjaśnienia stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z uwagi na powyższe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 6 sierpnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.19.2025.MT.13, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze o podtrzymanie stanowiska lub wydanie nowego w sprawie, przedkładając przesłany przez Wnioskodawcę materiał dowodowy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze pismem z dnia 8 sierpnia 2025 r. (wpływ poprzez doręczenie elektroniczne: 8 sierpnia 2025 r.), znak: ZNS.9022.1.13.2025.PS, podtrzymał stanowisko wyrażone w postanowieniu nr 24/25 z dnia 26 czerwca 2025 r., znak: ZNS.9022.1.10.2025.PS.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po złożeniu wyjaśnień przez Wnioskodawcę (stanowiących odpowiedź na wezwanie z dnia 26 czerwca 2025 r., znak: V.RZŚ.4901.25.2025.JT), pismem z dnia 5 sierpnia 2025 r. (data wpływu: 11 sierpnia 2025 r.), znak: V.RZŚ.4901.25.2025.JT, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. *W związku z położeniem części terenu inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, przed realizacją inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087, z późn. zm., dalej Prawo wodne), należy uzyskać stosowne decyzje administracyjne.*
2. *Pas zajęty pod plac budowy oraz teren przeznaczony pod zaplecza budowy ograniczyć do niezbędnego minimum.*
3. *Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.*
4. *Do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie.*
5. *W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy.*
6. *Utrzymywać porządek na terenie budowy oraz na terenach zapleczy budowy, baz materiałowych i sprzętowych poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, sanitariatów i właściwej gospodarki materiałowej w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.*
7. *Mycie pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych realizować poza terenem zaplecza budowy, w miejscach do tego przeznaczonych, zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.*
8. *Tankowanie i bieżącą konserwację pojazdów i maszyn prowadzić w wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych do tego miejscach, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych, utwardzonych i uszczelnionych oraz zaopatrzonych w środki do neutralizacji zanieczyszczeń (sorbenty). Należy zapewnić dostępność sorbentów w zakresie ilości i rodzaju adekwatnie do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.*
9. *W trakcie prac budowlanych, w miarę możliwości chronić otwarte wykoppy przed ich zalaniem oraz przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych, czas prac odwodnieniowych skrócić do minimum celem ograniczenia zasięgu oddziaływania tych prac. Szerokość i głębokość wykopów ograniczyć do niezbędnego minimum. Na odwadnianie wykopów budowlanych, a także odprowadzanie wód z wykopów, zgodnie z ustawą Prawo wodne należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.*
10. *Na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe gromadzić w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków.*
11. *Wody opadowe lub roztopowe z rejonu inwestycji odprowadzać przez system kanalizacji deszczowej do wylotu rzeki Nysa Szalona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych*

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Uzyskać pozwolenie wodnoprawne w przedmiotowym zakresie.

- 12. Wszystkie wytworzone na etapie budowy odpady magazynować w odpowiednio do tego celu przystosowanych i opisanych kontenerach lub pojemnikach, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenie z zakresu gospodarowania odpadami.*
- 13. Projektowany odcinek kanału poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do kanału.*
- 14. Po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować teren w granicach inwestycji.*

Treść warunków nr 3 i 8 została zadysponowana w warunkach nr 9 i 10, natomiast warunek 13 został w części uwzględniony w warunku nr 11 sentencji niniejszej decyzji. Pozostałe wskazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie warunki nie zostały zadysponowane w sentencji niniejszej decyzji, gdyż nie wskazują konkretnych rozwiązań pozwalających na ich osiągnięcie albo ich wykonanie wynika z odrębnych przepisów prawa do stosowania których zobowiązany jest Wnioskodawca. Ponadto warunki odnoszą się do charakterystycznych cech inwestycji i technologii prowadzenia prac, które to częściowo ujęto w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie ma konieczności dodatkowego zobowiązania Wnioskodawcy do ich stosowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, uwzględniając kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę ww. stanowiska organów opiniujących, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącego urządzenia przeciwpowodziowego – kanału ulgi o nazwie Kanał Młynówka, celem zwiększenia jego przepustowości oraz wykonaniu wylotu kanału ulgi do rzeki Nysa Szalona.

Jak wynika z informacji zawartych w dokumentacji istniejący Kanał Młynówka odciąża rzekę Nysa Szalona poprzez przejmowanie wód wezbraniowych w miejscowości Czernica w gminie Dobromierz i przeprowadzanie nadmiaru wód swoim korytem przez teren gmin Dobromierz, Paszowice i Jawor do wylotu do rzeki Nysa Szalona. Na terenie gminy Jawor, z uwagi na przebieg przez tereny zurbanizowane (gęsta zabudowa miejska), kanał został odcinkowo zarurowany. Istniejący kanał zbiera również znaczną ilość wód opadowych z obszaru miasta Jawora. Na odcinku od ul. Prostej do wylotu do rzeki Nysa Szalona kanał posiada niewystarczającą przepustowość i konieczna jest jego rozbudowa.

Kanał zostanie rozbudowany poprzez dobudowę nowego odcinka od ul. Prostej do wylotu do rzeki Nysa Szalona wraz z nowym wylotem. Wody opadowe i roztopowe zostaną rozdzielone w taki sposób, by ich zrzut dokonał się w różnych miejscach – docelowo do rzeki Nysa Szalona. Kanał zostanie wykonany jako szczelny, z rur o średnicy 1000 mm, 1200 mm i 1500 mm, o całkowitej długości wynoszącej ok. 1111,5 m.

Zamierzenie zostanie zlokalizowane w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w przeważającej części na terenie miasta Jawora (obręb ewidencyjny 0005 Nr 5 Przedmieście) oraz w niewielkiej części (w zakresie planowanego wylotu do rzeki) na terenie gminy Męcinka (obręb ewidencyjny 0008 Piotrowice).

Teren planowanej inwestycji stanowią głównie grunty antropogeniczne, zurbanizowane i zagospodarowane. Kanał będzie przebiegać głównie w terenie zabudowanym wzdłuż i w drogach oraz częściowo w terenach rolnych.

Początek projektowanego kanału zakłada się od komory na istniejącym kanale zlokalizowanym w ul. Prostej w pobliżu skrzyżowania z ul. Starojaworską. Następnie kanał zostanie poprowadzony istniejącą drogą dojazdową do ul. Witosa i dalej równolegle do istniejącego kanału do ul. Ks. Prałata Zbigniewa Tracza. Kolektory deszczowe z ul. Korfanteo zostaną włączone do projektowanego kanału. W rejonie ul. Sikorskiego na istniejącym kanale planuje się komorę rozdzielającą wody do istniejącego kanału Młynówka, który wymaga odmulenia, i do nowego kanału. Następnie nowy odcinek kanału ulgi po przekroczeniu ul. Sikorskiego będzie przebiegał w sąsiedztwie ogrodów działkowych i dalej przez tereny pól uprawnych aż do rzeki Nysa Szalona, gdzie zostanie zakończony nowym wylotem.

Zakres prac budowlanych będzie obejmował m.in. roboty ziemne dla projektowanych obiektów, roboty kafarowe związane z wykonaniem ścianki szczelnej, wykonanie wykopu i podłoża dla wykonania konstrukcji żelbetowej wylotu, wykonanie konstrukcji wylotu, poszerzenie i pogłębienie wykopu w celu wykonania przepony antyfiltracyjnej, zasypanie wykopów, wykonanie wykopów i skarp wypadu, umocnienie dna wypadu i skarp, umocnienie dna rzeki i przeciwnieległego brzegu.

Na trasie kanału przewiduje się usytuowanie studni rewizyjnych, w tym części z nich z osadnikiem, komorę rewizyjną oraz wykonanie wylotu do rzeki Nysa Szalona. W ostatniej studni zostanie zamontowana kłapa zwrotna zapobiegająca cofaniu się wody z rzeki do kanału.

Przy wykopach wykonywanych ręcznie lub mechanicznie teren zajęty pod budowę wraz z wykopem i odkładem urobku wynosić będzie maksymalnie 3,5 m szerokości.

Na etapie budowy w przypadku wystąpienia wód w wykopach przewiduje się ich odwodnienie.

W ramach planowanej inwestycji projektuje się również wykonanie przejścia kanału przez wał przeciwpowodziowy do rzeki Nysa Szalona. Przejście to będzie wykonane w wykopie otwartym. Zakres robót obejmować będzie w tym przypadku m.in. wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego o głębokości ok. 5,1 m i szerokości ok. 12,0 m, odwodnienie wykopu w przypadku wystąpienia wód podziemnych, wykonanie żelbetowej konstrukcji wylotu wraz z montażem ścianki szczelnej, wykonanie przestony uszczelniającej, umocnienie wypadu i skarp oraz umocnienie dna rzeki i jej przeciwnieległego brzegu.

W związku realizacją inwestycji zasadniczo nie przewiduje się ingerencji w istniejące uzbrowienie terenu, poza niezbędnymi pracami zabezpieczającymi i ewentualnymi przebudowami istniejącej infrastruktury, które zgodnie z przedłożonymi wyjaśnieniami Wnioskodawcy nie będą stanowiły przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w *rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*.

Po wybudowaniu kanał zostanie poddany próbie szczelności.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z wycinką drzew i krzewów. W związku z realizacją inwestycji zajęty zostanie teren o powierzchni ok. 6400 m².

Po zakończeniu robót teren zostanie odtworzony.

- b) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Zgodnie z informacją przedłożoną w Kip w rejonie analizowanej inwestycji nie są obecnie planowane ani realizowane przedsięwzięcia o podobnym charakterze. Z uwagi na rodzaj

inwestycji oraz jej ograniczone oddziaływanie, nie powinno dochodzić do oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na różnorodność biologiczną.

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego rodzaju prac budowlanych materiały i surowce, m.in. rury z tworzyw sztucznych, kręgi betonowe lub prefabrykowane studnie betonowe oraz elementy żelbetowe komory rewizyjnej, beton konstrukcyjny, stal zbrojeniowa i inne elementy stalowe, żwir, piasek, glina plastyczna. Wszystkie materiały, jak deklaruje Wnioskodawca, będą zgodne z obowiązującymi normami budowlanymi i będą posiadać wymagane atesty. Na tym etapie przewiduje się również zużycie wody na cele budowlane i cele socjalno-bytowe oraz paliwa (oleju napędowego) przez maszyny i urządzenia wykorzystywane do prac budowlanych oraz samochodów transportowych. Woda będzie dostarczana na plac budowy beczkowozami i za pomocą zbiorników na wodę lub, jeśli będzie to możliwe, również z systemu wodociagowego. Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem. Media te dostarczane będą na plac budowy z przewoźnych agregatów zasilanych olejem napędowym.

W czasie eksploatacji kanału wykorzystanie wody, surowców, materiałów, paliw i energii będzie minimalne i związane głównie z bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie budowy do atmosfery będą emitowane typowe zanieczyszczenia związane z wykorzystaniem mechanicznego sprzętu budowlanego i pojazdów. Formą zanieczyszczania powietrza będzie także pylenie z dróg i powierzchni terenu objętych pracami ziemnymi. Ze względu na swój krótkotrwały i przemijający charakter emisja ta ustąpi wraz z zakończeniem poszczególnych etapów prac budowlanych. Ponadto, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, transport materiałów sypkich odbywał się będzie w opakowaniach i pojazdami do tego przystosowanymi, skrzynie ładunkowe będą przykrywane plandekami, materiały sypkie będą magazynowane w miejscach osłoniętych przed wiatrem, silniki maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych będą wyłączane w trakcie postoju bądź załadunku/rozładunku.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami pochodzącymi z maszyn i urządzeń pracujących w trakcie prowadzenia robót (koparka, żuraw samochodowy, spycharka, itp.) oraz środków transportu dostarczających materiały budowlane (samochody skrzyniowe i samowyladowcze). Przewiduje się, że uciążliwości związane z rozbudową kanału ulgi mogą być odczuwane przez okolicznych mieszkańców. Analizując możliwe oddziaływania akustyczne na etapie budowy, biorąc pod uwagę lokalizację pasa robót w bezpośrednim sąsiedztwie i na terenach chronionych akustycznie (m.in. w rejonie budynku mieszkalnego w rejonie ul. Ks. Prałata Zbigniewa Tracza) nałożono warunek nr 8, aby prace budowlane wykonywać wyłącznie w porze dnia.

W dokumentacji wskazano, iż prace budowlane zostaną zorganizowane w taki sposób, by ograniczyć zajętość terenu/placu budowy. Z uwagi na zaplanowany wąski teren inwestycji, składowanie materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego w miejscu wzdłuż obszaru robót będzie utrudnione. Tym samym zdecydowano się na lokalizację zaplecza materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego poza granicami przedsięwzięcia. Materiały budowlane oraz sprzęt budowlany dostarczane będą na plac budowlany na bieżąco według potrzeb i postępu prac budowlanych.

Oddziaływanie na podłoże gruntowe w trakcie realizacji inwestycji będzie związane z prowadzeniem robót ziemnych. Przebudowane będą powierzchnie utwardzone oraz ich zagęszczona podbudowa gruntowa. Podczas realizacji zamierzenia może dojść do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne

z potencjalnych wycieków z silników maszyn i pojazdów. Negatywne oddziaływanie związane z etapem realizacji inwestycji zostanie zminimalizowane przez właściwą lokalizację placu budowy, zaplecza maszynowego i składów materiałów budowlanych oraz poprzez wyposażenie ich w substancje wiążące zanieczyszczenia – sorbenty. Warunki nr 6, 9 i 10 sentencji niniejszej decyzji mają na celu zapobiec zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego substancjami paliwowymi i innymi substancjami wykorzystywanymi w procesie budowlanym, które mogłyby zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne i wody rzeki Nysy Szalonej na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Plac budowy zostanie wyposażony w przenośne sanitariaty lub szczelne zbiorniki – ścieki bytowe będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i regularnie przekazywane do oczyszczalni ścieków.

Wody z odwodnienia wykopów będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej, znajdującej się w pasie drogowym w rejonie inwestycji.

Realizacja inwestycji będzie trwała ok. 12 miesięcy i oddziaływania generowane na tym etapie będą miały charakter przejściowy i przemijający. Uciążliwości akustyczne związane z budową będą miały charakter tymczasowy i ustąpią w momencie ukończenia prac budowlanych. Roboty budowlane zostaną wykonane w możliwie najkrótszym czasie. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakres planowanych prac, etap budowy nie powinien powodować znaczących negatywnych skutków emisji hałasu.

Dla projektowanego odcinka kanału ulgi zostaną przeprowadzone próby szczelności – jak wskazano w warunku nr 11 niniejszej decyzji. Próby szczelności prowadzone będą metodą próby wodnej lub powietrznej, w zależności od warunków terenowych i technologicznych. Woda użyta do próby zostanie odprowadzona do najbliższej kanalizacji deszczowej lub rowu melioracyjnego.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Etap ten nie będzie związany z emisją zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwościami akustycznymi oraz powstawaniem odpadów.

Na etapie użytkowania kanał ulgi, którego główną rolą będzie pełnienie funkcji przeciwpowodziowej, stanowił będzie odbiornik wód opadowych i roztopowych z części miasta. W celu zminimalizowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu miasta do Kanału Młynówka wody opadowe i roztopowe oczyszczane są w stanie istniejącym poprzez osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach deszczowych na terenie miasta. Jakość odprowadzanych do Kanału Młynówka i kanałem Młynówka do rzeki Nysy Szalonej wód nie ulegnie zmianie względem stanu istniejącego. Mając na uwadze powyższe oraz deklarację Wnioskodawcy, iż wody opadowe i roztopowe będą oczyszczane z wykorzystaniem osadników piasku, jakość transportowanych przedmiotowym kanałem wód do rzeki Nysa Szalona nie powinna przekraczać wartości określonych w *rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych*. Biorąc pod uwagę cel i zakres inwestycji oraz informację przedstawioną w dokumentacji, iż w związku z realizacją przedsięwzięcia nie zwiększy się zlewnia wód opadowych oraz nie przewiduje się zwiększenia ilości odprowadzanych wód, funkcjonowanie odcinka kanału ulgi nie powinno znacząco negatywnie wpływać na stan środowiska gruntowo-wodnego.

W fazie budowy oddziaływanie na krajobraz będzie dotyczyć powstania placu montażowo-budowlanego, oraz gromadzenia materiałów i odpadów. Sam plac budowy jako miejsce obniżające walory krajobrazowe będzie oddziaływać w sposób krótkotrwały i po zakończeniu robót oddziaływanie to ustąpi. W celu zmniejszenia wpływu na krajobraz na etapie realizacji inwestycji szerokość pasa robót zostanie ograniczona do minimum a na terenie budowy zostaną podjęte działania w celu utrzymywania porządku, np. poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości i lokalizacji pojemników na odpady, sanitariatów i właściwej gospodarki materiałowej, by uniknąć zanieczyszczenia terenu.

Z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie będzie widoczne w przestrzeni krajobrazu (teren po zrealizowaniu przedsięwzięcia zostanie odtworzony), inwestycja nie będzie oddziaływać na lokalny krajobraz.

- e) *ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

W Kip wskazano, iż przedsięwzięcie nie spowoduje powstania realnego zagrożenia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Ponadto jak wynika z informacji przedstawionych w uzupełnieniu, z uwagi na charakter inwestycji i fakt wystąpienia oddziaływań na środowisko i klimat zasadniczo jedynie w fazie budowy uznano, iż wpływ inwestycji na klimat jest mało istotny. Emisje gazów cieplarnianych będą występować, jednak ich skala i stopień oddziaływania będzie niewielki i możliwie ograniczany poprzez odpowiednią organizację prac, prawidłowe użytkowanie maszyn i pojazdów budowlanych oraz sprawną organizację czynności transportu materiałów.

W trakcie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje się ryzyk związanych z wpływem na klimat – nie będzie występować bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych. Ewentualne prace remontowe czy usuwanie awarii będzie wiązało się z czasowymi unosami z naruszania gruntu i emisjami z pracy maszyn i urządzeń służących do usuwania awarii. Ich skala nie będzie znaczna a emisje będą miały charakter krótkotrwały.

Planowane przedsięwzięcie będzie projektowane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, a zatem zostanie wykonane w sposób uwzględniający ekstremalne zjawiska zachodzące w środowisku związane ze zmianami klimatu. Trzeba również podkreślić, iż sama inwestycja jest jednym z elementów zwiększającym bezpieczeństwo mieszkańców przed skutkami ekstremalnych opadów.

- f) *przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:*

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z prowadzeniem prac ziemnych, budowlanych i montażowych, obsługą sprzętu i pobytem ludzi. Odpady te będą selektywnie magazynowane w przeznaczonych do tego kontenerach lub pojemnikach, w specjalnie wyznaczonym (utwardzonym) na ten cel miejscu i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

W trakcie eksploatacji inwestycji nie zakłada się powstawania odpadów.

- g) *zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:*

Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Z uwagi, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach *ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych*, w myśl art. 74 ust. 1 pkt 5 *ustawy o oś*, dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagane weryfikowanie zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- a) *obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, ze względu na rzekę zlokalizowaną w obrębie planowanych prac, mogą występować obszary o płytkim zaleganiu

wód podziemnych, natomiast nie występują obszary wodno-błotne, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja usytuowana jest na obszarze województwa dolnośląskiego w powiecie jaworskim. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie i obszary leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się w obrębie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Na analizowanym terenie występują obszary zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego oraz obszary zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi $Q_{10\%}$, $Q_{1\%}$ oraz $Q_{0,2\%}$.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Planowana inwestycja położona jest w sąsiedztwie otuliny Parku Krajobrazowego „Chełmy” [zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody otulina nie jest wprowadzanie form ochrony przyrody, jednak stanowi ona strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczona jest indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka], natomiast najbliższy obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) położony jest w odległości ok. 5 km. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami korytarzy ekologicznych. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się rzeka Nysa Szalona.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Zamierzenie jest planowane w obszarze, gdzie źródłem presji są obszary urbanizowane i spływy z pól.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Zgodnie z informacją przedstawioną w uzupełnieniach Kip, w obrębie planowanej inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne, zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków jak również pomniki historyczne, zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO a także groby i cmentarze wojenne.

h) gęstość zaludnienia:

Zgodnie z przedłożoną informacją, miasto Jawor skupia średnio 45% ludności powiatu jaworskiego. Całkowita liczba mieszkańców miasta w 2020 r. według danych GUS wynosiła 22 462, co w przeliczeniu na powierzchnię było równe 1 195 osób/km².

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obszarze zurbanizowanym i zagospodarowanym miasta Jawora, w tym w sąsiedztwie i na terenach chronionych akustycznie (m.in. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych).

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie występują w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze zlewni jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Nysa Szalona do zb. Słup o kodzie PLRW6000031384919. Zgodnie z zapisami *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), JCWP Nysa Szalona do zb. Słup została wyznaczona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. (lub do roku 2039 – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE) – ze względu na naturalną podatność na presję wynikającą z potencjału sorpcyjnego zlewni, inne warunki naturalne (procesy biochemiczne, procesy ekologiczne, procesy fizykochemiczne, procesy hydromorfologiczne, zanieczyszczenia z przeszłości). Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 94 o kodzie PLGW600094, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w Kip i jej uzupełnieniach, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, jak wskazał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż nie przewiduje się, aby inwestycja – zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji – spowodowała pogorszenie jakości środowiska na obszarze zlokalizowanym w jej najbliższym sąsiedztwie.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Lokalizacja, lokalny charakter i funkcjonowanie planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej (ok. 41 km) eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- c) *charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:*

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Jak już wskazano powyżej, w związku realizacją inwestycji zasadniczo nie planuje się ingerencji w istniejące uzbrojenie terenu, poza niezbędnymi pracami zabezpieczającymi i ewentualnymi przebudowami istniejącej infrastruktury w obrębie projektowanego kanału. Ewentualna konieczność przebudowy infrastruktury technicznej może wynikać z uzgodnień z gestorami sieci. Naruszone nawierzchnie dróg, w ciągu których panuje się poprowadzenie odcinka kanału po zakończonych pracach budowlanych zostaną odtworzone. Nie przewiduje się więc wystąpienia negatywnego oddziaływania w związku z obciążeniem istniejącej infrastruktury technicznej. Biorąc pod uwagę powyższe, realizacja inwestycji nie powinna spowodować pogorszenia się stanu jakości środowiska w jej otoczeniu.

Przewidywany moment rozpoczęcia oddziaływania to wejście Wykonawcy na budowę (rozpoczęcie prac budowlanych).

- d) *prawdopodobieństwa oddziaływania:*

Na etapie budowy można spodziewać się uciążliwości i oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn i środków transportu. Inwestycja po zrealizowaniu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

- e) *czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

Przewiduje się, że czas budowy przedmiotowego zadania wyniesie ok. 12 miesięcy.

Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dnia. Oddziaływania w fazie realizacji przedsięwzięcia będą posiadały charakter czasowy (krótkotrwały) i ustaną po realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania planowana inwestycja nie będzie wiązała się ze znaczącą emisją do powietrza, uciążliwościami akustycznymi, zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego (szczelność instalacji) oraz powstawaniem odpadów.

- f) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Jak już wspomniano powyżej, zgodnie z informacją przedłożoną w Kip w rejonie analizowanej inwestycji nie są obecnie planowane ani realizowane przedsięwzięcia podobnego rodzaju. Z uwagi na charakter inwestycji oraz jej ograniczone oddziaływanie, nie powinno dochodzić do oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.

- g) *możliwości ograniczenia oddziaływania:*

W sentencji niniejszej decyzji nałożono warunki, których przestrzeganie na etapie realizacji przedsięwzięcia zminimalizuje możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Warunek nr 1 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z wycinką drzew i krzewów oraz prac ziemnych na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa ma zagwarantować, iż prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz prace ziemne będą realizowane bez szkody dla ptaków.

Warunki nr 2 – 4 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji prac, w szczególności poprzez zminimalizowanie zagrożenia uszkodzenia pni drzew i ich korzeni.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy ww. *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* – nałożono działania wskazane w warunku nr 5.

Warunek nr 6 ma na celu ochronę rzeki Nysa Szalona przed skażeniem i zanieczyszczeniem na etapie realizacji inwestycji.

Warunek nr 7 ma na celu zabezpieczenie organizmów wodnych, w szczególności ryb żyjących w rzece Nysa Szalona w trakcie prowadzenia prac. Zadaniem ichtiologa będzie wskazywanie właściwego sposobu prowadzenia prac, a następnie kontrolowanie prawidłowości ich wykonania, jak również obserwowanie zachowania ichtiofauny i zapewnienie wdrożenia adekwatnych działań w sytuacjach jej zagrażających.

Warunek nr 8 nałożono w celu ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu na etapie realizacji inwestycji na najbliższe tereny chronione akustycznie.

Warunki nr 9 i 10 sentencji niniejszej decyzji mają na celu zapobiec zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego substancjami paliwowymi i innymi substancjami wykorzystywanymi w procesie budowlanym, które mogłyby zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne na etapie realizacji przedsięwzięcia.

W celu zbadania szczelności nowego odcinka kanału i potwierdzenia poprawności jego wykonania nałożono warunek nr 11.

Biorąc pod uwagę zapisy Kip oraz jej uzupełnienia stwierdzić należy, że przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji oraz pozostałych rozwiązań chroniących środowisko przedstawionych w jej treści, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie powinna wywierać znaczącego negatywnego wpływu na stan otoczenia oraz na środowisko przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000, ww. rzekę oraz różnorodność biologiczną.

Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę danych, w tym informacji zawartych w Kip i jej uzupełnieniach, oraz biorąc pod uwagę wynik analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 ust. 1 *ustawy o ośr.*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, na zasadzie określonej w art. 10 § 1 *Kpa* obwieszczeniem z dnia 14 sierpnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.19.2025.MT.14, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował strony postępowania inne niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także o przysługującym prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem przedmiotowej decyzji administracyjnej i o miejscu przechowywania akt sprawy. Wnioskodawca o powyższym został poinformowany pismem z dnia 14 sierpnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.19.2025.MT.15.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

W przypadku niemożliwych do wykluczenia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin*

(Dz. U. poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Integralną część decyzji stanowi załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu
Katarzyna Łapińska
Katarzyna Łapińska

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154) Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty za wydanie niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Gmina Jawor
Rynek 1, 59-400 Jawor
reprezentowana przez pełnomocnika:
[redacted]
2. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze
ul. Piwna 1, 59-400 Jawor
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Osoba do kontaktu: Marta Tawrel – tel. 71 747 93 08, sekretariat – tel. 71 747 93 00



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 12 września 2025 r., znak: WOOS.420.19.2025.MT.17, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa urządzenia przeciwpowodziowego – kanału ulgi o nazwie Kanał Młynówka w Jaworze na odcinku od ul. Prostej do wylotu do rzeki Nysa Szalona wraz z nowym wylotem”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego urządzenia przeciwpowodziowego – kanału ulgi o nazwie Kanał Młynówka, celem zwiększenia jego przepustowości oraz wykonanie wylotu kanału ulgi do rzeki Nysa Szalona.

Jak wynika z informacji zawartych w dokumentacji istniejący Kanał Młynówka odciąża rzekę Nysa Szalona poprzez przejmowanie wód wezbraniowych w miejscowości Czernica w gminie Dobromierz i przeprowadzanie nadmiaru wód swoim korytem przez teren gmin Dobromierz, Paszowice i Jawor do wylotu do rzeki Nysa Szalona. Na terenie gminy Jawor, z uwagi na przebieg przez tereny zurbanizowane (gęsta zabudowa miejska), kanał został odcinkowo zarurowany. Istniejący kanał zbiera również znaczną ilość wód opadowych z obszaru miasta Jawora. Na odcinku od ul. Prostej do wylotu do rzeki Nysa Szalona kanał posiada niewystarczającą przepustowość i konieczna jest jego rozbudowa.

Kanał zostanie rozbudowany poprzez dobudowę nowego odcinka od ul. Prostej do wylotu do rzeki Nysa Szalona wraz z nowym wylotem. Wody opadowe i roztopowe zostaną rozdzielone w taki sposób, by ich zrzut dokonał się w różnych miejscach – docelowo do rzeki Nysa Szalona. Kanał zostanie wykonany jako szczelny, z rur o średnicy 1000 mm, 1200 mm i 1500 mm, o całkowitej długości wynoszącej ok. 1111,5 m.

Zamierzenie zostanie zlokalizowane w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w przeważającej części na terenie miasta Jawora (obręb ewidencyjny 0005 Nr 5 Przedmieście) oraz w niewielkiej części (w zakresie planowanego wylotu do rzeki) na terenie gminy Męcinka (obręb ewidencyjny 0008 Piotrowice).

Kanał będzie przebiegać głównie w terenie zabudowanym wzdłuż i w drogach oraz częściowo w terenach rolnych.

Początek projektowanego kanału zakłada się od komory na istniejącym kanale zlokalizowanym w ul. Prostej w pobliżu skrzyżowania z ul. Starojaworską. Następnie kanał zostanie poprowadzony istniejącą drogą dojazdową do ul. Witosza i dalej równoległe do istniejącego kanału do ul. Ks. Prałata Zbigniewa Tracza. Kolektory deszczowe z ul. Korfatego zostaną włączone do projektowanego kanału. W rejonie ul. Sikorskiego na istniejącym kanale planuje się komorę rozdzielającą wody do istniejącego kanału Młynówka, który wymaga odmulenia, i do nowego kanału. Następnie nowy odcinek kanału ulgi po przekroczeniu ul. Sikorskiego będzie przebiegał w sąsiedztwie ogrodów działkowych i dalej przez tereny pól uprawnych aż do rzeki Nysa Szalona, gdzie zostanie zakończony nowym wylotem.

Zakres prac budowlanych będzie obejmował m.in. roboty ziemne dla projektowanych obiektów, roboty kafarowe związane z wykonaniem ścianki szczelnej, wykonanie wykopu

i podłoża dla wykonania konstrukcji żelbetowej wylotu, wykonanie konstrukcji wylotu, poszerzenie i pogłębienie wykopu w celu wykonania przepony antyfiltracyjnej, zasypanie wykopów, wykonanie wykopów i skarp wypadu, umocnienie dna wypadu i skarp, umocnienie dna rzeki i przeciwległego brzegu.

Na trasie kanału przewiduje się usytuowanie studni rewizyjnych, w tym części z nich z osadnikiem, komorę rewizyjną oraz wykonanie wylotu do rzeki Nysa Szalona. W ostatniej studni zostanie zamontowana kłapa zwrotna zapobiegająca cofaniu się wody z rzeki do kanału.

Przy wykopach wykonywanych ręcznie lub mechanicznie teren zajęty pod budowę wraz z wykopem i odkładem urobku wynosić będzie maksymalnie 3,5 m szerokości.

Na etapie budowy w przypadku wystąpienia wód w wykopach przewiduje się ich odwodnienie.

W ramach planowanej inwestycji projektuje się również wykonanie przejścia kanału przez wał przeciwpowodziowy do rzeki Nysa Szalona. Przejście to będzie wykonane w wykopie otwartym. Zakres robót obejmować będzie w tym przypadku m.in. wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego o głębokości ok. 5,1 m i szerokości ok. 12,0 m, odwodnienie wykopu w przypadku wystąpienia wód podziemnych, wykonanie żelbetowej konstrukcji wylotu wraz z montażem ścianki szczelnej, wykonanie przestony uszczelniającej, umocnienie wypadu i skarp oraz umocnienie dna rzeki i jej przeciwległego brzegu.

W związku z realizacją inwestycji zasadniczo nie przewiduje się ingerencji w istniejące uzbrojenie terenu, poza niezbędnymi pracami zabezpieczającymi i ewentualnymi przebudowami istniejącej infrastruktury.

Po wybudowaniu kanał zostanie poddany próbie szczelności.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z wycinką drzew i krzewów. W związku z realizacją inwestycji zajęty zostanie teren o powierzchni ok. 6400 m².

Po zakończeniu robót teren zostanie odtworzony.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu
Katarzyna Łapinska