

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWE NA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PRZY UL. CEGLANA 4, PRZEMKÓW
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Przemków
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przemków
ADRES INWESTORA : Ceglana 3, 59-170 Przemków

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Prace remontowe zewnątrz i wewnątrz				
1 d.1	KNR 4-03 0701-04		Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.	5,00		
2 d.1	KNR 4-03 0711-09		Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.	5,00		
3 d.1	KNR 0-15 0526-02		Rozbiórka i montaż nowego okna w połaci dachowej wraz z pracami odtworzeniowymi i uszczelniającymi połączenie z połaci dachową	szt.	1,00		
4 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	uwaga p.tab.	Rozebranie okładzin schodów zewnętrznych (stopnie schodowe + spocznik) z płytek klinkierowych na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²	15,35		
5 d.1	KNR AT-23 0101-01		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin schodowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	15,35		
6 d.1	KNR AT-23 0101-06+KNR AT-23 0101-07		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1-3 mm	m ²	15,35		
7 d.1	KNR W-01 0408-01		Impregnacja okładzin schodowych	m ²	15,35		
8 d.1	KNR AT-23 0101-02		Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	15,35		
9 d.1	NNRNKB 202 2810-06	analogia	Okładziny schodów z płytek klinkierowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej wysokoelastycznej z trasem	m ²	12,10		
10 d.1	KNR AT-23 0303-05		Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej wysokoelastycznej z trasem- pionowa część stopnia	m	3,25		
11 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	uwaga p.tab.	Rozebranie okładzin tarasu z płytek klinkierowych na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²	9,24		
12 d.1	KNR AT-23 0101-01		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin tarasowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	9,24		
13 d.1	KNR AT-23 0101-06+KNR AT-23 0101-07		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1-3 mm	m ²	9,24		
14 d.1	KNR W-01 0408-01		Impregnacja wraz z izolacją okładzin tarasowych	m ²	9,24		
15 d.1	KNR AT-23 0101-02		Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	9,24		
16 d.1	NNRNKB 202 2805-01	analogia	Okładziny tarasu z płytek klinkierowych na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm	m ²	9,24		
17 d.1	KNR 4-01 1212-06+KNR 4-01 1212-05	analogia	Oczyszczenie wraz z impregnacją i malowaniem stalowej barierki	m ²	13,79		
18 d.1	KNR-W 2-02 0519-04		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wymiana na nową	m	4,00		
19 d.1	KNR-W 2-02 0526-04		Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	4,00		
20 d.1	KNR 9-21 0401-01	analogia	Oczyszczenie i odgrzybianie powierzchni tynków, metodą natrysku wraz z impregnacją	m ²	44,50		
21 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	analogia	Malowanie tynków zewnętrznych tarasu wraz z kolumnami farbą silikonową	m ²	44,50		
22 d.1	KNR-W 2-02 1610-02		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.	2,00		
23 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podbitki dachowej po wcześniejszym oczyszczeniu ze starej farby	m ²	60,22		
24 d.1	wycena indywidualna		Usztywnienie istniejącej barierki schodowej wewnętrznej wraz z uzupełnieniem braków i wymianą uszkodzonych elementów na nowe	kpl.	1,00		
25 d.1	KNR-W 2-17 0152-03		Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o śr. do 315 mm montaż wraz z uszczelnieniem połaci dachowej	szt.	1,00		
26 d.1	KNR-W 2-16 0508-02	analogia	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 60-70 mm o śr. zewnętrznej 42-57 mm	kpl.	1,00		
27 d.1	KNR 2-17 0121-02	analogia	Uzupełnienie przewodów wentylacyjnych wraz ze skroplinami - komplet robót	kpl.	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
28 d.1	KNR-W 2-02 1036-02 analogia		Demontaż wraz z utylizacją - boazerie z listew drewnianych	m ²	91,00		
29 d.1	KNR 2-02 0613-06 analogia		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho wraz z folią paroizolacyjną	m ²	91,00		
30 d.1	KNR-W 2-02 1036-02		Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm	m ²	91,00		
31 d.1	KNR-W 2-02 1036-09		Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m ²	91,00		
32 d.1	wycena indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu - 1 kontener 12m3	kpl.	1,00		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRACE REMONTOWE NA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PRZY UL. CEGLANA 4, PRZEMKÓW					
1		Prace remontowe zewnątrz i wewnątrz			
1 d.1	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2 d.1	KNR 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3 d.1	KNR 0-15 0526-02 analogia	Rozbiórka i montaż nowego okna w połaci dachowej wraz z pracami odtworzeniowymi i uszczelniającymi połączenie z połacią dachową 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie okładzin schodów zewnętrznych (stopnie schodowe + spocznik) z płytek klinkierowych na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 12,1+21,64*0,15	m ² m ²	15,35	
				RAZEM	15,35
5 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin schodowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 15,35	m ² m ²	15,35	
				RAZEM	15,35
6 d.1	KNR AT-23 0101-06+ KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1-3 mm 15,35	m ² m ²	15,35	
				RAZEM	15,35
7 d.1	KNR W-01 0408-01	Impregnacja okładzin schodowych 15,35	m ² m ²	15,35	
				RAZEM	15,35
8 d.1	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 15,35	m ² m ²	15,35	
				RAZEM	15,35
9 d.1	NNRNKB 202 2810-06 analogia	Okładziny schodów z płytek klinkierowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej wysokoelastycznej z trasem 15,35-(21,64*0,15)	m ² m ²	12,10	
				RAZEM	12,10
10 d.1	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej wysokoelastycznej z trasem- pionowa część stopnia 21,64*0,15	m m	3,25	
				RAZEM	3,25
11 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie okładzin tarasu z płytek klinkierowych na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 2,37*3,9	m ² m ²	9,24	
				RAZEM	9,24
12 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin tarasowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 9,24	m ² m ²	9,24	
				RAZEM	9,24
13 d.1	KNR AT-23 0101-06+ KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1-3 mm 9,24	m ² m ²	9,24	
				RAZEM	9,24
14 d.1	KNR W-01 0408-01	Impregnacja wraz z izolacją okładzin tarasowych 9,24	m ² m ²	9,24	
				RAZEM	9,24
15 d.1	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 9,24	m ² m ²	9,24	
				RAZEM	9,24
16 d.1	NNRNKB 202 2805-01 analogia	Okładziny tarasu z płytek klinkierowych na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm 9,24	m ² m ²	9,24	
				RAZEM	9,24

