

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej leśnej nr 183
na terenie leśnictwa Bełchatów, w oddziałach nr 205 i 204
Nadleśnictwo Bełchatów
Gmina Bełchatów obszar wiejski, powiat Bełchatów

Długość remontu : 1,080 km

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów
ul. Lipowa 175
97-400 Bełchatów

Data opracowania: 8 październik 2021 r

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DL-01 Roboty przygotowawcze

DL-02 Roboty ziemne

DL-05 Remont nawierzchni

Lp.	STWiORB, Podstawa wyceny	Opis robót i wyliczenie ilości	Wyliczenia	Jednostka	Ilość
-----	--------------------------------	--------------------------------	------------	-----------	-------

DL-01 Roboty przygotowawcze

1	DL-01.02.01	Uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie), karczowanie krzaków z odrzuceniem poza granicę robót.		ha	0,3240
		<i>powierzchnia w ha :</i>	<i>1080*2*2,0/10000*75%</i>	<i>0,3240</i>	
		<i>Razem ha:</i>	<i>0,3240</i>		
2	DL-01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew o średnicy 26-35 cm z odrzuceniem poza granicę robót		szt	239
		<i>Przyjęto na szer. do 5 m od osi drogi - ilość wg aplikacji mapadrzew.com</i>	<i>239</i>		
		<i>114+125</i>	<i>Razem :</i>	<i>239</i>	
3	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie humusu, o grubości średniej 15 cm. Z rozplantowaniem poza pasem robót lub ewentualnym wywiezieniem nadmiaru.		m3	648,00
		<i>1080*2*2,0*0,15</i>	<i>648,00</i>		
		<i>Razem :</i>	<i>648,00</i>		

DL-02 Roboty ziemne

4	DL-02.01.01 DL-06.04.01	Wykopy pod zbiorniki lub rowy odpływowe wykonywane na odkład z rozplantowaniem gruntu lub wbudowaniem w nasyp.		m3	162,00
		<i>18*5,0*1,8</i>	<i>162,00</i>		
		<i>Razem :</i>	<i>162,00</i>		
5	DL-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV.		m2	7 113,77
		<i>droga :</i>	<i>1080*(5,0+1,5)</i>	<i>7 020,00</i>	
		<i>wyokrąglenia :</i>	<i>9^2*0,465+25^2*0,026+6^2*1,107</i>	<i>93,77</i>	
		<i>Razem :</i>	<i>7 113,77</i>		
6	DL-02.03.01	Wykonanie górnej części nasypu łącznie z pobocznymi, z gruntu kat. I-II z pozyskaniem, transportem i zagęszczeniem. W ilości 1,3 m3/mb		m3	915,65
		<i>droga :</i>	<i>(400-0)*1,3+(950-650)*1,3</i>	<i>910,00</i>	
		<i>wyokrąglenia :</i>	<i>9^2*0,465*0,15</i>	<i>5,65</i>	
		<i>Razem :</i>	<i>915,65</i>		

Lp.	STWiORB, Podstawa wyceny	Opis robót i wyliczenie ilości	Wyliczenia	Jednostka	Ilość
-----	--------------------------------	--------------------------------	------------	-----------	-------

DL-05 Remont nawierzchni

7	DL- 05.01.04 A	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0/63 mm z zamięłowaniem miałem kamiennym 0/4 lub 0/6 mm. Grubość 20 cm		m2	3 853,52
		<i>droga :</i>	<i>1080*3,5</i>	<i>3 780,00</i>	
		<i>wyokrąglenia :</i>	<i>9^2*0,215+25^2*0,026+6^2*1,107</i>	<i>73,52</i>	
			<i>Razem :</i>	<i>3 853,52</i>	