

Przedmiar robót

**Naprawa szlaku zrywkowego w leśnictwie Wola Zgłobieńska w oddz. 240
(dz. 1930/9, w. Wola Zgł. gm. Boguchwała)**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót i czynności konserwacyjnych	jm.	Obmiar
1	Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego			
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 16 do 25 cm	szt	41,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 26 do 35 cm	szt	38,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 36 do 55 cm	szt	19,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 56 do 70 cm	szt	6,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy powyżej 70 cm	szt	1,0
2	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w uzgodnieniu z Zamawiającym.	hm	8,2
3	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.	mb	60,0
4	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 80 cm oraz długości 8 m. W tym wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Obejmuje materiały i roboty.	szt.	1,0