

Przedmiar robót

**Naprawa szlaku zrywkowego w leśnictwie Wola Zgłobieńska w oddz. 255
(dz. 1907/1, w. Nowa Wieś. gm. Czudec)**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót i czynności konserwacyjnych	jm.	Obmiar
1	Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego			
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 16 do 25 cm	szt	20,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 26 do 35 cm	szt	12,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 36 do 55 cm	szt	13,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 56 do 70 cm	szt	5,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy powyżej 70 cm	szt	4,0
2	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w uzgodnieniu z Zamawiającym.	hm	4,5