

Wzór UMOWY
nr 271.2.....2022

Zawarta dnia roku w Nadleśnictwie Strzyżów pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Strzyżów,
NIP 819-00-02-399 REGON P-690026812 zwanym w dalszym ciągu umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów - **Andrzeja Modliszewskiego**
a

reprezentowanym przez:

NIP-....., REGON ujętym w Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej (kopia zaświadczenia stanowi załącznik do umowy)
zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”.

Działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19.02.2021 r., zwanego Regulaminem, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: **Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Wola Zgłobieńska w oddz. 192, 234, 240 oraz 255**

Miejsce realizacji zamówienia: Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Wola Zgłobieńska

Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów:

Oddział 192 - Powiat Ropczycko-sędziszowski, gmina Iwierzycze obręb ewidencyjny Iwierzycze dz. nr ewid. 91/1,

Oddział 234 i 240 – Powiat Rzeszowski, gmina Boguchwała, obręb ewidencyjny Wola Zgłobieńska dz. nr ewid 1930/15, 1930/9

Oddział 255 - Powiat Strzyżowski, gmina Czudec, obręb ewidencyjny Nowa Wieś dz. nr ewid 1907/1

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Leśnictwo Wola Zgłobieńska oddz. 192

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego.
2. Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.
4. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 60 cm oraz długości 6 m. W tym wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Obejmuje materiały i roboty.

5. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm oraz długości 8 m. W tym wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Rura z odzysku, w tym odmulenie rury i dowóz na odległość 400m.

b) Leśnictwo Wola Zgłobieńska oddz. 234

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego
2. Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Wykonanie/pogłębienie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.
4. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm oraz długości 6 m. W tym wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Obejmuje materiały i roboty.
5. Udrożnienie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm oraz długości 6 m. Usunięcie namułu z wnętrza rury. Przepust bez przyczółków.

c) Leśnictwo Wola Zgłobieńska oddz. 240

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego
2. Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.
4. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 80 cm oraz długości 8 m. W tym wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Obejmuje materiały i roboty.

d) Leśnictwo Wola Zgłobieńska oddz. 255

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego
2. Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar stanowiące załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

2. Wykonywanie robót, o których mowa w§ 1pkt 1), obejmuje następujące czynności:

- 1) prace przygotowawcze;
- 2) organizację placu budowy, zaplecza budowy i czynności dozoru;).
- 3) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót
- 4) organizację i koordynację robót
- 5) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji
- 6) usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w procesie budowy);

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia robót przedmiotu umowy Zamawiającemu ustala się na **60 dni od dnia podpisania umowy**.
3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren robót na podstawie protokołu przekazania.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu rozpoczęcia lub terminu zakończenia robót tylko w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
5. Zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót, o której mowa w ust. 4 nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
6. Na wypadek wystąpienia po stronie Wykonawcy opóźnienia z oddaniem przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega na swoją rzecz kary umowne w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto określonej w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia przekazania placu budowy.
7. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją powstałej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego.
8. Kary umowne nie będą naliczane w przypadku dokonania zmiany terminów rozpoczęcia lub zakończenia robót, o której mowa w § 2 ust. 4.

§ 3

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od OC z tytułu prowadzonej działalności objętej przedmiotem umowy. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca i osoby przy pomocy, których realizował będzie umowę obowiązany jest przestrzegać przepisów b.h.p.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby, przy pomocy których realizuje umowę.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi umożliwiającymi realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.
6. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy określony w § 1 pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie zamierzonego efektu.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Wykonawca otrzyma za wykonany przedmiot zamówienia wynagrodzenie w kwocie: **złotych** **netto** (słownie :..... 00/100 netto) a **zł brutto** (słownie: 00/100
2. Rozliczenie wykonanych usług nastąpi po ich zakończeniu i po odbiorze robót.
3. Ostateczne wynagrodzenie za wykonane roboty ustalone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego robót, potwierdzających faktycznie wykonany zakres robót i czas pracy, a także w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy
4. Podstawą wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru robót spisany bez zastrzeżeń.
5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania wystawionej faktury.

§ 5

1. Nadzór nad realizacją robót będzie sprawowany przez Pana...
2. Upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w trakcie realizacji umowy i do przekazania przedmiotu umowy jest Pan

§ 6

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 6 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami na tle stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie w formie aneksu, za obopólną zgodą stron.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA