



**POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM INSTALACJI KNX.**  
**INSTALACJE OŚWIETLENIOWE STEROWANE ŚCIEMIENIACZAMI POKRĘTNYMI DĄ NALEŻY WYKONYWAĆ OD OBWODU W ROZDZIELNICY DO ŚCIEMIENIACZA KABLEM N2XH-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>, A OD ŚCIEMIENIACZA DO OPRAWY KABLEM N2XH-J 5x1,5mm<sup>2</sup>.**