

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka czterech obiektów budowlanych					
1		Barszczowa Góra 1 - obora			
1 d.1	KNR 4-04 0809-01	Demontaż instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-04 0809-01	Demontaż instalacji elektrycznej (w tym armatury)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-04 0401-13	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej	m ²		
		23,9	m ²	23,900	
				RAZEM	23,900
4 d.1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
		5,7*18,8*2	m ²	214,320	
				RAZEM	214,320
5 d.1	analiza indywidualna	Pakowanie na paletach płyt azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i STWOR	m ²		
		214,32	m ²	214,320	
				RAZEM	214,320
6 d.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja płyt azbestowych	m ²		
		214,32	m ²	214,320	
				RAZEM	214,320
7 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		5,7*18,8*2	m ²	214,320	
				RAZEM	214,320
8 d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		5,7*18,8*2	m ²	214,320	
				RAZEM	214,320
9 d.1	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych	m ²		
		6,3*18,8	m ²	118,440	
				RAZEM	118,440
10 d.1	KNR 4-04 0404-04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m ²		
		6,3*3*4	m ²	75,600	
				RAZEM	75,600
11 d.1	KNR 4-04 0303-01	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm	m ³		
		2,4	m ³	2,400	
				RAZEM	2,400
12 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
		(18,8*2+6,3*2)*0,40*0,3	m ³	6,024	
				RAZEM	6,024
13 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		8,42	m ³	8,420	
				RAZEM	8,420
14 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu, wyrównanie i rozplantowanie terenu oraz wsianie trawy	m ³		
		23,6	m ³	23,600	
				RAZEM	23,600
2		Barszczowa Góra 1 - schron			
15 d.2	kalk. własna	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - strop i ściany	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	kalk. własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	kalk. własna	Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu, wyrównanie i rozplantowanie terenu oraz wsianie trawy z wałowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pijawne Polskie 1 - schron			
18 d.3	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
		43	m ²	43,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.3 kalk. własna	Pakowanie na paletach płyt azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i STWOR 43	m ²	RAZEM	43,000
			m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
20	d.3 kalk. własna	Wywóz i utylizacja płyt azbestowych 43	m ²		
			m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
21	d.3 kalk. własna	Rozebranie - konstrukcji drewnianej z odeskowaniem 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.3 kalk. własna	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - strop i ściany podpiwniczenia 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-01 d.3 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu, wyrównanie i rozplantowanie terenu oraz wsianie trawy 5,7*4*1	m ³		
			m ³	22,800	
				RAZEM	22,800
4		Walne - Garaż drewniany			
25	d.4 analiza indywidualna	Rozebranie, pakowanie, wywóz i utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 34	m ²		
			m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
26	d.4 analiza indywidualna	Rozebranie pozostałej konstrukcji garażu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	d.4 kalk. własna	Rozebranie konstrukcji betowych - podłoga i kanał samochodowy 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-01 d.4 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu, wyrównanie i rozplantowanie terenu oraz wsianie trawy 6*3*0,1	m ³		
			m ³	1,800	
				RAZEM	1,800