

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozebrawanie budynku gospodarczego - obory (budynek nr 1) nr inw. 108/104			
1	KNR 4-04 0508-05	Rozebrawanie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2		
		(9 * 6) * 1,4	m2	75,600	
				RAZEM	75,600
2	KNR 4-04 1101-02	Odwiezenie pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych do utylizacji samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		(9 * 6) * 1,4	m3	75,600	
				RAZEM	75,600
3	KNR 4-04 1101-05	Dopłata za każdy następny rozp. 1 km Krotność = 15	m3		
		75,6 * 0,015	m3	1,134	
				RAZEM	1,134
4	wycena indywidualna	Koszty utylizacji płyt azbestowo - cementowych.	t		
		(75,6 * 15) / 1000	t	1,134	
				RAZEM	1,134
5	KNR 4-04 0403-03	Rozebrawanie konstrukcji więźb dachowych - ocienienie dachu -łaty o przekroju 16x6cm	m2		
		75,6	m2	75,600	
				RAZEM	75,600
6	KNR 4-04 0403-02	Rozebrawanie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		75,6	m2	75,600	
				RAZEM	75,600
7	KNR 4-04 0403-08	Rozebrawanie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe.	m		
		16,8 + 18,1	m	34,900	
				RAZEM	34,900
8	KNR 4-04 0104-03	Rozbiórka ścian murowanych z bloczków żużłobetonowych i cegły powyżej terenu	m3		
		((9,1 + 6,1 + 9,1 + 6,1) * (2,80)) * 0,5	m3	42,560	
				RAZEM	42,560
9	KNR 4-01 0429-07	Rozebrawanie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
		24 * 6	m	144,000	
				RAZEM	144,000
10	KNR 4-01 0429-03	Rozebrawanie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2		
		8,6 * 5,6	m2	48,160	
				RAZEM	48,160
11	KNR 4-04 0101-06	Rozebrawanie murów 50 cm poniżej terenu - fundamentów.	m3		
		((9,1 + 6,1 + 9,1 + 6,10) * 0,6) * 0,4	m3	7,296	
				RAZEM	7,296
12	KNR 4-04 0301-03	Rozebrawanie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m2		
		48,16	m2	48,160	
				RAZEM	48,160
13	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru oszczędnic okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru oszczędnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		(2,1 * 1,9) + (2,1 * 0,9)	m2	5,880	
				RAZEM	5,880

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 sa- mochody samowyladowcze 42,56 + 7,3 + 7,22	m3		
			m3	57,080	
				RAZEM	57,080
16 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa- niu samocho- dem samowyladowczym na odleg. 1 km	m3		
		57,08	m3	57,080	
				RAZEM	57,080
17 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa- niu samoch. samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 10	m3		
		57,08	m3	57,080	
				RAZEM	57,080
18 d.1	KNR 4-01 0108-06 analogia	Dowóz piasku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		7,3 + 7,22	m3	14,520	
				RAZEM	14,520
19 d.1	KNR 4-01 0108-08 analogia	Dowóz piasku samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		14,52	m3	14,520	
				RAZEM	14,520
20 d.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów drewnianych pochodzących z rozbiórki konstrukcji stropu, deskowania dachu oraz ościeżnic okiennych, drzwiowych i wrót drewnianych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach	m2		
		7 * 9,8	m2	68,600	
				RAZEM	68,600
2		Rozzebranie pomieszczenia gospodarczego - komórki (budynek nr 2) nr inw. 108/013			
22 d.2	KNR 4-04 0509-02	Rozzebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - 2 warstwy papy. Krotność = 4	m2		
		(6,1 * 4,3)	m2	26,230	
				RAZEM	26,230
23 d.2	KNR 4-04 1101-02	Odwieszenie papy z pokrycia dachowego do utylizacji samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		26,23 * 0,02	m3	0,525	
				RAZEM	0,525
24 d.2	KNR 4-04 1101-05	Dopłata za każdy następny rozp. 1 km Krotność = 15	m3		
		(26,23) * 0,02	m3	0,525	
				RAZEM	0,525
25 d.2	wycena indywidualna	Koszty utylizacji papy.	t		
		(5 * 4) * (26,23) / 1000	t	0,525	
				RAZEM	0,525
26 d.2	KNR 4-04 0403-01	Rozzebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach	m2		
		26,23	m2	26,230	
				RAZEM	26,230
27 d.2	KNR 4-04 0104-03	Rozzebranie murów z pustaków żużlobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		((14,8 * 2,3) * 0,25) - 1,89	m3	6,620	
				RAZEM	6,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-04 0604-03 analogia	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, zbrojonych normalnie o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		0,6 * (4,35 + 6,1 + 4,35) * 0,4	m3	3,552	
				RAZEM	3,552
29	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m2		
		5,9 * 4,1	m2	24,190	
				RAZEM	24,190
30	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,1 * 0,9	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
31	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 sa- mochody samowyładowcze	m3		
		6,62 + 3,55 + 3,63	m3	13,800	
				RAZEM	13,800
32	KNR 4-04 1103-04	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		13,8	m3	13,800	
				RAZEM	13,800
33	KNR 4-04 1103-05	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m3		
		Krotność = 10			
		13,8	m3	13,800	
				RAZEM	13,800
34	wycena indywidualna	Rozebranie komina wraz z wywozem i utylizacją gruzu i odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów drewnianych pochodzących z rozbiórki konstrukcji i deskowania dachu oraz ościeżnic drzwiowych i wrót drewnianych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4-01 0108-06 analogia	Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		3,55 + 3,63	m3	7,180	
				RAZEM	7,180
37	KNR 4-01 0108-08 analogia	Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 10			
		7,18	m3	7,180	
				RAZEM	7,180
38	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach	m2		
		4,5 * 6,5	m2	29,250	
				RAZEM	29,250
3	Rozebranie wiaty stalowej. nr inv. 109/005				
39	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		30 * 5	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
40	KNR 4-06 0118-01	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy	t		
		2,395	t	2,395	
				RAZEM	2,395

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.3	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
		2,395	t	2,395	
				RAZEM	2,395
42 d.3	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
		2,395	t	2,395	
				RAZEM	2,395
4		Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza.			
43 d.4	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000