

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont - BP Janów Lubelski 2025					
1		WYMIANA DRZWI			
d.1	KNR 4-01 0354-07 Pok nr 5	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 2-02 1204-05 Pok nr 5	Montaż drzwi np. POLSKONE Inter Amber EcoTop - pełne - wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
d.1	KNNR 2 1104-02 Pok nr 5	Montaż ościeżnic np. do drzwi Inter Amber 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
d.1	KNR 4-01 0708-01 Pok nr 5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.10*2+1.0)*1	m		
			m	5.200	
				RAZEM	5.200
d.1	KNR 2-02 2009-05 Pok nr 5	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (2.10*2+1.0)*1*0.25	m ²		
			m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
d.1	KNR 4-01 1204-02 Pok nr 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.10*2+1.0)*1*0.25	m ²		
			m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
2		WYMIANA WYKŁADZINY			
d.2	KNR 4-01 0818-05 I PIĘTRO Pok nr 5 Pok nr 6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.67*6.82 5.67*6.82	m ²		
			m ²	38.669	
			m ²	38.669	
				RAZEM	77.338
d.2	KNR 2-02 1113-06 I PIĘTRO Pok nr 5 Pok nr 6	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone--demontaż współczynnik 0.6 - ANALOGIA listwa dywanowa listwy przyściennie z PCW demontaż (5.67+6.82)*2-1.00 (5.67+6.82)*2-1.00	m		
			m	23.980	
			m	23.980	
				RAZEM	47.960
d.2	KNR 4-01 0108-17 I PIĘTRO Pok nr 5 Pok nr 6	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - analogia wykładzina dywanowa (5.67+6.82)*0.005 (5.67+6.82)*0.005	m ³		
			m ³	0.062	
			m ³	0.062	
				RAZEM	0.124
d.2	KNR 4-01 0108-20 I PIĘTRO Pok nr 5 Pok nr 6	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - analogia wykładzina dywanowa (5.67+6.82)*0.005 (5.67+6.82)*0.005	m ³		
			m ³	0.062	
			m ³	0.062	
				RAZEM	0.124
d.2	KNR 2-02 1113-05 I PIĘTRO Pok nr 5 Pok nr 6	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki Balsan Pilote2-kolor N159 50x50cm 5.67+6.82 5.67+6.82	m ²		
			m ²	12.490	
			m ²	12.490	
				RAZEM	24.980
d.2	KNR 2-02 1113-06 I PIĘTRO Pok nr 5 Pok nr 6	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone-- ANALOGIA listwa dywanowa (5.67+6.82)*2-1.00 (5.67+6.82)*2-1.00	m		
			m	23.980	
			m	23.980	
				RAZEM	47.960
d.2	KNR 2-02 1113-04 I PIĘTRO Pok nr 5 Pok nr 6	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) - Balsan Pilote2-kolor N159 - wysokość 5cm - cokolik (5.67+6.82)*2*0.05-1.00*0.05 (5.67+6.82)*2*0.05-1.00*0.05	m ²		
			m ²	1.199	
			m ²	1.199	
				RAZEM	2.398

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2	KNR 2-02 1113-04 I PIĘTRO Pok nr 11	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju)-wykładzina dywanowa wymagane atesty: higieniczny i odporności ogniowej. Do stopowania w pomieszczeniach biurowych 2.00*5.62	m ² m ²	 11.240	
				RAZEM	11.240
3		POZOSTAŁE PRACE			
15 d.3	NNRNKB 202 1134-02 PARTER Pok nr 5 Pok nr 14	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod lamperie (5.67+6.82)*2*1.50 (5.12+5.62)*2*1.50	m ² m ² m ²	 37.470 32.220	
				RAZEM	69.690
16 d.3	KNR-W 2-02 0846-01 PARTER Pok nr 5 Pok nr 14	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach-barwa jasna (5.67+6.82)*2*1.50 (5.12+5.62)*2*1.50	m ² m ² m ²	 37.470 32.220	
				RAZEM	69.690