



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
Rejon w Opolu**

Opole, 02-10-2026 r.

OOP.Z-15.2431.21.2026.2.DH

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

dot. Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Remont instalacji elektrycznej Obwodu Drogowego w Strzelcach Opolskich”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Opolu udziela odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania, które wpłynęły w dniu 30.09.2026 r. w drodze elektronicznej.

Pytanie nr 1

Wizja lokalna i adres obiektu. Prosimy o wskazanie adresu Obwodu Drogowego w Strzelcach Opolskich oraz terminu i osoby do kontaktu w celu przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty (IPU §2 ust. 2 zakłada zapoznanie się Wykonawcy z obiektem).

Odpowiedź na pyt. nr 1

Adres obwodu Drogowego w Strzelcach Opolskich: ul. 1 Maja 57, 47-100 Strzelce Opolskie.
Nr tel. do kontaktu: Drogomistrz p. Piotr Niedźwiedź : 883 328 356;
Nr tel. do Obwodu Drogowego : 77/461 36 56

Pytanie nr 2

Jednostki grzewcze — typ i liczba. OPZ przewiduje montaż i podłączenie 3 nowych jednostek grzewczych. Prosimy o wskazanie typu (piec akumulacyjny dynamiczny/statyczny, grzejnik konwektorowy), mocy i miejsca montażu, a także liczby istniejących pieców akumulacyjnych objętych kontrolą sterowania i naprawą złączy. Prosimy również o wyjaśnienie pojęcia „presowanie pieców”.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że na terenie Obwodu Drogowego usytuowanych jest łącznie 9 pieców akumulacyjnych, 8 szt. w budynku biurowym i 1 szt. w magazynie.
Zamawiający dysponuje piecem: DIMPLEX FSD12 moc 1,2Kw 230V
Pojęcie „presowanie pieców” stanowi omyłkę pisarską i odnosi się do konieczności przesunięcia pieców.

Pytanie nr 3

Przewody 5×2,5 mm² do pieców. Prosimy o podanie orientacyjnej długości przewodów 5×2,5 mm² do dociągnięcia oraz potwierdzenie, że w rozdzielnicy są wolne pola na zabezpieczenia nowych obwodów.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że orientacyjna długość przewodów 5×2,5 mm² do dociągnięcia wynosi około 250 m. Zamawiający potwierdza, że w rozdzielnicy jest przygotowane miejsce na zabezpieczenie nowych obwodów.

Pytanie nr 4

Oprawy oświetleniowe. Prosimy o potwierdzenie, że pozycja „opary sufitowe 60 cm 36 W” oznacza oprawy LED o długości 60 cm i mocy 36 W, oraz o wskazanie wymaganego stopnia szczelności (IP) i miejsca montażu. Czy panele LED 60×60 będą montowane w suficie modułowym, czy natynkowo? Ile opraw w garażu podlega czyszczeniu?

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający potwierdza, że „opary sufitowe 60 cm 36 W” odnoszą się do opraw sufitowych o długości 60 cm i mocy 60 W. Długość 60 cm stanowi długość lamp prostokątnych. Wymagany stopień szczelności: min. IP 20. Miejsce montażu: pomieszczenie budynku Obwodu Drogowego. Zamawiający przewiduje montowanie paneli w suficie natynkowo. W garażu czyszczeniu podlega 8 szt. opraw.

Pytanie nr 5

Koryta i kanały instalacyjne. Prosimy o potwierdzenie długości odcinka („szt.”) koryt 120/60 i 60/40 oraz o podanie orientacyjnej długości kanałów instalacyjnych do demontażu i montażu.

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający potwierdza 8 szt. koryt. Jest to liczba orientacyjna. Długość kanałów instalacyjnych do demontażu i montażu zostanie określona przy realizacji prac.

Pytanie nr 6

Rozdzielnice elektryczne. Prosimy o podanie liczby rozdzielnic objętych przeglądem oraz typu istniejącego zegara astronomicznego (liczba kanałów, montaż na szynie TH35).

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający informuje, że przeglądem objętych jest 5 rozdzielnic. Zamawiający podaje typ istniejącego zegara astronomicznego : FF PCZ-526/4 (2 kanały, szyna TH).

Pytanie nr 7

Szafa rack i sieć komputerowa. Prosimy o wskazanie wymaganej wielkości szafy rack (U, wisząca/stojąca), potwierdzenie, czy Zamawiający posiada przełącznik sieciowy (switch) do zamontowania w szafie, oraz określenie zakresu konfiguracji sieci w biurach (liczba stanowisk, Wi-Fi, VLAN). Prosimy o orientacyjną długość przewodów UTP kat. 5 do dociągnięcia.

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający wymaga zamontowania szafy wiszącej U6. Zamawiający potwierdza, że posiada przełącznik sieciowy (switch). Sieć należy skonfigurować w 4 pomieszczeniach. Orientacyjna długość przewodów UTP do dociągnięcia wynosi 200 m.

Pytanie nr 8

Uszkodzenia instalacji ujawnione przy przeglądzie. Czy naprawa usterek ujawnionych podczas przeglądu instalacji (wymiana uszkodzonych przewodów, gniazd i łączników) wchodzi w cenę ryczałtową w pełnym zakresie, czy tylko w zakresie wskazanym w OPZ? Wnosimy o wskazanie szacunkowej liczby osprzętu do wymiany.

Odpowiedź na pyt. nr 8

Zamawiający informuje, że orientacyjna ilość usterek wynikać będzie z przeprowadzonego przez Wykonawcę przeglądu. Wynagrodzenie za wykonane prace stanowi ryczałt, o którym mowa w postanowieniach wzoru umowy.

Pytanie nr 9

Organizacja prac. Prosimy o wskazanie dni i godzin, w których możliwe jest prowadzenie prac oraz wyłączenia zasilania w budynku.

Odpowiedź na pyt. nr 9

Organizacja prac zostanie ustalona po podpisaniu umowy.

Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: 6 października 2026 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert: 6 października 2026 do godz. 10:15.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Marcin Bronkiewicz
p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału
ds. inwestycji