

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POKOJE			
1.1		POKÓJ 411			
1		Wyniesienie i wniesienie mebli i wyposażenia	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 2-02	Oslony okien, drzwi i listew odbojowych folią polietylenową	m ²		
d.1.1	0923-01	3,2+3,69+0,15*1,5*2	m ²	7,34	
				RAZEM	7,34
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01	4,7*3,21	m ²	15,09	
				RAZEM	15,09
4	KNR 4-03	Demontaż lamp świetłówkowych	szt.		
d.1.1	1134-02	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR 5 0510-	Lampy oświetleniowe ledowe	kpl.		
d.1.1	08	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
6		Demontaż żaluzji wewnętrznych	m ²		
d.1.1	kalk. własna	1,0*1,6*2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
7	KNR-W 4-01	Mycie posadzki terakotowej	m ²		
d.1.1	1215-08	15,09	m ²	15,09	
				RAZEM	15,09
8	KNR-W 2-02	Naprawa posadzki z terakoty	m ²		
d.1.1	1109-05 analogia	15,09	m ²	15,09	
				RAZEM	15,09
9	KNR-W 2-02	Konserwacja powierzchni z terakoty	m ²		
d.1.1	1129-04	15,09	m ²	15,09	
				RAZEM	15,09
10	KNR-W 4-01	Mycie drzwi i listew odbojowych	m ²		
d.1.1	1215-02	0,9*2,05*2+0,15*1,5*2	m ²	4,14	
				RAZEM	4,14
11	KNR 0-14	Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych instalacji kanalizacyjnej	m ²		
d.1.1	2011-03	0,15*3*2,78	m ²	1,25	
				RAZEM	1,25
12	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.1	1134-02	2*(4,7+3,21)*2,78	m ²	43,98	
				RAZEM	43,98
13	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
d.1.1	1134-01	4,7*3,21	m ²	15,09	
				RAZEM	15,09
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m ²		
d.1.1	0815-06	15,09	m ²	15,09	
				RAZEM	15,09
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
d.1.1	0815-04	43,98	m ²	43,98	
				RAZEM	43,98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie sufit 15,09	m ² m ²	 15,09	
				RAZEM	15,09
17 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża pod malowanie - ściany 2*(4,7+3,21)*2,78	m ² m ²	 43,98	
				RAZEM	43,98
18 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie 2x farbami - sufity i ściany 15,09+43,98	m ² m ²	 59,07	
				RAZEM	59,07
19 d.1.1	kalk. własna	Montaż żaluzji wewnętrznych 1,0*1,6*2	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
1.2		POKÓJ 414			
20 d.1.2		Wyniesienie i wyniesienie mebli i wyposażenia 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i listew odbojowych folią polietylenową 2*1,0*1,6+1,5*0,2*4	m ² m ²	 4,40	
				RAZEM	4,40
22 d.1.2	KNR 4-03 1134-02	Demontaż lamp świetłkowych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.1.2	KNNR 5 0510- 08	Lampy oświetleniowe ledowe 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.1.2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Demontaż cokolików systemowych 30	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
25 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej 4,88*3,08	m ² m ²	 15,03	
				RAZEM	15,03
26 d.1.2	kalk. własna	Demontaż żaluzji wewnętrznych 1,0*1,6*2	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
27 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie listew odbojowych 0,2*1,5*4	m ² m ²	 1,20	
				RAZEM	1,20
28 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża pod szpachlowanie - powierzchnie pionowe - ściany 2*(4,88+3,08)*3,12	m ² m ²	 49,67	
				RAZEM	49,67
29 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod szpachlowanie - powierzchnie poziome - sufit 4,88*3,08	m ² m ²	 15,03	
				RAZEM	15,03
30 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach 15,03	m ² m ²	 15,03	
				RAZEM	15,03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
		49,67	m ²	49,67	
				RAZEM	49,67
32 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży pod malowanie sufit	m ²		
		15,03	m ²	15,03	
				RAZEM	15,03
33 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży pod malowanie - ściany	m ²		
		49,67	m ²	49,67	
				RAZEM	49,67
34 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie 2x farbami - sufity i ściany	m ²		
		49,67+15,03	m ²	64,70	
				RAZEM	64,70
35 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		4,88*3,08	m ²	15,03	
				RAZEM	15,03
36 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - posadzka z wykładziny dywanowej	m ²		
		4,88*3,08	m ²	15,03	
				RAZEM	15,03
37 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-06	Montaż systemowych listew przyściennych uprzednio zdemontowanych	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
38 d.1.2	kalk. własna	Montaż żaluzji wewnętrznych	m ²		
		1,0*1,6*2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
1.3		POKÓJ 417			
39 d.1.3		Wyniesienie i wyniesienie mebli i wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.1.3	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i listew odbojowych folią polietylenową	m ²		
		0	m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
41 d.1.3	KNR 4-03 1134-02	Demontaż lamp świetłkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
42 d.1.3	KNNR 5 0510- 08	Lampy oświetleniowe ledowe	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
43 d.1.3	KNR 4-01 0817-05 analogia	Demontaż cokolików systemowych	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
44 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
		2,9*4,99	m ²	14,47	
				RAZEM	14,47
45 d.1.3	kalk. własna	Demontaż żaluzji wewnętrznych	m ²		
		3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR-W 4-01	Mycie listew odbojowych	m ²		
d.1.3	1215-02	0	m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
47	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża pod szpachlowanie - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.3	1134-02	2*(2,9+4,99)*3,06	m ²	48,29	
				RAZEM	48,29
48	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża pod szpachlowanie - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
d.1.3	1134-01	2,9*4,99	m ²	14,47	
				RAZEM	14,47
49	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m ²		
d.1.3	0815-06	14,47	m ²	14,47	
				RAZEM	14,47
50	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
d.1.3	0815-04	48,29	m ²	48,29	
				RAZEM	48,29
51	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża pod malowanie sufit	m ²		
d.1.3	1134-01	14,47	m ²	14,47	
				RAZEM	14,47
52	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża pod malowanie - ściany	m ²		
d.1.3	1134-02	48,29	m ²	48,29	
				RAZEM	48,29
53	KNR 2-02	Malowanie 2x farbami - sufity i ściany	m ²		
d.1.3	1505-01	48,29+14,47	m ²	62,76	
				RAZEM	62,76
54	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.3	1130-02	14,47	m ²	14,47	
				RAZEM	14,47
55	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - posadzka z wykładziny dywanowej	m ²		
d.1.3	1123-02 analogia	14,47	m ²	14,47	
				RAZEM	14,47
56	KNR-W 2-02	Montaż systemowych listew przyściennych uprzednio zdemontowanych	m		
d.1.3	1124-06	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
57		Montaż żaluzji wewnętrznych	m ²		
d.1.3	kalk. własna	3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
58	TZKNBK XV	Oczyszczenie drzwi pod nowe malowanie	m ²		
d.1.3	0430-01	2*0,9*2,05	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
59	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi ślepych	m ²		
d.1.3	1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	2*0,9*2,05	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
1.4		POKÓJ 422			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.1.4		Wyniesienie i wyniesienie mebli i wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.1.4	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i listew odbojowych folią polietylenową	m ²		
		2*1,0*1,6+0,9*2,05	m ²	5,05	
				RAZEM	5,05
62 d.1.4	KNR 4-03 1134-02	Demontaż lamp świetłkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
63 d.1.4	KNR 5 0510- 08	Lampy oświetleniowe ledowe	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
64 d.1.4	kalk. własna	Demontaż żaluzji wewnętrznych	m ²		
		1,0*1,6*2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
65 d.1.4	kalk. własna	Demontaż żaluzji wewnętrznych	m ²		
		1,0*1,6*2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
66 d.1.4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Demontaż cokolików systemowych	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
67 d.1.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
		3,03*4,85	m ²	14,70	
				RAZEM	14,70
68 d.1.4	kalk. własna	Demontaż żaluzji wewnętrznych	m ²		
		1,0*1,6*2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
69 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża pod szpachlowanie - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		2*(3,03+4,85)*3,15	m ²	49,64	
				RAZEM	49,64
70 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod szpachlowanie - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
		3,03*4,85	m ²	14,70	
				RAZEM	14,70
71 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m ²		
		14,7	m ²	14,70	
				RAZEM	14,70
72 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
		49,64	m ²	49,64	
				RAZEM	49,64
73 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie sufit	m ²		
		14,7	m ²	14,70	
				RAZEM	14,70
74 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża pod malowanie - ściany	m ²		
		49,64	m ²	49,64	
				RAZEM	49,64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Malowanie 2x farbami - sufity i ściany 49,64+14,7	m ² m ²	 64,34	
				RAZEM	64,34
76 d.1.4	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 14,7	m ² m ²	 14,70	
				RAZEM	14,70
77 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - posadzka z wykładziny dywanowej 14,7	m ² m ²	 14,70	
				RAZEM	14,70
78 d.1.4	KNR-W 2-02 1124-06	Montaż systemowych listew przyściennych uprzednio zdemontowanych 30	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
79 d.1.4	kalk. własna	Montaż żaluzji wewnętrznych 1,0*1,6*2	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
2		Korytarz w piwnicy			
80 d.2	KNR 4-03 1134-02	Demontaż lamp świetłówkowych 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
81 d.2	KNNR 5 0510- 08	Lampy oświetleniowe ledowe 7	kpl. kpl.	 7,00	
				RAZEM	7,00
82 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
83 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
84 d.2	KNR-W 4-02 40201-01	Demontaż wentylacji typu "Z" 3	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
85 d.2	kalk. własna	Zamurowanie otworu 30x30cm w ścianie ceglami + izolacja cieplna z wełny mineralnej + zabudowa otworu płytami G-K 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach 34,87	m ² m ²	 34,87	
				RAZEM	34,87
87 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach 87,11	m ² m ²	 87,11	
				RAZEM	87,11
88 d.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie 2x farbami - sufity i ściany 87,11+34,87	m ² m ²	 121,98	
				RAZEM	121,98
3		ŁAZIENKA - III kondygnacja			
89 d.3		Projekt architektoniczny łazienek 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią w korytarzu	m ²		
d.3	1216-01	35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
91	KNR 4-03	Demontaż lamp świetłkowych	szt.		
d.3	1134-02	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
92	KNNR 5 0510-	Lampy oświetleniowe ledowe	kpl.		
d.3	08	5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
93	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3	0819-15	12,1	m ²	12,10	
	Łazienka	16,7	m ²	16,70	
	Damska				
	Łazienka				
	Męska				
				RAZEM	28,80
94	KNR 4-01	Skucie podkładów cementowych	m ²		
d.3	0701-03	(5,95+8,15)*3,0	m ²	42,30	
	analogia			RAZEM	42,30
95	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.3	0235-08	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
96	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3	0235-06	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
97	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.3	0235-01	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
98	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-	szt.		
d.3	0131-01	20 mm	szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
99	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3	0132-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
100		Demontaż akcesoriów łazienkowych	szt.		
d.3	kalk. własna	14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
101	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.3	0812-05	2,3+3,4	m ²	5,70	
				RAZEM	5,70
102	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm -	m ³		
d.3	0212-01	skucie podkładów betonowych	m ³	0,29	
		5,7*0,05		RAZEM	0,29
103	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	0354-07	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
104		Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.3	kalk. własna	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - obudowa pionów (0,9+0,9)*3,0	m ² m ²	 5,40	
				RAZEM	5,40
106	KNR-W 2-02 d.3 0923-02	Oslony drzwi płytami pilśniowymi 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,69	
				RAZEM	3,69
107	KNR-W 2-02 d.3 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenową 3,69	m ² m ²	 3,69	
				RAZEM	3,69
108	KNR-W 4-02 d.3 0204-03	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 2	szt. m szt.	 2,00	 1,00
				RAZEM	2,00
109	KNR-W 4-02 d.3 0204-01	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 3	szt. m szt.	 3,00	 1,00
				RAZEM	3,00
110	KNR 2-15/GE- d.3 BERIT 0101- 01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
111	KNR 0-14 d.3 2011-03 + KNR 0-14 2011-03	Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych stały do WC jednowarstwowa 100 - 01 (1,2+0,2)*0,97*2+2*0,9*3,0	m ² m ²	 8,12	
				RAZEM	8,12
112	KNR AT-43 d.3 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe 0,9*1,15*2	m ² m ²	 2,07	
				RAZEM	2,07
113	KNR 2-17 d.3 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 3,14*0,16*4,0	m ² m ²	 2,01	
				RAZEM	2,01
114	KNR 0-34 d.3 0113-14 analogia	Izolacja przewodu Spiro wełną mineralną z okładziną z folii alum. grub. 5 cm 4	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
115	KNR 2-17 d.3 0138-01	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych fi 160 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
116	KNR 0-39 d.3 0111-01 analogia	Uszczelnieni przejść instalacyjny i podłączeń za pomocą szlamowania 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
117	KNR 0-12II d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 42,3	m ² m ²	 42,30	
				RAZEM	42,30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR 0-12II d.3 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		42,3	m ²	42,30	
				RAZEM	42,30
119	KNR 2-02 d.3 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m ²		
		5,7	m ²	5,70	
				RAZEM	5,70
120	KNR 0-12II d.3 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej	m ²		
		5,7	m ²	5,70	
				RAZEM	5,70
121	NNRNKB 202 d.3 1134-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie sufit	m ²		
		5,7	m ²	5,70	
				RAZEM	5,70
122	KNR 2-02 d.3 1505-01	Malowanie 2x farbami - sufity i ściany	m ²		
		5,7	m ²	5,70	
				RAZEM	5,70
123	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		0,7*2,10	m ²	1,47	
				RAZEM	1,47
124	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe	m ²		
		1,47	m ²	1,47	
				RAZEM	1,47
125	KNR 2-15/GE- d.3 BERIT 0104- 01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
126	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
127	KNR-W 2-15 d.3 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
128	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
129	KNR-W 2-15 d.3 0135-01	Zawory dopływowe do WC i pisuaru	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
130	KNR-W 2-15 d.3 0135-01	Zawory ze złączą do węża o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
131	KNR-W 2-15 d.3 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
132	KNR 4-03 d.3 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
133	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika	szt.		
d.3	0307-03	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
134		Dostawa i montaż suszarek do rąk	szt.		
d.3		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
135		Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy	szt.		
d.3		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
136		Dostawa i montaż dozowników mydła	szt.		
d.3		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
137		Dostawa koszy	szt.		
d.3		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
138	KNR-W 4-01	Usunięcie z III piętra gruzu i mat. porozbiórkowych	m ³		
d.3	0106-04				
	analogia	28,8*0,03+42,3*0,01+5,7*0,03+5,7*0,05+5,4*0,12+2,0	m ³	4,39	
				RAZEM	4,39