

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Lublinie

stan na 28 lutego 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

w lutym 2025 r. ogłoszono 9 zadań

Liczba zakończonych zadań

do końca lutego 2025 r. zakończono realizację 5 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w lutym 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do lutego 2025 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w miesiącu lutym 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biała Podlaska	krasnostawski, chełmski, świdnicki, łęczyński, lubartowski, parczewski, radzyński, bialski	Łopiennik Górny, Rejowiec Fabryczny, trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Ludwin, Uścimów, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski	Wykonanie opracowania pt. "Opis wpływu planowanych działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla potrzeb poboru wód powierzchniowych rzeki Wieprz w ilości przekraczającej 2,500 mln m3 na rok"	Wykonanie opracowania dla potrzeb poboru wód powierzchniowych z rzeki Wieprz w maksymalnej ilości około 150 mln m3 na rok na potrzeby Systemu Kanału Wieprz-Krzna, tj. do napełniania zbiorników retencyjnych Wód Polskich i prywatnych stawów rybnych.	17.02.2025	NIE	NIE
2	Biała Podlaska	hrubieszowski	Hrubieszów Miasto	Wycinka drzew przy rzece Huczwa w km 9+130 - 9+330 w m. Hrubieszów	Czynności polegające na wycinie obumarłych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.	12.02.2025	NIE	NIE
3	Biała Podlaska	bialski	Ślawatycze	Doraźne zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug w km 336+660- 336+760 – L-100 mb, w celu ochrony monastynu w Jabłecznej w m. Jabłeczna, gm. Ślawatycze, pow. bialski, woj. lubelskie	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem, demontaż drutu ostrzowego (concertiny), drut pod wodą, Ciąg technologiczny z płyt drogowych dla potrzeb zabicia pali: roboty ziemne z transportem urobku, zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie ziemi w miejsce starorzecza, zagęszczanie ubijkami mechanicznymi, układanie, rozbieganie i utrzymanie czasowego ciągu technologicznego z płyt żelbetowych, Roboty konstrukcyjne: plantowanie skarpy pod geowłókniną, wbijanie pali drewnianych palisad kładowych, montaż kierownic i oczepu z drewna sosnowego okorowanego, umocnienia skarpy włókniną syntetyczną z dociążeniem workami z piaskiem, wzmocnienie konstrukcji siatką stalową ogrodzeniową powleką PCV, wypełnienie przestrzeni pomiędzy palami a skarpy rzeki naprzemiennie faszyną luzem i grubym piaskiem, Roboty wykończeniowe: uporządkowanie (wyrównanie) gruntowej drogi dojazdowej po zakończonych robotach, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.	12.02.2025	TAK	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sokołów Podlaski	siedlecki	Korczew	Zasypanie wyrwy w lewym brzegu rz. Bug w km 175+375-175+493 oraz jej zabudowa w m. Góry	Przygotowanie terenu poprzez wykoszenie i wygrabienie roślinności plantowanie skarpy pod geowłókniną, wbicie drewnianych pali z drewna sosnowego, wykonanie i zamontowanie na palach kierownic oraz oczepek z drewna sosnowego, wzmocnienie z siatki stalowej ogrodzeniowej powlekanej PCV, ułożenie geowłókniny na skarpie, dociążenie geowłókniny workami wypełnionymi piaskiem, wypełnienie przestrzeni między palami a skarpą rzeki piaskiem gliniastym z zagęszczeniem, darniowanie oraz obsianie skarpy powyżej darniowania	07.02.2025	NIE	NIE
5	Zamość	zamojski	Nielisz	Czynności serwisowe oraz zdalne monitorowanie urządzeń alarmowych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz	Zdalne monitorowanie, kontrola sprawności i utrzymania w gotowości systemu sygnalizacji alarmowej, wykonanie przeglądu konserwacyjnego i niezbędnych napraw bieżących wszystkich obiektów systemu.	07.02.2025	NIE	NIE
6	Zamość	zamojski	Nielisz	Czynności serwisowe oraz zdalny monitoring urządzeń pomiarowych posterunków limnigraficznych na rzekach Wieprz i Por wchodzących w skład osłony hydrologicznej Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz	Wykonanie czynności konserwacyjnych oraz zdalnego monitorowania i kontroli sprawności urządzeń pomiarowych posterunków limnigraficznych na rzekach Wieprz i Por.	07.02.2025	NIE	NIE
7	Zamość	zamojski	Nielisz	Czynności serwisowe mechanicznego wyposażenia urządzeń piętrzących Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz	Zapewnienie sprawności technicznej zamknięć jazu i bezpiecznego funkcjonowania budowli, okresowy przegląd wszystkich urządzeń mechanicznych zamknięć jazu, konserwacja urządzeń, gotowość serwisowa.	07.02.2025	NIE	NIE
8	Zamość	zamojski	Nielisz	Wykonanie czynności serwisowych urządzeń systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty zapory czołowej Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz	Nadzór nad pracą urządzeń sterujących przepływami przez upusty demne zbiornika, serwis i monitoring systemu.	07.02.2025	NIE	NIE
9	Zamość	zamojski	Nielisz	Czynności obsługi komputerowego systemu monitoringu Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz	Nadzór nad pracą elektronicznego systemu urządzeń piętrzących KSWD, serwisowanie systemu.	07.02.2025	NIE	NIE

**ZADANIA ZAKOŃCZONE
do 28 lutego 2025 roku**

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biała Podlaska	parczewski, radzyński, bialski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 0+000 - 139+880" - dwie części. Część II Eksploatacja Systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 73+020 - 139+880	Obsługa, eksploatacja oraz rozrząd wody w systemie wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
2	Biała Podlaska	hrubieszowski	Hrubieszów Miasto	Wycinka drzew przy rzece Huczwa w km 9+130 - 9+330 w m. Hrubieszów	Czynności polegające na wycinie obumarłych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.	28.02.2025	NIE	NIE
3	Zamość	rycki	Dęblin	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu - Eksploatacja przepompowni Dęblin-Masów - styczeń 2025r.	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
4	Zamość	krasnostawski, świdnicki, chełmski, tęczyński, lubartowski, parczewski	Łopiennik Górny, Trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Sosnowica, Uścimów, Ludwin, Dębowa Kłoda, Podedwórze	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna; Część 1 – Eksploatacja systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-73+020 zlokalizowanego na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość - styczeń 2025r.	Zakres rzeczowy obejmuje stałą obsługę, eksploatację oraz rozrząd wody (bez kosztów energii elektrycznej) w Systemie Wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
5	Zamość	parczewski	Siemień	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – Eksploatacja węzła wodnego Siemień, pow. Parczew - styczeń 2025r.	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE