

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy na odkład- profilowanie istniejących ścieżek	m3		
		1 * 0,3 * 150	m3	45,000	
				RAZEM	45,000
2	KNK 2-06 0205-01	Odcinkowe doziarnienie niesortem kamiennym frakcji 0-31,5, o grubości do 7cm.	m3		
		135 * 1 * 0,07	m3	9,450	
				RAZEM	9,450
3	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy na odkład- profilowanie istniejących ścieżek	m3		
		1 * 0,6 * 1400	m3	840,000	
				RAZEM	840,000
4	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy na odkład- profilowanie istniejących ścieżek	m3		
		1 * 0,9 * 1800	m3	1 620,000	
				RAZEM	1 620,000
5	KSNR 1 0314-01	Ręczne roboty ziemne na gruncie	m3		
		30 * 0,8 * 0,09	m3	2,160	
				RAZEM	2,160
6	kalk. własna	Wymiana drewnianych słupków wraz z kotwami 10x10 oraz impregnacją.	szt.		
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000