

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA i BUDOWA WIEŻY ANTENOWEJ
W ramach zadania
"KOMPLEKSOWY PROJEKT ADAPTACJI LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU - ZAPOBIEGA-
NIE, PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ OGRANICZANIE SKUTKÓW ZAGROŻEŃ ZWIANYCH Z POŻARAMI
LASÓW "
ADRES INWESTYCJI : ul. Żarska 14
68-100 Żagań
INWESTOR : NADLEŚNICTWO ŻAGAŃ
ADRES INWESTORA : ul. Żarska 14
68-100 Żagań
BRANŻA : opracowanie wielobranżowe
DATA OPRACOWANIA : 30 czerwiec 2022 rok

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 czerwiec 2022 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE					
1 d.1	ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m ²	60.635		
2 d.1	ANALOGIA - Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III z wywozem	m ³	6.728		
3 d.1	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV)	m ³	3.364		
4 d.1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	6.728		
5 d.1	ANALOGIA - podłoże betonowe pod płyty denne	m ³	5.046		
6 d.1	ANALOGIA - Fundamenty wylane w studni - studnie z kręgów żelbetowych 1200 opuszczanych ręcznie zalanie betonem C30/37 stal AIII 80kg/m3	m	9.000		
7 d.1	ANALOGIA - Wieloboczne płyty żelbetowe - Beton C30/37 Stal AIII 120kg/m3	m ³	16.820		
8 d.1	ANALOGIA - Dostawa i montażu masztu o wysokości 38 m z 3 pomostami, drabiny z asekuracją, drabiny kablowej, instalacją odgromową, oświetlenia 1 pkt i montaż 2 anten inwestora	maszt.	1.000		
9 d.1	ANALOGIA - Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych	m ²	26.995		
Razem dział: ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE					
2 ZASILANIE					
10 d.2	Montaż rur winidurkowych o śr. do 28 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m	5.000		
11 d.2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	10.000		
12 d.2	Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypełn.1 kablem	m	20.000		
13 d.2	Odgaleźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.	1.000		
14 d.2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A IP 44	szt.	1.000		
15 d.2	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.	4.000		
16 d.2	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów3 złącza wyrównawcze	szt.	1.000		
Razem dział: ZASILANIE					
3 SIECI STRUKTURALNE I DEDYKOWANE					
17 d.3	Analogia - Dostawa i Ustawienie szafy typu telekomunikacyjnego min wymiar zew.1200x600x800 wyposażenie min zestaw grzejny, panel napięć 3U, miejsce na akumulator, półki 19"1i2U	szt.	1.000		
18 d.3	Układanie kabli - Instalacja sieci (logicznej) - UTP kat.6 A	m	15.000		
19 d.3	Układanie kabli - Instalacja sieci (teletechnicznej) - UTP kat.5e	m	15.000		
20 d.3	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP	szt.	2.000		
21 d.3	Montaż modułu RJ45 na skrętce 5-parowej	szt.	2.000		
22 d.3	Układanie okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy	m kabla	15.000		
23 d.3	Montaż mechaniczny złącza światłowodowego na kablu światłowodowym	szt.	1.000		
24 d.3	Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim	szt.	2.000		
25 d.3	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego	pomiar	3.000		
26 d.3	Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm	km	0.013		
27 d.3 A	Wciąganie mechaniczne kabla do kanalizacji kablowej UTP kat.6	m	130.000		
Razem dział: SIECI STRUKTURALNE I DEDYKOWANE					
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu					
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					