

PRZEDMIAR ROBÓT

UW

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Remont pomieszczeń biurowych Nr 6/26, Nr 7/27. 0,000		0,000	0,000
1.1 (P1)	KNR 4-01 0354-0900 SST B-001.00.00.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2. 1,000	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.2 (P2)	KNR 4-01 0816-0600 SST B-001.00.00.	Rozebranie parkietu z oderwaniem listew lub cokołów, wraz z rozbiórką kleju lub lepiku, oczyszczenie podłoża. 21,96+22,12	m2 m2	 44,080	 44,080
1.3 (P3)	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka niestabilnej posadzki , przyjęto 50 % pow. gr. 8 cm. 44,08*0,08*0,5	m3 m3	 1,763	 1,763
1.4 (P4)	KNR 4-01 0108-1100 SST b-001.00.00.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, wraz opłatą za wysypisko i utylizację. 1,763	m3 m3	 1,763	 1,763
1.5 (P5)	KNR 4-01 0108-1200 SST B-001.00.00.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00 1,763	m3 m3	 1,763	 1,763
1.6 (P6)	KNR 4-01 0108-1300 SST B-001.00.00.	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za wysypisko i utylizację na odległość do 1 km. 44,08*0,1	m3 m3	 4,408	 4,408
1.7 (P7)	KNR 4-01 0108-1600 SST B-001.00.00.	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i utylizację za każdy następny 1 km. Krotność= 13,00 4,408	m3 m3	 4,408	 4,408
1.8 (P8)	KNR 4-01 0303-0200 B-02.00.00.	Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ ścianki grubości 1/2 cegły 1,0*2,0*2	m2 m2	 4,000	 4,000
1.9 (P9)	KNR 4-01 0710-0200 SST B-005.00.00.	Uzupeł. tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap.na ścianach płaskich. na zamurowaniach. 4*2	m2 m2	 8,000	 8,000
1.10 (P10)	KNR 4-01 0803-0100 SST B-004.00.00.	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 22,04	m2 m2	 22,040	 22,040
1.11 (P11)	KNR 2-02 0607-0100 SST B-004.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z folii polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. 44,08	m2 m2	 44,080	 44,080
1.12 (P12)	KNR 2-02 1102-0100 SST B-004.00.00.	Warstwy wyrównawcze pod posadzką,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. 44,08	m2 m2	 44,080	 44,080
1.13 (P13)	KNR 13-12 1002-0100 SST B-004.00.00.	Dodatek za zbrojenie posadzki. 44,08	m2 m2	 44,080	 44,080
1.14 (P14)	KNNR 2 1208-0100 SST B-004.00.00.	Samopoziomujące masy szpachl.wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Wylewka korygująco-wyrównująca gr.2mm 44,08	m2 m2	 44,080	 44,080
1.15 (P15)	KNNR 2 1208-0200 SST B-004.00.00.	Samopoziomujące masy szpachl. wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Doplata za każdy 1mm gr.lecz nie więcej niż 10mm Krotność= 3,00 44,08	m2 m2	 44,080	 44,080

PRZEDMIAR ROBÓT

UW

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.16 (P16)	KNR 2-02 1112-0601 SST B-004.00.00.	Posadzki z wykładziny dywanowej w płytkach 50/50, postać pętelkowa wg PT. (4,35+4,38)*2,85	m2 m2	 24,881	24,881
1.17 (P17)	KNR 2-02 1111ANALOGIA SST B-004.00.00.	Listwa przyścienna systemowa przy wykładzinie dywanowej. 4,35+4,38+2,85*4	m m	 20,130	20,130
1.18 (P18)	KNR-W 2-02 1123-0200 SST B-004.00.00.	Wykładzina PCV w płytkach o wym 305/610 mm, gr. 2,50 mm, cokół 10cm wg PT, (4,35+4,38)*2,2 (4,35+4,38+2,2*4)*0,1	m2 m2 m2	 19,206 1,753	20,959
1.19 (P19)	KNR-W 2-02 1123-0400 SST B-004.00.00.	Zgrzewanie wykładzin PCV. 20,959	m2 m2	 20,959	20,959
1.20 (P20)	KNR 2-02 0815-0300 SST B-005.00.00.	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach. (4,35+5,05)*2*3,86 (4,38+5,05)*2*3,86 0,9*2*2*2	m2 m2 m2 m2	 72,568 72,800 7,200	152,568
1.21 (P21)	KNR 2-02 0815-0500 SST B-005.00.00.	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 21,96+22,12	m2 m2	 44,080	44,080
1.22 (P22)	KNR 2-02 1505-0300 SST B-006.00.00.	Dwukrotne malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem, farbą lateksową .kolor zgodnie z PT 152,568	m2 m2	 152,568	152,568
1.23 (P23)	KNR 2-02 1505-0300 SST B-006.00.00.	Dwukrotne malowanie sufitów z przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem, farbą lateksową , - kolor zgodnie z PT 44,08	m2 m2	 44,080	44,080
1.24 (P24)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż rolet okiennych wykonanych wg PT. 4,000	kpl kpl	 4,000	4,000
1.25 (P25)	KNR 2-02 1017-0200 SST B-007.00.00.	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne D2 rozwieralne, całoszkłone wraz z ościeżnicą systemową ,fabrycznie wykończone .Dostawa i montaż, Wykonane wg PT. 0,9*2,0*1	m2 m2	 1,800	1,800
2		Remont pomieszczeń biurowych Nr 1/5,Nr2/6, Nr3/39, Nr 4/38. 0,000		0,000	0,000
2.1 (P26)	KNR 4-01 0354-0900 SST B-001.00.00.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2. 3,000	szt. szt.	 3,000	3,000
2.2 (P27)	KNR 4-01 0329-0200 SST B-001.00.00.	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych . 1,0*2*2	m2 m2	 4,000	4,000
2.3 (P28)	KNR 4-01 0329 SST B-001.00.00.	Wykucie otworu na drzwi w ścianie gr. 25 cm. 1,0*2*2	m2 m2	 4,000	4,000
2.4 (P29)	KNR 4-01 0816-0600 SST B-001.00.00.	Rozebranie parkietu z oderwaniem listew lub cokołów, wraz z rozbiórką kleju lub lepiku, oczyszczenie podłoża. 25,54+25,54+15,3+16,77	m2 m2	 83,150	83,150
2.5 (P30)	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka niestabilnej posadzki , przyjęto 50 % pow. gr. 8 cm. 83,15*0,08*0,5	m3 m3	 3,326	3,326

PRZEDMIAR ROBÓT

UW

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.6 (P31)	KNR 4-01 0108-1100 SST b-001.00.00.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, wraz opłatą za wysypisko i utylizację. 4*0,12+4*0,25	m3 m3	 1,480	1,480
2.7 (P32)	KNR 4-01 0108-1200 SST B-001.00.00.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00 1,48	m3 m3	 1,480	1,480
2.8 (P33)	KNR 4-01 0108-1300 SST B-001.00.00.	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za wysypisko i utylizację na odległość do 1 km. 83,15*0,1	m3 m3	 8,315	8,315
2.9 (P34)	KNR 4-01 0108-1600 SST B-001.00.00.	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i utylizację za każdy następny 1 km. Krotność= 13,00 8,315	m3 m3	 8,315	8,315
2.10 (P35)	KNR 4-01 0303-0200 B-02.00.00.	Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ ścianki grubości 1/2 cegły 1,0*2*3	m2 m2	 6,000	6,000
2.11 (P36)	KNR 4-01 0710-0200 SST B-005.00.00.	Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap.na ścianach płaskich. na zamurowaniach. 6*2	m2 m2	 12,000	12,000
2.12 (P37)	KNR 4-01 0708-0200 SST B-005.00.00.	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm 2*2+1	m m	 5,000	5,000
2.13 (P38)	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z osiatkowaniem i otynkowaniem belki. 1,3*2	m m	 2,600	2,600
2.14 (P39)	KNR 4-01 0803-0100 SST B-004.00.00.	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 83,15*0,5	m2 m2	 41,575	41,575
2.15 (P40)	KNR 2-02 0607-0100 SST B-004.00.00.	Izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną,z folii polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. 83,15	m2 m2	 83,150	83,150
2.16 (P41)	KNR 2-02 1102-0100 SST B-004.00.00.	Warstwy wyrównawcze pod posadzką,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. 83,15	m2 m2	 83,150	83,150
2.17 (P42)	KNR 13-12 1002-0100 SST B-004.00.00.	Dodatek za zbrojenie posadzki. 83,15	m2 m2	 83,150	83,150
2.18 (P43)	KNNR 2 1208-0100 SST B-004.00.00.	Samopoziomujące masy szpachl.wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Wylewka korygująco-wyrównująca gr.2mm 83,15	m2 m2	 83,150	83,150
2.19 (P44)	KNNR 2 1208-0200 SST B-004.00.00.	Samopoziomujące masy szpachl. wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Doplata za każdy 1mm gr.lecz nie więcej niż 10mm Krotność= 3,00 83,15	m2 m2	 83,150	83,150
2.20 (P45)	KNR 2-02 1112-0601 SST B-004.00.00.	Posadzki z wykładziny dywanowej w płytkach 50/50, postać pętelkowa wg PT. (4,33+4,33)*3,5 2,4*3,0+4,3*1,9	m2 m2 m2	 30,310 15,370	45,680

PRZEDMIAR ROBÓT

UW

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.21 (P46)	KNR 2-02 1111ANALOGIA SST B-004.00.00.	Listwa przyścienna systemowa przy wykładzinie dywanowej. 4,33*2+3,5*4+1,9*2+4,3+3,0+2,4	m m	 36,160	36,160
2.22 (P47)	KNR-W 2-02 1123-0200 SST B-004.00.00.	Wykładzina PCV w płytkach o wym 305/610 mm, gr. 2,50 mm, cokół 10cm wg PT, 4,33*2*2,4 8,1+4,3*2 (4,33*2+2,4*4+1,5+3,9+4,0+1,0+4,3+2*2)*0,1	m2 m2 m2 m2	 20,784 16,700 3,696	41,180
2.23 (P48)	KNR-W 2-02 1123-0400 SST B-004.00.00.	Zgrzewanie wykładzin PCV. 41,18	m2 m2	 41,180	41,180
2.24 (P49)	KNR 2-02 1105-0400	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych,terakotowych - uzupełnienie cokolika na wzór istniejącego na замуrowaniach od strony korytarza wraz z robotami towarzyszącymi. 4,000	m m	 4,000	4,000
2.25 (P50)	WYCENA WŁASNA B-003.00.00.	Sufit podwieszany w pomieszczeniu 2/8. -Wykonany zgodnie z PT 25,54	m2 m2	 25,540	25,540
2.26 (P51)	KNR 2-02 0815-0300 SST B-005.00.00.	Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach. (5,9+4,33)*2*2*3,86 (4,5+3,9)*2*3,86 (4,3+3,9)*2*3,86 korytarz 10*3,86*2	m2 m2 m2 m2 m2	 157,951 64,848 63,304 77,200	363,303
2.27 (P52)	KNR 2-02 0815-0500 SST B-005.00.00.	Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 25,54+15,3+16,77	m2 m2	 57,610	57,610
2.28 (P53)	KNR 2-02 1505-0300 SST B-006.00.00.	Dwukrotne malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem, farbą lateksową .kolor zgodnie z PT 363,303	m2 m2	 363,303	363,303
2.29 (P54)	KNR 2-02 1505-0300 SST B-006.00.00.	Dwukrotne malowanie sufitów z przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem, farbą lateksową , - kolor zgodnie z PT 57,61	m2 m2	 57,610	57,610
2.30 (P55)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż rolet okiennych wykonanych wg PT. 4,000	kpl kpl	 4,000	4,000
2.31 (P56)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż firan tkanina niepalna, listwa maskująca karnisze 15/8 cm, w pom.2/6. 1,000	kpl kpl	 1,000	1,000
2.32 (P57)	KNR-I 0-19 1024-0700	Drzwi aluminiowe D1 Wewnętrzne, przeszklone, szkło bezpieczne przeźroczyste z ościeżnicą systemową Wykonane zgodnie z PT.do pomieszczenia 2/6.. 1,0*2,0	m2 m2	 2,000	2,000
2.33 (P58)	KNR 2-02 1017-0200 SST B-007.00.00.	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne D2 rozwieralne, całoszkłone wraz z ościeżnicą systemową ,fabrycznie wykończone .Dostawa i montaż, Wykonane wg PT. 0,9*2,0*1	m2 m2	 1,800	1,800
2.34 (P59)	KNR 2-02 1017-0200 SST B-007.00.00.	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne płytowe D3 wykonane zgodnie z PT. Wejściowe do pomieszczeń 3/39, 4/38. 0,9*2*2	m2 m2	 3,600	3,600

PRZEDMIAR ROBÓT

UW

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.35 (P60)	KNR 2-02 1016-0100 SST B-007.00.00.	Ościeżnice drzwiowe do drzwi D3.wykonana zgodnie z PT	szt.		2,000
		2,000	szt.	2,000	
3		Remont pomieszczenia 0/36 ARCHIWUM			0,000
		0,000		0,000	
3.1 (P61)	KNR 4-01 0701-0400 SST B-001.00.00.	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach archiwum w piwnicy (zagrzybione)	m2		16,880
		(6,1+4,45)*2*0,8	m2	16,880	
3.2 (P62)	KNR 4-01 0621-0500	Odgryzanie ścian archiwum z osuszaniem, impregnacją wg PT.	m2		16,880
		16,88	m2	16,880	
3.3 (P63)	KNR 4-01 0108-1100 SST B-001.00.00.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, wraz opłatą za wysypisko i utylizację.	m3		0,675
		16,88*0,04	m3	0,675	
3.4 (P64)	KNR 4-01 0108-1200 SST B-001.00.00.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3		0,675
		Krotność= 13,00	m3	0,675	
		0,675			
3.5 (P65)	KNR-I 0-26 0641-0100 analogia	Tynki renowacyjne tynki oddychające , uzupełnienie tynków na ścianach archiwum.	m2		16,880
		16,88	m2	16,880	
3.6 (P66)	NNRNKB 2-02U 0618-0300	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2	m2		27,140
		27,14	m2	27,140	
3.7 (P67)	NNRNKB 2-02U 0618-0300	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej druga warstwa.	m2		27,140
		27,14	m2	27,140	
3.8 (P68)	KNR 2-02 1102-0100 SST B-004.00.00.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro.	m2		27,140
		27,14	m2	27,140	
3.9 (P69)	KNR 2-02 1102-0300 SST B-004.00.00.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	m2		27,140
		Krotność= 4,00	m2	27,140	
		27,14			
3.10 (P70)	KNR 13-12 1002-0100 SST B-004.00.00.	Dodatek za zbrojenie posadzki.	m2		27,140
		27,14	m2	27,140	
3.11 (P71)	KNR-I 0-39 0115-0100	Izolacje przeciwilg. przepona z zaprawy wodoszczelnej z wyk. fasety połączenie ściany z podłogą z zastosowaniem taśmy systemowej. (płynna folia uszczelniająca).	m2		27,140
		27,14	m2	27,140	
3.12 (P72)	KNNR 2 1208-0100 SST B-004.00.00.	Samopoziomujące masy szpachl.wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Wylewka korygująco-wyrównująca gr.2mm	m2		27,140
		27,14	m2	27,140	
3.13 (P73)	KNNR 2 1208-0200 SST B-004.00.00.	Samopoziomujące masy szpachl. wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Dopłata za każdy 1mm gr.lecz nie więcej niż 10mm	m2		27,140
		Krotność= 2,00	m2	27,140	
		27,14			
3.14 (P74)	KNR-W 2-02 1123-0200 SST B-004.00.00.	Wykładzina PCV termozgrzewalna, cokół 10 cm, wykonana zgodnie z PT.	m2		29,250
		27,14	m2	27,140	
		(6,1*2+4,45*2)*0,1	m2	2,110	

PRZEDMIAR ROBÓT

UW

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
3.15 (P75)	KNR-W 2-02 1123-0400 SST B-004.00.00.	Zgrzewanie wykładzin PCV. 29,25	m2 m2	 29,250	29,250
3.16 (P76)	KNR 2-02 0815-0300 SST B-005.00.00.	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach. archiwum. (6,1+4,45)*2*3,14	m2 m2	 66,254	66,254
3.17 (P77)	KNR 2-02 0815-0500 SST B-005.00.00.	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 27,14	m2 m2	 27,140	27,140
3.18 (P78)	KNR 2-02 1505-0300 SST B-006.00.00.	Dwukrotne malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem, farbą lateksową. kolor zgodnie z PT 66,254	m2 m2	 66,254	66,254
3.19 (P79)	KNR 2-02 1505-0300 SST B-006.00.00.	Dwukrotne malowanie sufitów z przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem, farbą lateksową, - kolor zgodnie z PT 27,14	m2 m2	 27,140	27,140
4		Remont pomieszczenia Nr 5/37. Pokój karmień . 0,000		0,000	0,000
4.1 (P80)	KNR 4-01 0354-0900 SST B-001.00.00.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2. 1,000	szt. szt.	 1,000	1,000
4.2 (P81)	KNR 4-01 0348	Poszerzenie otworu drzwiowego. 0,15*2,0	m2 m2	 0,300	0,300
4.3 (P82)	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z osiatkowaniem i otynkowaniem belki. Wraz z robotami rozbiórkowymi i towarzyszącymi. 1,3	m m	 1,300	1,300
4.4 (P83)	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka posadzki w pokoju karmień. 2,29*0,06	m3 m3	 0,137	0,137
4.5 (P84)	KNR 4-01 0108-1100 SST b-001.00.00.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, wraz opłatą za wysypisko i utylizację. 0,15+2,29*0,06	m3 m3	 0,287	0,287
4.6 (P85)	KNR 4-01 0108-1200 SST B-001.00.00.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00 0,287	m3 m3	 0,287	0,287
4.7 (P86)	KNR 4-01 0803-0100 SST B-004.00.00.	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 2,29	m2 m2	 2,290	2,290
4.8 (P87)	KNR 2-02 0607-0100 SST B-004.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. 2,29	m2 m2	 2,290	2,290
4.9 (P88)	KNR 2-02 1102-0100 SST B-004.00.00.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. 2,29	m2 m2	 2,290	2,290
4.10 (P89)	KNR 13-12 1002-0100 SST B-004.00.00.	Dodatek za zbrojenie posadzki. 2,29	m2 m2	 2,290	2,290

PRZEDMIAR ROBÓT

UW

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
4.11 (P90)	KNNR 2 1208-0100 SST B-004.00.00.	Samopoziomujące masy szpachl.wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Wylewka korygująco-wyrównująca gr.2mm 2,29	m2 m2	 2,290	2,290
4.12 (P91)	KNNR 2 1208-0200 SST B-004.00.00.	Samopoziomujące masy szpachl. wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Dopłata za każdy 1mm gr.lecz nie więcej niż 10mm Krotność= 3,00 2,29	m2 m2	 2,290	2,290
4.13 (P92)	KNR-W 2-02 1123-0200 SST B-004.00.00.	Wykładzina PCV w płytkach o wym 305/610 mm, gr. 2,50 mm, cokół 10cm wg PT, 2,29+(1,5*4)*0,1	m2 m2	 2,890	2,890
4.14 (P93)	KNR-W 2-02 1123-0400 SST B-004.00.00.	Zgrzewanie wykładzin PCV. 2,89	m2 m2	 2,890	2,890
4.15 (P94)	KNR 2-02 1105-0400	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych,terakotowych - uzupełnienie cokolika na wzór istniejącego na zamurowaniach od strony korytarza wraz z robotami towarzyszącymi. 2,000	m m	 2,000	2,000
4.16 (P95)	WYCENA WŁASNA B-003.00.00.	Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego i montaż nowego wykonanego wg PT. 2,29	m2 m2	 2,290	2,290
4.17 (P96)	KNR 2-02 0815-0300 SST B-005.00.00.	Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach. 1,5*4*3,86 korytarz 6*3,86	m2 m2 m2	 23,160 23,160	46,320
4.18 (P97)	KNR 2-02 0815-0500 SST B-005.00.00.	Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 2,29	m2 m2	 2,290	2,290
4.19 (P98)	KNR 2-02 1505-0300 SST B-006.00.00.	Dwukrotne malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem, farbą lateksową .kolor zgodnie z PT 46,32	m2 m2	 46,320	46,320
4.20 (P99)	KNR 2-02 1505-0300 SST B-006.00.00.	Dwukrotne malowanie sufitów z przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem, farbą lateksową , - kolor zgodnie z PT 2,29	m2 m2	 2,290	2,290
4.21 (P10 0)	KNR 2-02 1017-0200 SST B-007.00.00.	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne płytowe D4 z kratką, wykonane zgodnie z PT. Wejściowe do pomieszczenia 5/37. 1,800	m2 m2	 1,800	1,800
4.22 (P10 1)	KNR 2-02 1016-0100 SST B-007.00.00.	Ościeżnice drzwiowe do drzwi D4.wykonana zgodnie z PT 1,000	szt. szt.	 1,000	1,000
4.23 (P10 2)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż - przewijak składany naścienny 60*90, wysokość montażu 80 cm od podłogi. 1,000	szt. szt.	 1,000	1,000
4.24 (P10 3)	WYCENA WŁASNA	Fotel do karmienia 55*55. 1,000	szt. szt.	 1,000	1,000
4.25 (P10 4)	WYCENA WŁASNA	Wieszak na odzież zewnętrzną. 1,000	szt.		1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

UW

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
4.26 (P10 5)	WYCENA WŁASNA	Kosz na odpady stalowy montaż naścienny. 1,000	szt szt	 1,000	1,000
4.27 (P10 6)	WYCENA WŁASNA	Dozownik ręczników jednorazowych , stalowy, montaż naścienny. 1,000	szt szt	 1,000	1,000
4.28 (P10 7)	WYCENA WŁASNA	Dozownik mydła w płynie, stalowy, , montaż naścienny. 1,000	szt szt	 1,000	1,000
4.29 (P10 8)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż lustra. wg PT. 1,000	szt szt	 1,000	1,000
4.30 (P10 9)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż narożnika kątowego z PCV. 1,000	szt szt	 1,000	1,000
4.31 (P11 0)	WYCENA WŁASNA	Montaż gniazda wodoszczelnego do podgrzewacza do butelek. 1,000	szt szt	 1,000	1,000
4.32 (P11 1)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż umywalki ceramicznej wraz z syfonem. baterii umywalkowej na blacie, blat szer. 50 cm, wykonane zgodnie z PT. 1,000	kpl kpl	 1,000	1,000
5		Remont pomieszczenia Nr 8/28e. Pokój szkoleń. 0,000		0,000	0,000
5.1 (P11 2)	KNR 4-01 0212-0100 SST B-001.00.00.	Rozbiórka posadzki w pokoju szkoleń 8/28e. 14,14*0,06	m3 m3	 0,848	0,848
5.2 (P11 3)	KNR 4-01 0108-1100 SST b-001.00.00.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, wrzaz opłatą za wysypisko i utylizacje. 0,848	m3 m3	 0,848	0,848
5.3 (P11 4)	KNR 4-01 0108-1200 SST B-001.00.00.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 13,00 0,848	m3 m3	 0,848	0,848
5.4 (P11 5)	KNR 2-02 1102-0100 SST B-004.00.00.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. Wyrównanie posadzki. 14,14	m2 m2	 14,140	14,140
5.5 (P11 6)	KNR 2-02 0607-0100 SST B-004.00.00.	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. 14,14	m2 m2	 14,140	14,140
5.6 (P11 7)	KNR 2-02 1102-0100 SST B-004.00.00.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. 14,14	m2 m2	 14,140	14,140
5.7 (P11 8)	KNR 13-12 1002-0100 SST B-004.00.00.	Dodatek za zbrojenie posadzki. 14,14	m2 m2	 14,140	14,140
5.8 (P11 9)	KNNR 2 1208-0100 SST B-004.00.00.	Samopoziomujące masy szpachl.wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Wylewka korygująco-wyrównująca gr.2mm 14,14	m2 m2	 14,140	14,140

PRZEDMIAR ROBÓT

UW

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
5.9 (P12 0)	KNNR 2 1208-0200 SST B-004.00.00.	Samopoziomujące masy szpach. wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Dopłata za każdy 1mm gr.lecz nie więcej niż 10mm Krotność= 3,00 14,14	m2 m2	 14,140	14,140
5.10 (P12 1)	KNR-W 2-02 1123-0200 SST B-004.00.00.	Wykładzina PCV w płytkach o wym 305/610 mm, gr. 2,50 mm, cokół 10cm wg PT, 14,14+(5,05+2,8)*2*0,1	m2 m2	 15,710	15,710
5.11 (P12 2)	KNR-W 2-02 1123-0400 SST B-004.00.00.	Zgrzewanie wykładzin PCV. 15,71	m2 m2	 15,710	15,710
5.12 (P12 3)	KNR 2-02 0815-0300 SST B-005.00.00.	Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach. (2,8+5,05)*2*3,85	m2 m2	 60,445	60,445
5.13 (P12 4)	KNR 2-02 0815-0500 SST B-005.00.00.	Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 14,14	m2 m2	 14,140	14,140
5.14 (P12 5)	KNR 2-02 1505-0300 SST B-006.00.00.	Dwukrotne malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem, farbą lateksową .kolor zgodnie z PT 60,445	m2 m2	 60,445	60,445
5.15 (P12 6)	KNR 2-02 1505-0300 SST B-006.00.00.	Dwukrotne malowanie sufitów z przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem, farbą lateksową , - kolor zgodnie z PT 14,14	m2 m2	 14,140	14,140
5.16 (P12 7)	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż rolety okiennej wykonanej wg PT. 1,000	kpl kpl	 1,000	1,000
5.17 (P12 8)	KNR 2-02 1514-0100	Tapetowanie ścian (na gotowym podłożu),tapetą wielobarwną . 5,05*3,86	m2 m2	 19,493	19,493
5.18 (P12 9)	WYCENA WŁASNA	Okładzina ze szkła "Iacobel" , pas nad szafkami. 1,000	kpl kpl	 1,000	1,000