

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Białystok

ZZ: Augustów

NW: Augustów

Nazwa zadania: Remont budowli hydrotechnicznej - węzła wodnego Dębowo w km 0+350 Kanału Augustowskiego i rzeki Netta.

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: Kod JCWP RW2000162622999 Netta od Kanału Augustowskiego do ujścia.

Kilometraż ciek: węzeł wodny Dębowo w km 0+350 Kanału Augustowskiego.

Miejsce: obręb Dębowo, gmina Sztabin, powiat augustowski, województwo podlaskie.

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

1. Remont śluzy w Dębowie polegający na:

- a) remoncie palisady na dolnym stanowisku śluzy dł. 11m,
- b) remoncie prawego brzegu awanportu górnego śluzy na dł. 15m;

2. Remont jazu w Dębowie polegający na:

- a) remoncie umocnienia brzegu lewego jazu na wodzie dolnej na dł. 42m,
- b) remoncie umocnienia brzegu prawego wlotu do elektrowni na wodzie górnej jazu na dł. 20m,
- c) remoncie umocnienia brzegu lewego wlotu do elektrowni na wodzie górnej jazu na dł. 14m,
- d) remoncie umocnienia brzegu prawego wylotu z elektrowni na wodzie dolnej jazu na dł. 14m,
- e) oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów stalowych konstrukcji jazu,
- f) remoncie zasuw drewnianych jazu,
- g) naprawie przyczółków jazu poprzez iniekcję ciśnieniową,
- h) reprofilacji żelbetowych elementów konstrukcji elektrowni (oczep – woda górna, kanał wlotowy do elektrowni, schody terenowe).

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP:

Katarzyna Maliszewska – NW Augustów

Przewidywany termin zakończenia prac: 10 październik 2025r.

Zgłoszenie do RDOŚ: nie

Nadzór przyrodniczy nad pracami: nie